

Krycí list nabídkové ceny

Centrum diagnostiky zoonóz - výběr zhotovitele

Veřejná zakázka na stavební práce:

položka	označení složky ceny	název položky	nabídková cena v Kč			
			bez DPH	DPH 20%	DPH 14%	vč. DPH
1		Dopracování DPS a zpracování dodavatelské projektové dokumentace	20 100	4 020		24 120
2		Zpracování dokumentace skutečného provedení a geodetické dokumentace	92 300	18 460		110 760
3	A	Projektové práce celkem (součet ř.č. 1 + 2)	112 400	22 480	0	134 880
4	B1+B2+B3	Cena díla (SO B1, PS B2 a IO B3) celkem	76 888 555	15 377 711		92 266 266
5	B	Cena díla podle PROJEKTU celkem	76 888 555	15 377 711	0	92 266 266
6	C	Celková nabídková cena veřejné zakázky (součet ř.č. 3 + 5)	77 000 955	15 400 191	0	92 401 146


takto označené položky vyplňuje uchazeč

údaj, který bude hodnocen v rámci 1. dílčího kritéria a 1. subkritéria

Zahrnutí rezervy v uvedené procentní výši do nabídkové ceny je povinné.

Uchazeč čestně prohlašuje, že nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro zhotovení díla tak, jak jsou specifikovány v zadávacích podmínkách.

Datum: 28. 10. 2012



razítko a podpis uchazeče

David Horák
ředitel závodu Morava
divize Posávní stavby

Ing. Tomáš Hadwiger
výrobní ředitel závodu
Morava, divize Posávní stavby



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace


Krycí list nabídkové ceny - cena provozních souborů, stavebních a inženýrských objektů

Věřejná zakázka na stavební práce:

Centrum diagnostiky zoonóz - výběr zhotovitele

položka	označení složky ceny	označení objektu	název položky	nabídková cena v Kč			
				bez DPH	DPH 20%	DPH 14%	vč. DPH
1	SO.001	Rekonstrukce a dostavba objektu		63 625 305	12 725 061		76 350 367
2	SO.002	Sadové úpravy a kácení zeleně		183 635	36 727		220 362
3	SO.003	Venkovní zpevněné plochy		919 897	183 979		1 103 876
4	B1	Cena stavebních objektů celkem (součet ř.č. 1 - 3)		64 728 837	12 945 767	0	77 674 605
5	PS 01	Laboratorní přístrojová technologie		7 168 514	1 433 703		8 602 217
6	PS 02	Technologie jeřábové dráhy		481 094	96 219		577 313
7	PS 03	Technologie chlazení		889 059	177 812		1 066 871
8	PS 04	Audiovizuální technika		1 020 362	204 072		1 224 434
9	PS 05	Trafostanice		953 577	190 715		1 144 292
10	B2	Cena provozních souborů celkem (součet ř.č. 5 - 9)		10 512 606	2 102 521	0	12 615 127
11	IO 01	POV, BOZP, projektové práce		959 600	191 920		1 151 520
12	IO 02	Areálová přípojka elektro		259 735	51 947		311 682
13	IO 03	Areálová přípojka SLP		352 527	70 505		423 033
14	IO 04	Areálová teplovodní přípojka		75 249	15 050		90 299
15	B3	Cena inženýrských objektů celkem (součet ř.č. 11 - 14)		1 647 112	329 422	0	1 976 534
16	B	Cena díla celkem (součet ř.č. 4 + 10 + 15)		76 888 555	15 377 711	0	92 266 266

takto označené položky vyplňuje uchazeč



Provozní náklady

Věřejná zakázka na stavební práce:

Centrum diagnostiky zoonóz - výběr zhotovitele


položka	označení	název položky	provozní náklady v Kč						
			za 12 měsíců záruční doby (roční paušální částka)			délka záruční doby		za dobu trvání záruční doby	
			bez DPH	DPH 20%	DPH 10%	vč. DPH	měsíce	bez DPH	vč. DPH
1	D	Provozní náklady v rámci komplexního záručního servisu na zadávaný předmět veřejné zakázky	50120	10024		60144	60	250 600	300 720
									551 320

☐ takto označené položky vyplňuje uchazeč

☐ údaj, který bude hodnocen v rámci 1. dílčího kritéria, 2. a 3. subkritéria

Uchazeč čestně prohlašuje, že provozní náklady zahrnují veškeré náklady nutné pro zajištění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby.

Datum 23.3.2012



David Horák
ředitel závodu Morava
divize Pozemní stavby

Ing. Tomáš Hadwiger
výrobní ředitel závodu Morava
divize Pozemní stavby

Slepý rozpočet stavby

Datum: 23.3.2012

Stavba : PFB110077

CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VFU BRNO

Objednatel : VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %		0,00
DPH	14 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		76 888 554,00
DPH	20 %		15 377 711,00
Cena celkem za stavbu			92 266 265

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
IO.01 POV, BOZP, PROJEKTOVÉ PRÁCE	1 151 520	0	959 600	191 920	1,2
IO.02 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO	311 682	0	259 735	51 947	0,3
IO.03 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA SLP	423 033	0	352 527	70 505	0,5
IO.04 AREÁLOVÁ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA	90 299	0	75 249	15 050	0,1
PS.001 LABORATORNÍ PŘÍSTROJOVÁ TECHNOLOGIE	8 602 217	0	7 168 514	1 433 703	9,3
PS.002 TECHNOLOGIE JEŘÁBOVÉ DRÁHY	577 313	0	481 094	96 219	0,6
PS.003 TECHNOLOGIE CHLADÍREN	1 066 871	0	889 059	177 812	1,2
PS.004 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA	1 224 434	0	1 020 362	204 072	1,3
S.005 TRAFOSTANICE	1 144 292	0	953 577	190 715	1,2
SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU	76 350 366	0	63 625 305	12 725 061	82,8
SO.02 SADOVÉ ÚPRAVY	220 362	0	183 635	36 727	0,2
SO.03 VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 103 876	0	919 897	183 979	1,2
Celkem za stavbu	92 266 265	0	76 888 554	15 377 711	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
IO.01	IO.02-DPS ROZPOČET/VV - DPS	1 151 520	0	959 600	191 920	1,2
IO.02	IO.02-DPS ROZPOČET/VV - DPS	311 682	0	259 735	51 947	0,3
IO.03	IO.03-DPS ROZPOČET/VV - DPS	423 033	0	352 527	70 505	0,5
IO.04	IO.04-DPS ROZPOČET/VV - DPS	90 299	0	75 249	15 050	0,1
PS.001	PS.001-DPS ROZPOČET/VV - DPS	8 602 217	0	7 168 514	1 433 703	9,3
PS.002	PS.002-DPS ROZPOČET/VV - DPS	577 313	0	481 094	96 219	0,6
PS.003	PS.003-DPS ROZPOČET/VV - DPS	1 066 871	0	889 059	177 812	1,2
PS.004	PS.004-DPS ROZPOČET/VV - DPS	1 224 434	0	1 020 362	204 072	1,3
PS.005	PS.005-DPS ROZPOČET/VV - DPS	1 144 292	0	953 577	190 715	1,2
SO.01	SO.01-DPS ROZPOČET/VV - DPS	76 350 366	0	63 625 305	12 725 061	82,8
SO.02	SO.02-DPS ROZPOČET/VV - DPS	220 362	0	183 635	36 727	0,2
SO.03	SO.03-DPS ROZPOČET/VV - DPS	1 103 876	0	919 897	183 979	1,2

Celkem za stavbu	92 266 265	0	76 888 554	15 377 711	100,0
------------------	------------	---	------------	------------	-------

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a přidružené práce	1,2	935 136	0	0	0	0
00 Zařízení staveniště	0,8	636 500	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	0,1	76 300	0	0	0	0
1 Zemní práce	0,8	597 878	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0,3	246 800	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0,2	191 863	0	0	0	0
22 Piloty	1,6	1 253 160	0	0	0	0
27 Základy	1,4	1 065 102	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0,7	558 035	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6,6	5 091 781	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	1,0	803 465	0	0	0	0
33 Oplocení	0,0	19 691	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	0,1	74 653	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3,9	3 003 571	0	0	0	0
43 Schodiště	0,3	250 896	0	0	0	0
5 Komunikace	1,3	976 912	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1,8	1 369 534	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3,3	2 529 435	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,7	553 866	0	0	0	0
64 Osazování výplní otvorů	0,3	214 640	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,9	0	698 822	0	0	0
712 Živičné krytiny	0,9	0	700 742	0	0	0
713 Izolace tepelné	3,1	0	2 398 965	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0,0	0	15 570	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	3,9	0	2 967 369	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0,2	0	123 919	0	0	0
730 Ústřední vytápění	3,9	0	3 033 036	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0,1	0	94 000	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0,2	0	134 302	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,3	0	241 523	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0,5	0	378 113	0	0	0
766.1 Konstrukce truhlářské - požární	0,2	0	139 204	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	3,6	0	2 749 683	0	0	0
767.1 Konstrukce zámečnické - požární	0,0	0	285	0	0	0
768 Otvorové prvky z profilů EURO	2,1	0	1 629 574	0	0	0
770 Konstrukce systémové z Alu profilů	1,6	0	1 218 847	0	0	0
770.1 Konstrukce systémové z Alu profilů - po	0,5	0	415 461	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,7	0	528 815	0	0	0
773 Podlahy teracové	0,5	0	382 449	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0,5	0	415 978	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,1	0	55 889	0	0	0
781 Obklady keramické	1,7	0	1 327 671	0	0	0
783 Nátěry	0,0	0	32 379	0	0	0
784 Malby	0,5	0	420 289	0	0	0
786 Žaluzie	0,2	0	142 717	0	0	0
799 Ostatní konstrukce a práce	0,1	0	104 208	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0,6	442 377	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,3	216 117	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,4	290 854	0	0	0	0
97 Podchycování konstrukcí	0,1	78 684	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,9	713 102	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,5	1 149 792	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	6,9	0	0	0	5 301 602	0
M22 Montáž slaboproudé techniky	5,8	0	0	0	4 424 002	0
M22.1 Měření a regulace	1,9	0	0	0	1 459 744	0
M22.3 Audiovizuální technika	1,3	0	0	0	1 020 362	0
M23 Montáže potrubí	0,1	0	0	0	75 249	0

M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	9,2	0	0	0	7 057 906	0
M28	Montáž chlazení	3,8	0	0	0	2 914 287	0
M31	Montáže strojů a zařízení	9,3	0	0	0	7 168 514	0
M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy a	2,4	0	0	0	1 841 531	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,6	0	0	433 770	23 615	0
M52	Montáž zař.pro obsluhu dopravy	0,7	0	0	0	524 443	0
M60	Montáž trafostanic	1,2	0	0	0	953 577	0
M99	Skladby podlah a konstrukcí	0,0	jen pomocná položka, neoceňovat !!!				
Celkem za stavbu		100,0	23 340 143	20 349 809	433 770	32 764 832	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO.02-DPS	ROZPOČET/VV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
IO.01	POV, BOZP, PROJEKTOVÉ PRÁCE		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	959 600	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		959 600	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		959 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		959 600	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	959 600 Kč	
DPH		20,0 %	191 920 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 151 520 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT	Rozpočet : IO.02-DPS
Objekt :	IO.01 POV, BOZP, PROJEKTOVÉ PRÁCE	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Zařízení staveniště	636 500	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	76 300	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	246 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	959 600	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJE		Rozpočet: IO.02-DPS		
Objekt :		IO.01 POV, BOZP, PROJEKTOVÉ PRÁCE		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Zařízení staveniště				
1	00.01	Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky výstavby	kpl	1,00	216 700,00	216 700,00
2	00.02	Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby	kpl	1,00	40 100,00	40 100,00
3	00.03	Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele	kpl	1,00	64 200,00	64 200,00
4	00.04	Dočasné oplocení, tabule, ochranné zábradlí brány, branky apod.	kpl	1,00	112 400,00	112 400,00
5	00.05	Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele, konzultanta a architekty	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
6	00.06	Ochrana inženýrských sítí	kpl	1,00	13 600,00	13 600,00
7	00.07	Údržba soukromých a veřejných cest	kpl	1,00	45 800,00	45 800,00
8	00.08	Protipožární opatření na stavbě	kpl	1,00	28 100,00	28 100,00
9	00.09	Vodné, stočné pro stavbu	kpl	1,00	22 500,00	22 500,00
10	00.10	Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu	kpl	1,00	89 100,00	89 100,00
	Celkem za	00 Zařízení staveniště				636 500,00
Díl: 000		Projektová dokumentace				
11	000.01	Armovací výkresy výztuže konstrukční části budovy	kpl	1,00	76 300,00	76 300,00
12	000.02	Dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu	kpl	1,00	Viz Krycí list položka 1	
13	000.03	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	Viz Krycí list položka 2	
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				76 300,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
14	11.00	Vykližení, odvoz a zpětný dovoz stáv. zařízení vybavení a nábytku - 1.PP a 1.NP	kpl	1,00	116 400,00	116 400,00
15	11.01	Inženýrská činnost	kpl	1,00	48 200,00	48 200,00
16	11.02	Geodetické práce	kpl	1,00	36 100,00	36 100,00
17	11.03	Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona	kpl	1,00	14 400,00	14 400,00
18	11.04	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
19	11.05	Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků	kpl	1,00	17 700,00	17 700,00
20	11.06	Fotodokumentace o postupu prací	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				246 800,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO.02-DPS	ROZPOČET/IV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
IO.02	AREÁLOVÁ PŘIPOJKA ELEKTRO		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	259 735	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	259 735	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	259 735	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	259 735	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		259 735 Kč
DPH	20,0 %		51 947 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			311 682 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT :	Rozpočet : IO.02-DPS
Objekt :	IO.02 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	259 735	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	259 735	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJE		Rozpočet: IO.02-DPS		
Objekt :		IO.02 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21.01	Přípojka elektro celkem dle podrobného rozpočtu	kompl	1,00	259 734,97	259 734,97
Celkem za		M21 Elektromontáže				259 734,97

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO.03-DPS	ROZPOČET/VV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
IO.03	AREALOVÁ PŘIPOJKA SLP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	352 527	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		352 527	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		352 527	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		352 527	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	352 527 Kč	
DPH		20,0 %	70 505 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			423 032 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT :	Rozpočet : IO.03-DPS
Objekt :	IO.03 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA SLP	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž slaboproudé techniky	0	0	0	352 527	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	352 527	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJE			Rozpočet:	IO.03-DPS	
Objekt :	IO.03 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA SLP			ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž slaboproudé techniky				
1	M22.01	Přípojka slaboproudu celkem dle podrobného rozpočtu	kompl	1,00	352 527,43	352 527,43
	Celkem za	M22 Montáž slaboproudé techniky				352 527,43

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO.04-DPS	ROZPOČET/VV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
IO.04	AREÁLOVÁ TEPLOVODNÍ PŘIPOJKA		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	75 249	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	75 249	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		75 249	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		75 249	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	75 249 Kč	
DPH		20,0 %	15 050 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				90 299 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT :	Rozpočet : IO.04-DPS
Objekt :	IO.04 AREÁLOVÁ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M23 Montáže potrubí	0	0	0	75 249	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	75 249	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJE		Rozpočet: IO.04-DPS		
Objekt :		IO.04 AREÁLOVÁ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M23	Montáže potrubí				
1	M23.01	Teplovodní přípojka celkem dle podrobného rozpočtu	kompl	1,00	75 249,20	75 249,20
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				75 249,20

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS.001-DPS	ROZPOČET/VV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
PS.001	LABORATORNÍ PŘÍSTROJOVÁ TECHNOLOGIE		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	7 168 514	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		7 168 514	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		7 168 514	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 168 514	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	7 168 514 Kč
DPH			20,0 %	1 433 703 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 602 217 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT	Rozpočet : PS.001-DPS
Objekt :	PS.001 LABORATORNÍ PŘÍSTROJOVÁ TECHNOLOGIE	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M31 Montáže strojů a zařízení	0	0	0	7 168 514	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	7 168 514	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJE		Rozpočet: PS.001-DPS		
Objekt :		PS.001 LABORATORNÍ PŘÍSTROJOVÁ TECHNOLOG		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M31	Montáže strojů a zařízení				
1	M31.01	Laboratorní technologie celkem dle podrobného rozpočtu	soubor	1,00	7 168 514,00	7 168 514,00
Celkem za		M31 Montáže strojů a zařízení				7 168 514,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	PO.002-DPS	ROZPOČET/VV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
PS.002	TECHNOLOGIE JERABOVÉ DRAHY		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	481 094	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	481 094	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		481 094	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		481 094	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	481 094 Kč
DPH			20,0 %	96 219 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				577 313 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT :	Rozpočet : PO.002-DPS
Objekt :	PS.002 TECHNOLOGIE JEŘÁBOVÉ DRÁHY	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy	0	0	0	481 094	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	481 094	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJE		Rozpočet: PO.002-DPS		
Objekt :		PS.002 TECHNOLOGIE JEŘÁBOVÉ DRAHY		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M52	Montáž zař.pro obsluhu dopravy				
1	M52.01	Technologie jeřábové dráhy celkem dle podrobného rozpočtu	soubor	1,00	481 094,00	481 094,00
Celkem za		M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy				481 094,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS.003-DPS	TOZPOČET/VV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
PS.003	TECHNOLOGIE CHLADÍREN		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	889 059	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	889 059	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	889 059	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	889 059	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	889 059 Kč
DPH		20,0 %	177 812 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 066 871 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT	Rozpočet : PS.003-DPS
Objekt :	PS.003 TECHNOLOGIE CHLADÍREN	TOZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M28 Montáž chlazení	0	0	0	889 059	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	889 059	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJE		Rozpočet: PS.003-DPS		
Objekt :		PS.003 TECHNOLOGIE CHLADÍREN		TOZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M28		Montáž chlazení				
1	M28.01	Technologie chladiřen celkem dle podrobného rozpočtu	soubor	1,00	889 059,00	889 059,00
	Celkem za	M28 Montáž chlazení				889 059,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS.004-DPS	ROZPOČET/IV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
PS.004	AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 020 362	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 020 362	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 020 362	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 020 362	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	1 020 362 Kč
DPH		20,0 %	204 072 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 224 434 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT	Rozpočet :	PS.004-DPS
Objekt :	PS.004 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA	ROZPOČET/VV - DPS	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22.3 Audiovizuální technika	0	0	0	1 020 362	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	1 020 362	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJE		Rozpočet: PS.004-DPS		
Objekt :		PS.004 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22.3	Audiovizuální technika				
1	M22.01	Audiovizuální technika celkem dle podrobného rozpočtu	soubor	1,00	1 020 362,00	1 020 362,00
Celkem za		M22.3 Audiovizuální technika				1 020 362,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS.005-DPS	ROZPOČET/VV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
PS.005	TRAFOSTANICE		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	953 577	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	953 577	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	953 577	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	953 577	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %		953 577 Kč	
DPH 20,0 %		190 715 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 144 292 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT	Rozpočet :	PS.005-DPS
Objekt :	PS.005 TRAFOSTANICE	ROZPOČET/VV - DPS	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M60 Montáž trafostanic	0	0	0	953 577	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	953 577	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJE		Rozpočet: PS.005-DPS		
Objekt :		PS.005 TRAFOSTANICE		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M60	Montáž trafostanic				
1	M60.01	Technologie trafostanice celkem dle podrobného rozpočtu	soubor	1,00	953 576,58	953 576,58
	Celkem za	M60 Montáž trafostanic				953 576,58

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01-DPS	ROZPOČET/VV - DPS	JKSO	801.35
Objekt			SKP	
SO.01	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	21 277 011	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	20 349 809	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	21 564 715	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	433 770	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		63 625 305	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		63 625 305	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		63 625 305	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	63 625 305 Kč
DPH			20,0 %	12 725 061 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				76 350 366 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT :	Rozpočet : SO.01-DPS
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a přidružené práce	935 136	0	0	0	0
1 Zemní práce	597 878	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	8 228	0	0	0	0
22 Piloty	1 253 160	0	0	0	0
27 Základy	1 065 102	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	558 035	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 091 781	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	803 465	0	0	0	0
33 Oplocení	19 691	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	74 653	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 003 571	0	0	0	0
43 Schodiště	250 896	0	0	0	0
5 Komunikace	57 016	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 369 534	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 529 435	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	553 866	0	0	0	0
64 Osazování výplní otvorů	214 640	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	442 377	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	216 117	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	290 854	0	0	0	0
97 Podchycování konstrukcí	78 684	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	713 102	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	698 822	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	700 742	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 398 965	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	15 570	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	2 967 369	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	123 919	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 033 036	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0	94 000	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	134 302	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	241 523	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	378 113	0	0	0
766.1 Konstrukce truhlářské - požární	0	139 204	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 749 683	0	0	0
767.1 Konstrukce zámečnické - požární	0	285	0	0	0
768 Otvorové prvky z profilů EURO	0	1 629 574	0	0	0
770 Konstrukce systémové z Alu profilů	0	1 218 847	0	0	0
770.1 Konstrukce systémové z Alu profilů - požární	0	415 461	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	528 815	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	382 449	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	415 978	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	55 889	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 327 671	0	0	0
783 Nátěry	0	32 379	0	0	0
784 Malby	0	420 289	0	0	0
786 Žaluzie	0	142 717	0	0	0
799 Ostatní konstrukce a práce	0	104 208	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 041 867	0
M22 Montáž slaboproudé techniky	0	0	0	4 071 475	0
M22.1 Měření a regulace	0	0	0	1 459 744	0

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT	Rozpočet : SO.01-DPS
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	7 057 906	0
M28 Montáž chlazení	0	0	0	2 025 228	0
M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a ploši	0	0	0	1 841 531	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	433 770	23 615	0
M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy	0	0	0	43 349	0
M99 Skladby podlah a konstrukcí	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 149 792	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 277 011	20 349 809	433 770	21 564 715	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET VV - DPS		
Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a přídužené práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,10	19,90	180,99
		levá část A:		0,00		
		okapový chodník 0,50*(20-19-2,0)		9,10		
2	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v cementu	m2	311,46	14,10	4 391,62
		levá část A - odstranění na úroveň -4,70:		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací -4,55;2,10*(8,44+17,64+5,06+3,58)		72,91		
		-3,58*2,91		-10,42		
		13,62*17,64-3,15*5,59		222,66		
		3,50*2,42+3,0*(1,3+3,35+1,30)		26,32		
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	17,66	20,60	363,88
		levá část A - odstranění na úroveň -4,50:		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovena na -		17,66		
		4,40*(1,23+0,30/2)*12,8				
4	113107122R00	Odstřanění podkladu pl. 200 m2 kam.drcené tl.20 cm	m2	188,17	140,60	26 457,28
		levá část A na úroveň -5,05:		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovena na -		41,38		
		4,85*(1,66+0,30/2)*(21,55+1,40/2)+0,50*(1,52+1,40/2)				
		Mezisoučet		41,38		
		práva část B na úroveň -4,12 :		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovena na -		159,86		
		3,93*(22,99+0,19/2)*(6,83+0,19/2)				
		(1,47+0,23/2)*(1,48+0,23/2)		2,53		
		-2,6*8,0		-15,60		
		Mezisoučet		146,79		
5	113107132R00	Odstřanění podkladu pl.200 m2, beton do tl.30 cm	m2	188,17	430,00	80 914,91
		levá část A na úroveň -4,85:		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovena na -		41,38		
		4,85*(1,66+0,30/2)*(21,55+1,40/2)+0,50*(1,52+1,40/2)				
		Mezisoučet		41,38		
		práva část B na úroveň -3,93 :		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovena na -		159,86		
		3,73*(22,99+0,19/2)*(6,83+0,19/2)				
		(1,47+0,23/2)*(1,48+0,23/2)		2,53		
		-2,6*8,0		-15,60		
		Mezisoučet		146,79		
6	113107145R00	Odstřanění podkladu pl.do 200 m2, žlvice tl. 25 cm	m2	188,17	250,50	47 137,64
		levá část A na úroveň -4,65:		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovena na -		41,38		
		4,40*(1,66+0,30/2)*(21,55+1,40/2)+0,50*(1,52+1,40/2)				
		Mezisoučet		41,38		
		práva část B na úroveň -3,73 :		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovena na -		159,86		
		3,48*(22,99+0,19/2)*(6,83+0,19/2)				
		(1,47+0,23/2)*(1,48+0,23/2)		2,53		
		-2,6*8,0		-15,60		
		Mezisoučet		146,79		
7	121101103R00	Sejmání ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	27,15	51,40	1 395,47
		levá část A na úroveň -4,90:		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovena na -		8,44		
		4,60*(1,23+0,30/2)*(33,86-13,8+0,3/2)*(4,90-4,60)				
		(1,66+0,30/2+0,50/2)*21,55*(4,90-4,60)		13,32		
		(0,50+0,50/2)*(2,23+0,50/2)*(4,90-4,60)		0,56		
		Mezisoučet		22,31		
		část B - skrytka na úroveň -3,79:		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovena na - 3,48;2,6*8,0*(3,79-3,48)		4,84		
		Mezisoučet		4,84		
8	122201102R00	Odkopávky nezapážené v hor. 3 do 1000 m3	m3	361,92	50,70	18 349,21
		levá část A na úroveň -5,30:		0,00		
		úroveň před zahájením prací -4,90;(1,23+0,30/2)*(33,86-		11,25		
		13,8+0,3/2)*(5,30-4,60)				
		(1,66+0,30/2+0,50/2)*21,55*(5,30-4,60)		17,76		
		(0,50+0,50/2)*(2,23+0,50/2)*(5,30-4,60)		0,74		
		úroveň před zahájením prací -4,50;(1,23+0,30/2)*12,8*(5,30-4,50)		14,13		
		úroveň před zahájením prací -				
		5,05;((1,66+0,30/2)+(21,55+1,40/2)+0,50*(1,52+1,40/2))*(5,30-5,05)		10,35		
		úroveň před zahájením prací -4,70;2,10*(8,44+17,64+5,06+3,58)*(5,30-4,70)		43,75		
		-3,58*2,91*(5,30-4,70)		-6,25		
		(13,62*17,64-3,15*5,59)*(5,30-4,70)		133,59		
		(3,50*2,42+3,0*(1,3+3,35+1,30))*(5,30-4,70)		15,79		
		3,58*2,92*(5,30-4,70)		6,27		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1,50*0,40+7,26*8,36		61,29		
		(3,50*2,42+3,0*(1,3+3,35+1,30))		-28,32		
		7,69*3,20		24,61		
		3,92*2,0		7,84		
		(20,20-7,26+8,44)/2*5,94		63,50		
		(32,15+21,72)/2*3,97		106,93		
		(1,42*0,4+(19,79+15,70)/2)*4,34		79,46		
		Konec provozního součtu		317,33		
		317,33*(5,30-4,70)		190,40		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		odpočet základových pasů plošně:0,45*2,48		1,12		
		0,45*(3,6+9,48+3,6)		7,51		
		0,42*2,78		1,17		
		0,60*(4,76+2,78+2,48)		6,01		
		0,52*6,03		3,14		
		0,62*2,78		1,72		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
		0,65*(4,12+7,70+3,82*2+3,41*2+1,77+1,52)		19,22		
		0,70*(32,22+1,52+20,32-0,7*2+32,22-0,62-0,70+15,60+11,36+10,15)		84,47		
		0,80*(2,48*2+1,7+1,0*2)		6,93		
		1,06*3,52		3,73		
		Konec provozního součtu		135,01		
		-135,01*(5,30-4,70)		-81,01		
		Mezrosččet		356,77		
		část B - šířky na úroveň -4,12		0,00		
		úroveň před zahájením prací -3,79/2,6*6,0*(4,12-3,79)		5,15		
		Mezrosččet		5,15		
9	122201109R00	Příplatek za lepitost - odkopávkový v hor. 3	m3	180,98	18,70	3 022,03
		281,92/2		180,98		
10	171101103R00	Uložení sypání do násypů zhutněných HTÚ - levá část A na úroveň -5,10:	m3	173,73	36,60	6 356,51
		HTÚ - levá část A na úroveň -5,10:		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací -5,30/(16,91-0,3)*(34,43-0,3*2)*0,20		112,38		
		3,90*(34,43-0,30)*0,20		26,62		
		2,08*(4,56-0,15)*0,20		1,83		
		(0,60+0,30)*(1,98+0,30)*0,20		0,41		
		Mezrosččet		141,23		
		HTÚ - pravá část B na úroveň -3,92 :		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací - 4,12/(22,89+0,19/2)*(6,83+0,19/2)*0,20		31,97		
		(1,47+0,23/2)*(1,48+0,23/2)*0,20		0,51		
		Mezrosččet		32,48		
11	174101101R00	Násyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	88,70	37,80	3 285,92
		část A - do úrovně HTÚ -5,90:		0,00		
		z úrovně -5,62+0,48*(3,6+9,48+3,6)*(5,52-5,30)		1,65		
		z úrovně -5,90+0,50*0,50*(5,90-5,30)		1,05		
		0,50*(1,28+1,28+4,76)*(5,90-5,30)		2,20		
		0,42*2,78*(5,90-5,30)		0,70		
		0,80*(4,76+2,78+2,48)*0,6		3,61		
		0,52*6,03*0,6		1,88		
		0,62*2,78*0,6		1,03		
		0,65*(4,12+7,70+3,82*2+3,41*2+1,77+1,52)*0,6		11,53		
		0,70*(32,22+1,52+20,32-0,7*2+32,22-0,62-0,70+15,60+11,36+10,15)*0,6		50,68		
		0,80*(2,48*2+1,7+1,0*2)*0,6		4,16		
		z úrovně -7,50+1,06*3,52*(7,50-5,30)		8,21		
12	78799805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	1 200,00	8,30	9 960,00
		výběh slepio - odhad - účtovat dle skutečnosti:1200,0		1 200,00		
13	981044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	193,17	1 210,00	233 738,00
		část A - úroveň PT před zahájením prací stanovená -4,60:		0,00		
		na úroveň -5,30 :0,45*2,48*(5,30-4,60)		0,78		
		na úroveň -5,52+0,45*(3,6+9,48+3,6)*(5,52-5,30)		13,68		
		na úroveň -5,90+0,50*0,50*(5,90-4,00)		3,33		
		0,50*(1,28+1,28+4,76)*(5,90-4,60)		4,78		
		0,42*2,78*(5,90-4,60)		1,52		
		0,60*(4,76+2,78+2,48)*1,3		7,82		
		0,52*6,03*1,3		4,06		
		0,62*2,78*1,3		2,24		
		0,65*(4,12+7,70+3,82*2+3,41*2+1,77+1,52)*1,3		24,99		
		0,70*(32,22+1,52+20,32-0,7*2+32,22-0,62-0,70+15,60+11,36+10,15)*1,3		109,81		
		0,80*(2,48*2+1,7+1,0*2)*1,3		9,01		
		na úroveň -7,50+1,06*3,52*(7,50-4,60)		11,19		
14	963053937R00	Bourání ŽB schodišťových ramen na schodištích	m2	10,45	456,60	4 773,11
		levá část A - odstranění na úroveň -4,70:		0,00		
		betonová rampa 3,55*2,92		10,45		
15	965042141R00	Bourání mazažení betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	18,23	1 166,00	21 076,19
		levá část A - odstranění na úroveň -4,70:		0,00		
		všechny demoliční práce po úrovní PT stanovenou na -4,60:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1,50*0,40+7,26*8,36		61,29		
		-(3,50*2,42+3,0*(1,3+3,36+1,30))		-26,32		
		7,69*3,20		24,61		
		3,62*2,0		7,24		
		(20,20-7,26+8,44)/2*5,94		53,50		
		(32,15+21,72)/2*3,07		106,93		
		(1,42*0,4+(19,79+15,70)/2)*4,34		79,48		
		Konec provozního součtu		317,33		
		317,33*0,1		31,73		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		odpočet základových pásov plošně:0,45*2,48		1,12		
		0,45*(0,6+9,48+3,6)		7,51		
		0,42*2,78		1,17		
		0,80*(4,76+2,78+2,48)		6,01		
		0,52*6,03		3,14		
		0,62*2,78		1,72		
		0,65*(4,12+7,70+3,82*2+3,41*2+1,77+1,52)		19,22		
		0,70*(32,22+1,52+20,32-0,7*2+32,22-0,62-0,70+15,60+11,36+10,15)		84,47		
		0,80*(2,48*2+1,7+1,0*2)		6,93		
		1,06*3,52		3,73		
		Konec provozního součtu		135,01		
		-135,01*0,1		-13,50		
16	965049111RT1	Příplatek, bourání mazažení se svař. sítí tl. 10 cm jednostranné výztuže svařovanou sítí	m3	18,23	589,30	10 724,71
17	981011111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké	m3	422,89	43,70	18 480,28
		všechny demoliční práce po úrovní PT stanovenou na -4,60:		0,00		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET VV - DPS		
Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	981011313R00	dvůr 5,8*2,1*(8,44+17,64+5,08+3,56)	m3	422,89		
		Demolice budov, zdí, podl. konstr. do 20 %, MVC		2 913,62	116,00	335 066,16
		všechny demoliční práce po úrovní PT stanovenou na -4,50:		0,00		
		(1,50*0,40+7,26*8,35)*(5,15+4,60)		597,61		
		7,89*3,20*(4,9+4,6)		233,78		
		3,92*2,0*5,8		45,47		
		(20,20-7,26+8,44)/2*5,94*8,15		517,51		
		(32,15+21,72)/2*3,97*8,15		871,50		
		(1,42*0,4+(19,78+15,70)/2)*4,34*8,15		647,78		
19	59337331	Štěrka frakce 8-16 B III doprava na místo uložení do násypů z výsypu	T	478,41	228,80	109 460,19
		(173,73+86,70)*1,67*1,1		478,41		
		Celkem za 0.Přípravné a příslušené práce				936 136,09
Díl: 1		Zemní práce				
20	122201102R00	Odkopávký nezapečený v hor. 3 do 1000 m3	m3	4,60	50,70	233,02
		levá část na úroveň -5,30:		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovená na -4,50:(16,91-0,3/2)*(34,43-0,3/2)*2*(5,30-4,50)		457,62		
		3,90*(34,43-0,60-0,30/2)*0,80		105,08		
		(2,08*(4,58+1,35)-0,85*0,53)*0,80		9,47		
		(1,36-0,30/2)*(2,74-0,30/2)*0,80		2,51		
		odpočet kubatury řešené v rámci HTÚ dle výkresu základů:-				
		(20,45+0,15)*(33,88+0,15*2)*0,8		-563,29		
		-(1,10+0,70)*(2,50+0,50)*0,8		-4,32		
		-(1,10+0,20)*(2,23+0,15)*0,8		-2,48		
		Meziosočet		4,50		
		pravá část na úroveň -4,12 :		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovená na -				
		3,48:(22,99+0,19/2)*(7,02-0,19/2)*(4,12-3,48)		102,31		
		(1,47+0,23/2)*(1,48+0,23/2)*0,64		1,62		
		odpočet kubatury řešené v rámci HTÚ dle výkresu základů:-				
		(22,99+0,19/2)*(6,83+0,19/2)*0,64		-102,31		
		-(1,47+0,23/2)*(1,48+0,23/2)*0,64		-1,62		
		Meziosočet		0,00		
21	122201109R00	Příplatek za lepkost - odkopávky v hor. 3	m3	2,30	16,70	38,41
		4,6/2		2,30		
22	131201102R00	Hloubení nezapečených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	122,31	85,40	10 444,85
		Začátek provozního součtu		0,00		
		levá část na úroveň -5,60:		0,00		
		úroveň HTÚ před zahájením prací -5,10:(16,91-0,30-0,30/2)*(34,43-0,30/2)*2*(5,60-5,10)		275,95		
		3,90*(34,43-0,60-0,30-0,30/2)*0,50		65,09		
		2,08*(4,66-0,25/2)*0,50		4,61		
		(1,38-0,30-0,30/2)*(2,74-0,30-0,30/2)*0,50		1,04		
		3,80*3,95*(5,90-5,60)		4,50		
		-3,43*1,68*0,50		-2,86		
		-(1,75+4,43)*5,71*0,50		-17,64		
		-1,38*5,29*0,50		-3,57		
		-3,47*13,92*0,50		-24,15		
		-8,17*13,67*0,50		-55,66		
		-1,35*(4,17+7,58)*0,50		-7,94		
		-3,97*5,78*0,50		-11,41		
		-11,03*2,05*0,50		-11,31		
		-4,13*3,70*0,50		-7,64		
		-4,33*1,65*0,50		-3,57		
		prohloubení pro štětky:(2,37*2,41+1,22*1,21)*(5,45-5,10)		2,62		
		1,51*1,72*(5,95-(5,1+5,9)/2)		1,56		
		2,46*2,81*(6,02-(5,1+5,9)/2)		4,63		
		1,28*2,70*(5,60-5,10)		1,38		
		prohloubení pro odsávkové základy pasu:3,36*2,12*(5,75-5,60)		1,07		
		3,31*2,12*(5,90-5,60)		2,11		
		Konec provozního součtu		217,79		
		z toho jam v hornině 3:217,79*0,85*0,5		92,52		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		pravá část na úroveň -4,62:		0,00		
		úroveň HTÚ před zahájením prací -3,92:(22,99-0,62-0,34/2)*(7,02-0,59-0,35/2)*(4,62-3,92)		97,29		
		(0,78+0,35/2)*(0,30+0,35/2)*0,70		0,32		
		-(0,80+3,5+3,95+1,15)*2,88*0,70		-18,96		
		0		0,00		
		výkop pro podkladní beton :2,85*3,00*0,1		0,89		
		Konec provozního součtu		79,42		
		z toho jam v hornině 3:79,42*0,75*0,5		29,78		
23	131201109R00	Příplatek za lepkost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	61,15	12,20	746,03
		122,30/2		61,15		
24	131301102R00	Hloubení nezapečených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	122,30	102,10	12 486,83
25	131301109R00	Příplatek za lepkost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	61,15	26,70	1 571,56
		122,30/2		61,15		
26	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,79	302,50	7 499,28
		levá část na úroveň -5,60:		0,00		
		úroveň PT před zahájením prací stanovená na -				
		4,60-0,20*1,0*(0,25+24,33+15,30+4,15)		8,81		
		Meziosočet		0,51		
		rýhy pro podkladní beton:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		0,60*(4,5*2+2,75*2+5,5*2+2,4*4*2+5,05*2+5,2*2+3*5,9+12,1)		48,18		
		0,60*(21,8-3,49)		10,67		
		Konec provozního součtu		59,05		
		59,05*0,1		5,91		
		Meziosočet		5,91		
		rýhy pro zateplení stávajících základů:0,30*0,70*48,0		10,08		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P-č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Měroscoučet		10,03		
27	132201109R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	12,40	86,10	1 067,21
		24,79/2		12,40		
28	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	35,60	193,80	6 902,16
		levá část na úroveň -5,80 - viz výkop jam;		0,00		
		z toho rýh v hornině 3:217,70*0,15*0,5		16,33		
		pravá část na úroveň -4,82 - viz výkop jam;		0,00		
		z toho rýh v hornině 3:79,42*0,25*0,5		9,93		
		Měroscoučet		25,25		
		rýhy pro podkladní beton		0,00		
		Zašátek provazního součtu		0,00		
		základové pasy 0,88*1,40		1,23		
		0,88*32,48		21,11		
		0,90*0,80		0,72		
		1,00*(32,48*2+8,78*2+15,97*4,70)		103,15		
		1,00*(21,6+4,03*5-1,2)		40,55		
		1,15*(4,03-1,20)		3,28		
		1,40*1,54		2,16		
		1,20*1,22		1,46		
		šachty: 1,7*1,7+1,3*1,7*2+1,3*1,3+1,7*1,2+1,85*1,15		13,17		
		Konec provazního součtu		186,83		
		186,83*0,1*0,5		9,34		
29	132201209R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,80	11,60	206,48
		35,80/2		17,80		
30	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	35,60	353,20	12 573,92
31	132301209R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	17,80	25,00	445,00
		35,80/2		17,80		
32	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	6,74	953,00	6 421,89
		RS4: 3,12*3,35*(1,04-0,15)+1,7*1,5*0,1		6,74		
33	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	20,52	34,00	697,54
		9,20*(5,60-2,34+4,40/2)		20,52		
34	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	20,52	12,20	250,34
35	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	20,52	43,70	896,72
36	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	20,52	10,30	211,38
37	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	90,77	39,50	3 494,57
		122,30*2*0,08		19,57		
		35,80*2		71,20		
38	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	6,74	423,90	2 857,09
39	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	6,74	74,50	502,13
40	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	6,74	65,50	441,47
41	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	713,15	144,60	103 050,18
		HRU: 351,22		351,22		
		ostatní: 4,60+122,3*2+24,79+35,80*2+6,74		351,93		
42	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	713,15	10,30	7 345,45
43	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	605,06	37,90	22 831,72
		objem výkopu, jam a rýh do úrovně -4,70/-3,72		0,00		
		odkopávky: (16,91-0,3/2)*(34,43-0,3/2*2)*(5,30-4,70)		343,21		
		3,90*(34,43-0,60-0,30/2)*0,60		75,81		
		(2,08*(4,56+1,35)-0,85*0,53)*0,60		7,11		
		(1,36-0,30/2)*(2,74-0,30/2)*0,60		1,88		
		(22,98+0,19/2)*(7,02-0,19/2)*(4,12-3,72)		63,95		
		(1,47+0,23/2)*(1,48+0,23/2)*0,40		1,01		
		jamy: 122,30*2		244,60		
		rýhy: 35,80*2		71,20		
		Měroscoučet		814,76		
		odpočet základových pasů-149,44		-149,44		
		odpočet lepených izolací-44,6*0,05-110,8*0,10		-13,31		
		odpočet podkladních betonů-25,59		-25,59		
		odpočet zesílení ZD pod příčkami-5,64		-5,64		
		RS1:-1,30*1,30*1,42		-2,40		
		RS2:-1,30*1,30*1,35		-2,28		
		RS3:-1,30*1,30*0,90		-1,52		
		RS4:-1,30*1,30*1,04		-1,76		
		výtaž:-2,65*2,80*1,35		-10,02		
		ostatní:-1,40*0,80*0,85		-0,95		
		-1,75*1,02*0,85		-1,52		
		Měroscoučet		213,43		
		rýhy pro zateplení stávajících základů: 0,20*0,70*49,0		6,72		
		Měroscoučet		6,72		
44	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	4,98	147,70	735,47
		RS4:(3,12*3,35-1,3*1,3)*(1,04-0,15)		4,98		
45	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	713,15	192,70	137 424,01
46	58337331	Štěrkoštěk frakce 8-16 B III doprava na místo uložení do násypu/zásypu	T	1 120,84	228,80	256 403,23
		605,06*1,67*1,1		1 111,50		
		4,98*1,67*1,1		9,15		
Celkem za:		1 Zemní práce				597 877,90
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
47	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3	33,60	37,20	1 249,92
		ornice výběhu pro ovce: 112,0*0,3		33,60		
48	162306111R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 500 m	m3	33,60	43,00	1 444,80
49	181301105R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	112,00	46,20	5 174,40
50	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	112,00	3,20	358,40
Celkem za:		18 Povrchové úpravy terénu				8 227,52
Díl: 22		Píloty				
51	22.01	Trubkové mikropíloty TR65/10, včetně injektáže viz výpis: 8,0*14	m	112,00	2 106,00	235 760,00
				112,00		
52	22.02	Vrtané píloty, vrtací vypočet, výplň ZB, D 630 viz výpis: 302,5	m	302,50	1 642,00	496 705,00
				302,50		
53	22.03	Sloupky tryskové injektáže, 400 kN, D 805	m	98,00	3 045,00	292 320,00

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem / Kč
54	22.04	viz výpis - typ A:171,0-75,0	m	96,00		
		Sloupky litkové hřbitové, 800 kn, D 800		75,00	3 046,00	228 375,00
		viz výpis - typ B:75,0		75,00		
Celkem za:		22 Plochy				1 253 160,00
Díl:	27	Základy				
55	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	77,43	1 685,80	130 625,43
		Začátek provozního součtu		0,00		
		nad základovými pásy:19,60*32,08		628,77		
		21,40*5,43		116,20		
		odpočet šachet:-2,45*2,6-1,4*0,8-1,85*1,02-1,3*1,3*3		-14,45		
		odskok pa obvodu:-0,05*(32,08-5,36-0,2+19,66-0,45-0,20)		-2,13		
		-0,10*(7,16*2+9,60*2+15,12*2-5,65)		-5,81		
		-0,10*(19,7-9,6+8,36+0,55*1,49)		-2,06		
		-0,10*(21,5+5,43)		-2,69		
		Konec provozního součtu		717,84		
		717,84*0,1		71,78		
		Mozosoučet		71,78		
		zesílení ZD pod přílohami:0,60*0,10*(4,95*3+3,2+2,8*3+3,5*2+5,6+7,2+3,4+2,4+1,62*3+5,6)		3,75		
		0,60*0,10*(4,3+1,6+1,46+1,93*2+2,8+1,62*2+0,84+4,4+2,6)		1,50		
		0,60*0,10*12,13+4,43)		0,40		
		Konec součtu		5,84		
56	273351216R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	19,22	321,10	6 172,83
		Začátek provozního součtu		0,00		
		nad základovými pásy:1,46+18,6+32,08+19,60+1,95+8,36*2+15,32*2+9,6*2-5,85*2		129,57		
		21,40*5,43		28,83		
		(2,45+2,6+1,4+0,8+1,85+1,02+1,3*6)*2		35,84		
		Konec provozního součtu		192,24		
		192,24*0,1		19,22		
57	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	19,22	80,30	1 543,37
58	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	5,84	18 500,00	108 117,70
		Začátek provozního součtu		0,00		
		nad základovými pásy:19,60*32,08		628,77		
		21,40*5,43		116,20		
		-2,45*2,6-1,4*0,8-1,85*1,02-1,3*1,3*3		-14,45		
		Konec provozního součtu		730,52		
		730,52*0,008		5,84		
59	274313611R00	Beton základových pásů proslý C 16/20 (B 20)	m3	23,80	1 605,50	38 208,97
		zidka:0,20*1,30*(0,85+24,33+15,3+4,15)		11,80		
		u stávajícího schodiště:0,56*0,9+1,2*1,6+0,78*2,3+1,81*2,13+4,56*3,36+0,5*2,86)		12,20		
60	274321411R00	Železobeton základových pásů C 25/30 (B 30) XC4, XA1	m3	148,44	1 786,10	262 161,12
		0,45*0,90*1,40		0,60		
		0,45*0,90*32,08		12,69		
		0,50*0,90*1,20		0,54		
		0,60*0,90*(32,08*2+8,36*2+15,97*4,30)		54,62		
		0,60*0,90*(4,9+3,15+5,9+2,8*4+4,95+9,6+5,45*2+5,6+2,9+6,3+12,5)		42,07		
		0,40*0,90*(21,4-3,49+2,8)		7,46		
		0,60*0,90*(21,4+4,43*5-1,2)		22,87		
		0,96*0,90*(4,43-1,20)		2,79		
		1,20*0,90*3,49		3,77		
		1,20*0,90*1,22		0,73		
61	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	519,39	321,10	166 777,70
		statika:2*0,90*1,40		2,62		
		2*0,90*32,08		57,74		
		2*0,90*1,20		2,16		
		2*0,90*(32,08*2+8,36*2+15,97*4,30)		182,07		
		2*0,90*(4,9+3,15+5,9+2,8*4+4,95+9,6+5,45*2+5,6+2,9+6,3+12,5)		140,22		
		2*0,90*(21,4-3,49+2,8)		37,28		
		2*0,90*(21,4+4,43*5-1,2)		76,23		
		2*0,90*(4,43-1,20)		5,81		
		2*0,90*3,49		6,28		
		-0,90*(29,0+21,4)		-45,36		
		zidka:2*0,20*(0,85+24,33+15,3+4,15)		17,85		
		u stávajícího schodiště:1,5*(0,56*0,9+1,2*1,6+0,78*2,3+1,81*2,13+4,56*3,36+0,5*2,86)		36,58		
62	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	519,39	80,30	41 707,02
63	274353122R00	Bednění kotvě otvorů pásů do 0,05 m2, hl. 1 m	kus	1,00	160,60	160,60
64	274353131R00	Bednění kotvě otvorů pásů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	35,00	160,60	5 621,00
		35		35,00		
65	274361821R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505	t	11,88	18 000,00	213 753,80
		148,44*0,08		11,88		
66	278361822U00	Výztuž základů pod stroje sítí KARI slož. 2	t	0,91	18 600,00	16 920,10
		skladba S4:57,16*0,008*2		0,91		
67	278382562R00	Základy pod stroje do 5 m3, ŽB C 25/30, slož. 2	m3	11,43	1 766,10	20 190,06
		skladba S4:57,16*0,2		11,43		
68	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25 (B 25) XC4, XA1	m3	3,57	1 685,80	6 018,31
		dojezd výtlahu:(2,45+1,80)*2*1,05*0,40		3,57		
69	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	17,85	321,10	5 731,64
		dojezd výtlahu:(2,45+1,80)*2*1,05*2		17,85		
70	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	17,85	80,30	1 433,36
71	279361821U00	Výztuž zákl. nosných ocelí 10 505	t	0,29	18 000,00	5 140,80
		3,57*0,08		0,29		
72	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	25,59	1 364,70	34 918,58

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOONÓZ OBJEKTU		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu		0,00		
		podkladní beton		0,00		
		dojezd výtlahu: 2,85*3,00		8,55		
		základové pásy: 0,88*1,40		1,23		
		0,65*32,48		21,11		
		0,80*0,80		0,72		
		1,00*(32,48*2+8,76*2+15,97*4,70)		103,15		
		0,80*(4,5*2+2,75*2+6,5*2+2,4*2+5,05*2+5,2*2+3,5*9+12,1)		48,18		
		0,60*(21,6-3,49*2,4)		12,31		
		1,00*(21,6+4,03*5-1,2)		40,55		
		1,15*(4,03-1,20)		3,28		
		1,40*1,54		2,16		
		1,20*1,22		1,46		
		šachty: 1,7*1,7+1,3*1,7*2+1,3*1,3+1,7*1,2+1,85*1,16		13,17		
		Konec provozního součtu		255,87		
		255,87*0,1		25,59		
	Celkem za:	27 Základy				1 065 102,15
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				
73	285175112R00	Osazení ocelová rozštěpová konstrukce do 200 kg	kg	7 489,70	28,30	196 979,11
		LP01:1588,1		1 588,10		
		LP02:282,6		282,60		
		zesílení průvlaku:5609,0		5 609,00		
74	421372321U00	Uložení kabelové kee systém Monostrand -30m	kus	41,00	565,10	23 169,10
		26*5+7*2+1		41,00		
75	421378222U00	Napnutí kabelů systém Monostrand -30m	kus	41,00	196,50	8 056,50
		26*5+7*2+1		41,00		
76	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	198,00	29,50	5 841,00
		výměra zpracované konstrukční části:		0,00		
		LP01-02:95,0		95,00		
		zesílení průvlaku:103,0		103,00		
77	314.01	Lano HDPE LP16,7 mm 1800 Mpa	m	499,28	80,30	40 091,78
		475,5*1,05		499,28		
78	314.02	Devátory a rozštěpové desky	kg	7 864,19	36,10	283 897,08
		Začátek provozního součtu		0,00		
		LP01:1588,1		1 588,10		
		LP02:282,6		282,60		
		zesílení průvlaku:5609,0		5 609,00		
		Konec provozního součtu		7 489,70		
		7 489,7*1,05		7 864,19		
	Celkem za:	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				558 034,57
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
79	310239411R00	Zazdíčka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	42,81	3 367,80	144 169,99
		1.PP:		0,00		
		část B:1,65*1,8*0,5*2		2,79		
		1,65*0,7*0,5*3		1,73		
		1,03*2,1*0,5		1,08		
		1,16*2,1*0,6*2		2,92		
		1,24*1,37*0,6		1,02		
		1,38*2,1*0,53		1,54		
		0,84*0,9*0,65*2		0,98		
		0,81*0,9*0,65		0,47		
		0,83*0,9*0,65		0,49		
		1,58*1,8*0,5		1,40		
		1,0*2,0*0,15		0,30		
		1.NP:		0,00		
		část B:0,81*2,6*0,6+0,79*2,6*0,5+0,8*2,6*0,5*2		4,16		
		1,5*2,1*0,5		1,58		
		1,55*2,0*0,5*4		6,20		
		1,45*2,0		2,90		
		1,68*1,7*0,5		1,40		
		0,9*2,05*0,15		0,28		
		1,4*2,0*0,6*2		3,36		
		1,0*2,1*0,6*2		2,52		
		1,55*2,0*0,5		1,55		
		2.NP:		0,00		
		část B:0,81*2,6*0,5+0,79*2,6*0,5*2+0,8*2,6*0,5		4,15		
80	311231283R00	Zdivo nosné cihelné z CV29 P10 na MC 10	m3	8,63	3 584,30	30 947,92
		1.NP:		0,00		
		část A:2,45*5,38*0,3		3,95		
		2.NP:		0,00		
		část B:1,8*2,6*0,5*2		4,88		
81	311238116R00	Zdivo keramické 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	993,31	925,80	919 404,77
		1.PP:		0,00		
		část A:(5,15+7,35)*4,2-0,9*1,97*2		48,95		
		(21,8+3,05*2)*4,25		119,00		
		(6,8+3,85*1,25)*3,35-0,6*2,05-1,05*2,05*2-1,14*4,17		28,24		
		část B:4,9*3,3+4,9*2,45*2+7,4*4,6		74,22		
		Negrosoučet		270,41		
		1.NP:		0,00		
		část A:7,4*4,7-0,9*1,97*7,4*3,85+3,22*2,33+23,2*4,68-1,8*4,3		164,26		
		1,1*4,68		41,97		
		3,05*4,68-0,8*1,97+6,6*3,15-0,6*2,05+3,65*3,35-0,9*2,8		30,71		
		7,4*4,15		46,78		
		část B:(5,4+5,0)*4,71-1,05*2,1		23,50		
		5,0*4,7		207,21		
		Mezousoučet		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:5,9*0,9+8,55*3,15-0,9*2,0+3,65*3,35-1,05*2,8+8,0*3,25		60,03		
		20,0*3,2		64,00		
		část B:1,65*3,2+6,4*4,05		31,20		

Slepý rozpočet						
Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT			Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU			ROZPOČET/VV - DPS		
Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(12,85+26,35)*4,05-0,9*2,1*4-0,8*2,1*5-0,8*2,1*2		137,58		
		(21,0-2,7)*4,05-1,05*2,2-1,15*2,2-0,8*2-1,0*7*2,1*2-0,8*2,1		62,98		
		4,93*4,05*3		59,90		
		Mezisoučet		415,68		
82	311238214R00	Zdivo keramické 40 P+D P8 na MVC 5, tl. 400 mm	m2	1 449,29	1 195,30	1 732 335,14
		1.PP:		0,00		
		část A:(24,1+1,8+5,8+5,85+6,95+13,85)*3,35-1,0*1,0*5-2,0*1,0*3-3,0*1,0		181,14		
		-3,0*1,0-2,0*1,0*4-1,15*2,75+15,5*3,35-1,05*2,75*2-1,95*2,75		26,63		
		-1,45*2,75		-3,99		
		(3,7*2+8,2+3,35+23,6)*4,2-1,5*2,2-1,05*2,05-1,0*1,0-1,0*1,0		170,36		
		-1,05*2,05-1,5*2,2*2-1,05*2,75		-11,84		
		část B:2,7*1,85+(0,3+17,85+6,35)*3,35-1,3*1,8*5-1,1*2,8		66,97		
		Mezisoučet		431,45		
		1.NP:		0,00		
		část A:(9,55+0,6+16,7+14,0+0,6+6,75)*3,35-2,0*1,8*4-4,0*1,9		138,67		
		-3,0*1,9-2,0*1,8*3-1,0*1,9*5		-26,60		
		(9,75+16,25)*2*3,35-1,4*1,0-1,0*1,0*2-4,0*1,0-1,0*1,0*2		164,80		
		-1,15*2,8-1,05*2,7-0,8*0,9*8		-12,64		
		13,8*4,7-3,0*1,9-1,0*1,9		57,73		
		část B:2,7*1,3,0+(5,48+17,85)*4,7-1,3*2,0*6		102,27		
		Mezisoučet		424,34		
		2.NP:		0,00		
		část A:(4,35+6,0)*2*1,9		42,76		
		(9,55+0,6+17,1+13,2+0,6+6,75)*3,35-2,0*1,9*2-4,0*1,9-3,0*1,9		139,23		
		-2,0*1,9*5-1,0*1,9*5		-28,50		
		(9,6+16,35)*2*3,35-1,15*2,8-1,0*1,0*5-4,0*1,0-1,4*1,0-1,05*2,5		157,82		
		-3,0*1,6+(1,7+3,55+13,85)*3,2-3,0*1,8*2-1,0*1,8*2		42,24		
		část B:2,75*0,75+(17,9+5,4+10,05+9,1+39,77)*4,05-1,3*2,0*6-1,3*1,0*2		311,65		
		-2,5*2*1,3		-71,50		
		Mezisoučet		593,49		
83	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	kus	57,00	238,40	13 588,80
		3+11+22+8+13		57,00		
84	317168123R00	Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm	kus	9,00	269,30	2 423,70
		4+2+3		9,00		
85	317168124R00	Překlad keramický plochý 145x71x1750 mm	kus	4,00	305,90	1 223,60
		1+1+1+1		4,00		
86	317168128R00	Překlad keramický plochý 145x71x2250 mm	kus	1,00	409,40	409,40
		1		1,00		
87	317168130R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1000 mm	kus	14,00	250,50	3 507,00
		4+5+1+4		14,00		
88	317168131R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	230,00	316,70	72 841,00
		4+10+34+8+69		230,00		
89	317168132R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	142,00	388,90	52 383,80
		5+55+4+22+42+14		142,00		
90	317168133R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1750 mm	kus	139,00	457,80	63 806,40
		30+10+36+5+50+9		139,00		
91	317168135R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x2250 mm	kus	10,00	863,10	8 631,00
		10		10,00		
92	317168136R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x2500 mm	kus	108,00	821,20	88 689,60
		30+39+4+35		108,00		
93	317168138R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x3000 mm	kus	70,00	937,60	65 632,00
94	317168139R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x3250 mm	kus	5,00	1 001,00	5 005,00
95	317168140R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x3500 mm	kus	40,00	2 893,90	115 756,00
		5+15+20		40,00		
96	317944311RT2	Válcované nosníky do 6.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu L 50/50/5	t	0,26	20 125,20	5 307,02
		Začátek provozního součtu		0,30		
		1,1*(8+5+8+4+0+3)		45,20		
		0,6*10		6,00		
		2,15*(6+2)		17,20		
		Konec provozního součtu		69,40		
		69,4*0,0038		0,26		
97	317944311RT3	Válcované nosníky do 6.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I 6.12	t	0,64	20 125,20	12 817,74
		1.PP:1,45*22*0,0111		0,35		
		1,55*5*0,011		0,09		
		1.NP:1,45*8*0,0111		0,13		
		1,65*4*0,0111		0,07		
98	317944311RU2	Válcované nosníky do 6.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu U 6.10	t	0,14	20 125,20	2 773,25
		1.PP:1,3*8*0,0108		0,11		
		1.NP:1,3*2*0,0108		0,03		
99	317944313RT3	Válcované nosníky 6.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I 6.18	t	1,28	19 699,70	25 178,19
		1.PP:1,8*8*0,0179		0,27		
		1.NP:(1,9*12+4,3*3)*0,0179		0,64		
		2.NP:(1,9*4+4,3*3)*0,0179		0,37		
100	317944313RT4	Válcované nosníky 6.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I 6.18	t	1,12	21 634,40	24 124,62
		1.PP:(3,14*4)*0,0219		0,28		
		1.NP:(3,14*4+4,3*3)*0,0219		0,56		
		2.NP:4,3*3*0,0219		0,28		
101	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 (B 30) XC1	m3	13,89	1 766,10	24 530,78
		1.PP:0,40*0,40*3,35*6		3,22		
		0,30*0,45*3,30*2		0,89		
		1.NP:0,40*0,40*3,35*7		3,75		
		0,30*0,45*4,48*2		1,20		
		2.NP:0,40*0,40*3,35*7		3,75		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,30*0,45*3,98*2		1,07		
102	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	142,42	441,50	62 878,43
		1.PP:(0,40+0,40)*2*3,35*6		32,16		
		(0,30+0,45)*2*3,30*2		9,90		
		1.NP:(0,40+0,40)*2*3,35*7		37,52		
		(0,30+0,45)*2*4,46*2		13,38		
		2.NP:(0,40+0,40)*2*3,35*7		37,52		
		(0,30+0,45)*2*3,98*2		11,94		
103	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	142,42	80,30	11 438,33
104	331381821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	2,08	18 000,00	37 503,00
		13,89*0,15		2,08		
105	342248109R00	Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	403,26	378,10	151 664,58
		1.PP:		0,00		
		část A:(0,85+0,2+0,9+0,25+1,20+2,8)*3,35-0,8*1,97		19,50		
		(0,3*2+0,8)*4,2		5,04		
		část B:(1,54+0,28)*3,35-0,5*1,97		5,11		
		1.NP:		0,00		
		část A:(0,9*5+2,25*2+3,05+1,7*1,7*3+0,35*2+0,8+0,8+0,4)*3,35-0,7*1,97*7		62,20		
		(0,8*4+0,55+1,3+0,25+1,85*3+0,5+1,25+0,7+0,2)*3,35-0,7*1,97*2		39,79		
		část B:(0,7+0,25+0,85+0,25+2,8+0,55+0,2+1,4+0,28)*4,8-0,5*1,97		31,58		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:(0,7+0,2+0,7*1,4*2+1,95*2+0,8*5+0,55+0,45*3)*4,05-0,7*1,97*3		49,32		
		(0,35+0,8+0,4*2+2,5+0,45+2,0+1,85*3+1,25+0,5)*4,05		56,70		
		-0,7*1,97*2		-2,76		
		část B:(1,0*2+1,35*3+2,0*2+0,8*2+0,7*2+4,2*1,6*2)*4,05-0,7*2,1*5		73,85		
		(0,8+1,9+2,0+1,25*2+0,55*2+0,75+1,5)*4,05-0,8*1,97-0,7*2,1*2		37,40		
		(0,8+0,15+0,8+0,25+1,9+0,75+0,25+0,2+0,65+0,75)*4,05		25,52		
106	342248114R00	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	1 674,93	500,90	788 882,69
		1.PP:		0,00		
		část A:(3,4+3,05)*4,2-0,8*1,97		25,51		
		(5,15*3+2,65+3,67+7,4+1,8+3,3+1,9*2+2,3+8,5+3,75*2)*3,35		188,17		
		-0,8*1,97*4-0,8*1,97*5+3,05*3,35*2-0,8*1,97		3,89		
		část B:3,05*4,0-0,9*1,97		10,43		
		(4,78+4,48*2+2,8+0,86+1,3+0,23)*3,25-0,9*1,97*2-1,5*1		55,83		
		(2,6*3+0,15+4,65+3,0)*3,25-0,9*1,97*3		46,39		
		0		0,00		
		1.NP:		0,00		
		část A:(5,15*4+3,1+4,14+0,77+4,7*2+4,25+3,7+3,21)*3,35-0,8*1,97*8		152,11		
		(4,45+4,0+10,1+1,25+6,75+1,95*2+2,17)*3,35-0,9*2,8*4-0,9*1,97		96,75		
		-0,7*1,97*2+6,5*4,7-0,8*1,97-1,3*2,2-0,8*2,8*3		15,80		
		(3,05*2+1,7*3+7,84+2,9)*3,5-0,8*1,97*2-0,9*1,97*2-0,7*1,97		68,71		
		(2,2+6,9)*2,15		19,57		
		část B:2,85*3,37-1,5*2,0+(1,3+0,86)*4,7		16,78		
		(2,6+5,35+4,6+3,0)*4,8-0,9*1,97		68,20		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:(3,5*3+4,46*3+3,4+3,85+20,05+4,7*2+5,05)*3,35-0,7*1,97*2-0,9*2,8*7		199,38		
		(4,8*2+1,85+3,7+8,35+1,5)*3,35-0,7*1,97*2-0,9*2,8-0,9*1,97		68,96		
		(1,55+4,05)*4,5-0,8*2,1		23,62		
		část B:(6,4*1+4,58+1,5+4,05+2,0*2+1,0)*4,05-0,8*2,1*2-0,9*2,1-0,7*2,1		339,68		
		(4,8+4,78+3,9+1,3+0,36+0,9)*4,05-0,8*2,1*2		63,63		
		(12,4+3,45+3,0+4,7+5,35+2,6)*4,05-1,6*4,0-0,8*2,1-0,7*2,1*2-0,8*2,1-0,9*2,1		114,82		
		-0,9*2,1		-1,89		
107	342321410R00	Příčky z betonu železového C 25/30 (B 30) XC1	m3	20,52	1 766,10	36 238,96
		výťahové šachty:(2,15+1,80)*2*(4,60+5,95)*0,25		20,84		
		-1,26*2,22*0,25*3		-2,10		
		stěna u schodiště +3,60/4,86:(1,60+0,83)*1,26*0,20		0,59		
		(1,82+0,12)*1,26/2*0,20		0,24		
		stěna u schodiště +2,80/4,86:(0,34+3,86)*(4,86+2,80)/2*0,20		0,95		
108	342351106R00	Bednění příček oboustranné - zřízení	m2	171,99	401,40	69 036,71
		výťahové šachty:(2,15+1,80)*2*(4,60+5,95)*2		166,68		
		-1,26*2,22*2*3+0,25*(1,26+2,22*2)*3		-12,51		
		stěna u schodiště +3,60/4,86:(1,60+0,83)*1,26*2		5,87		
		(1,82+0,12)*1,26/2*2		2,44		
		stěna u schodiště +2,80/4,86:(0,34+3,86)*(4,86+2,80)/2*2		9,49		
109	342351106R00	Bednění příček oboustranné - odstranění	m2	171,99	80,30	13 810,80
110	342361821R00	Výztuž příček z betonářské oceli 10505	t	2,05	18 000,00	36 936,00
		20,52*0,10		2,05		
111	342901112R00	Oszazování stěn s dveřmi	m2	243,38	72,30	17 598,48
		PO/03:2,59*2,6		6,73		
		PO/04:1,6*3,8		6,08		
		PO/08:1,7*3,8*2		12,92		
		PO/09:1,5*2,8		4,20		
		Z/01:(6,15+5,55)*10,55		123,44		
		Z/23:4,15*3,8		15,81		
		Z/26:2,74*2,1		5,75		
		Z/27:5,3*4,4*2		46,64		
		Z/43:2,74*7,96		21,81		
112	346321414R00	Zlisky z betonu železového C 25/30 (B 30) XC1	m3	47,77	1 766,10	84 359,89

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / (M.J.)	celkem (Kč)
		strop nad 2.NP:0,20*0,40*(13,35+3,55+3,05+7,76+16,32+3,62)*2		7,62		
		0,20*0,80*(5,5+0,95+15,88+0,95+7,2+3,95)		5,51		
		0,20*1,30*(5,4+5,9+6,0+0,95+12,25)		7,83		
		0,20*0,80*(15,72+5,4)		3,54		
		0,20*0,76*(21,3+4,92)*2		7,97		
		0,20*0,76*(39,87+10,45)*2		15,30		
113	345351101R00	Bednění zdek plostěnných - zřízení	m2	445,48	401,40	178 815,19
		strop nad 2.NP:2*0,40*(13,35+3,55+3,05+7,76+16,32+3,62)*2		76,24		
		2*0,80*(5,5+0,95+15,88+0,95+7,2+3,95)		55,09		
		2*1,30*(5,4+5,9+6,0+0,95+12,25)		78,26		
		2*0,80*(15,72+5,4)		35,39		
		2*0,76*(21,3+4,92)*2		79,71		
		2*0,76*(39,87+10,45)*2		152,97		
		-0,40*29,1-5,33*0,76-10,85*0,76*2		-32,18		
114	345351102R00	Bednění zdek plostěnných - odstranění	m2	445,48	80,30	35 772,04
115	345361821R00	Výztuž zdek ocelí 10 505	t	4,78	18 000,00	86 986,00
		47,77*0,10		4,78		
116	346244381R00	Plenování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	37,98	514,60	19 546,57
		1.PP:1,45*0,12*8*3		3,13		
		1,45*0,12*5		0,67		
		1,45*0,12*4		0,70		
		3,14*0,18*5		2,63		
		1,55*0,12*6		1,12		
		1,3*0,1*3		0,39		
		1,9*0,16*4*2		2,43		
		1.NP:1,45*0,12*5*2		1,74		
		3,14*0,18*5		2,63		
		1,55*0,12*5		0,93		
		1,3*0,1*3*3		1,17		
		1,9*0,16*5*3		4,56		
		4,3*0,15*4		2,75		
		4,3*0,18*4		3,10		
		2.NP:1,9*0,16*5		1,52		
		4,3*0,15*4		2,75		
		4,3*0,18*4		3,10		
		stávka:0,16*2,6*5		2,08		
117	346244811R00	Prizdvíky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 65mm	m2	13,91	389,70	5 418,78
		dojezd výtlahu (2,45+2,70)*2*1,35		13,91		
118	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	13,90	131,70	1 830,63
119	346275115R00	Přídvíky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	34,28	592,40	20 295,62
		1.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		107:0,9*1,2		1,08		
		111:0,9*1,2		1,08		
		123:0,9*2,8		2,52		
		126:0,9*1,2		1,08		
		127:1,7*1,2		2,04		
		129:0,9*1,2		1,08		
		130:0,9*1,2		1,08		
		136:1,0*1,2		1,20		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		207:0,95*1,2		1,14		
		208:0,9*1,2		1,08		
		210:1,0*1,2		1,20		
		220:1,0*1,2		1,20		
		221:0,9*2,8		2,52		
		222:1,2*1,2		1,44		
		223:0,9*1,2		1,08		
		část B:		0,00		
		239:0,9*1,2		1,08		
		240:0,9*1,2		1,08		
		245:0,9*1,2		1,08		
		246:0,9*1,2		1,08		
		250:0,9*1,2		1,08		
		252:0,95*1,2		1,14		
		253:0,95*1,2		1,14		
		254:0,9*1,2		1,08		
		255:0,9*1,2		1,08		
		256:0,9*1,2+0,9*2,8		3,60		
120	346481111R12	Zapletování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	62,19	237,20	14 752,23
		1.PP:		0,00		
		I 120:1,45*(0,22+0,5+0,22)*3		4,09		
		1,45*(0,22+0,80+0,22)		1,51		
		1,45*(0,22+0,30+0,22)		1,07		
		1,55*(0,22+0,50+0,22)		1,46		
		I 180:3,14*(0,28+0,50+0,28)		1,32		
		U 100:1,3*(0,20+0,25+0,20)		0,85		
		I 180:1,9*(0,28+0,50+0,28)*2		3,88		
		L50:1,1*14*0,20		3,08		
		Název součásti		17,26		
		1.NP:		0,00		
		I 120:1,45*(0,22+0,50+0,22)*2		2,73		
		1,55*(0,22+0,50+0,22)		1,46		
		U 100:1,3*(0,20+0,20+0,20)		0,76		
		1,3*(0,20+0,18+0,20)*3		2,15		
		I 160:1,9*(0,28+0,50+0,28)*2		3,88		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,9*(0,26+0,60+0,26)		2,13		
		4,3*(0,26+0,40+0,26)		3,96		
		1180:3,14*(0,28+0,50+0,28)		3,33		
		4,3*(0,28+0,40+0,20)		4,13		
		L50:(1,1*14+0,8*10)*0,2		4,28		
		Mezisoučet		28,80		
		2.NP:		0,00		
		1180:1,9*(0,26+0,60+0,26)		1,94		
		4,3*(0,26+0,40+0,26)		3,96		
		1180:4,3*(0,28+0,40+0,28)		4,13		
		L50:1,1*16*0,20		3,52		
		Mezisoučet		13,54		
		statika: 1,0*2,6		2,60		
		Mezisoučet		2,00		
121	349231821R00	Přířezka ostění a ozubení z oceli, kapsy do 30 cm	m2	4,89	1 172,80	5 732,76
		1.PP:		0,00		
		část B:0,23*2,23		0,51		
		0,3*1,8*6		3,24		
		1.NP:		0,00		
		část B:0,3*2,0*0,5*2		0,60		
		0,24*2,23		0,54		
		Celkem za:				5 091 781,29
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
122	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,26 m2	kus	78,00	60,20	4 695,60
		O/05:78		78,00		
123	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	110,00	68,20	7 502,00
		O/05:94+18		110,00		
124	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1 495,52	377,20	564 258,75
		2.PP:8,15*6,3,2,85*0,4+4,75*0,55+4,2*0,6+2,4*1,9+0,75*1,9*2		62,75		
		1.PP:		0,00		
		část A:3,9+8,1+10,18+3,8+3,55		29,50		
		část B:13,6+16,4+6,8+9,5+34,8+10,1+6,8+16,4+17,0+16,8+18,4		166,60		
		8,7+13,1+12,3+5,4		37,50		
		1.NP:		0,00		
		část A:186,0+36,1+8,3*2+53,1+17,1+71,1+36,8+41,9+39,3+30,2		468,70		
		část B:5,85+40,25+14,2+14,25+12,85+27,85+14,2+10,75+25,3		165,30		
		čela podhledů:		0,00		
		145:8,01*0,5		3,01		
		147:2,85*0,5		1,43		
		148:8,85*0,5		4,43		
		149:2,85*0,5		1,43		
		150:11,8*0,5		5,90		
		151:8,18*0,5		3,09		
		2.NP:		0,00		
		část A:9,75+8,75+14,3+11,35+11,1+11,65+13,9+27,85+14,3		201,45		
		10,75+25,3+5,0		42,05		
		část B:8,8+21,2+18,3*5+37,4+18,3*2+17,0+1,1*2+19,0+11,5+1,1*2		245,40		
		10,8+38,8+1,4*2+1,2		53,40		
		1.NP:místnost mimo budovu v části B:1,2*3,0		3,60		
125	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	30,19	397,40	11 997,78
		část B:1P*3,1*2		30,19		
126	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	163,90	397,40	65 133,88
		1.PP:		0,00		
		část A:15,8+8,8+32,65+8,35		65,70		
		část B:16,8+16,9+15,0+20,1		74,80		
		2.NP:		0,00		
		část B:16,2+7,2		23,40		
127	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	157,02	40,10	6 295,50
		1.PP:		0,00		
		část A:5,35+3,9+8,1+3,8+3,55+9,9+8,35		41,95		
		část B:6,8+9,5+6,8		23,10		
		6,7+5,4		12,10		
		1.NP:		0,00		
		část A:8,3*2		16,60		
		část B:5,85		5,85		
		čela podhledů:		0,00		
		145:6,01*0,5		3,01		
		147:2,85*0,5		1,43		
		148:8,85*0,5		4,43		
		149:2,85*0,5		1,43		
		150:11,8*0,5		5,90		
		151:8,18*0,5		3,09		
		2.NP:		0,00		
		část A:9,75+6,0		15,75		
		část B:6,8+1,1*2+1,1*2+1,2*2+1,2+7,2		22,40		
128	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	48,67	361,20	16 856,01
		Začátek provozního souřtu		0,00		
		1.PP:3,5*3		10,50		
		1.NP:3,5*10		35,00		
		2.NP:3,5*7		24,50		
		Konec provozního souřtu		70,00		
		70,0*2/3		46,67		
129	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	23,33	381,30	8 895,99

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		70,0*13		23,33		
130	635111022R00	Podlaha sádrovláknitá, desky 12,5 +12,5 mm	m2	46,10	457,60	21 095,36
		B5,46,1		46,10		
131	O/05.1	Dvířka do sádrokartonu 500/500 s tlačným zámkem	kus	78,00	417,40	32 567,20
132	O/05.2	Dvířka do sádrokartonu 500/600 s tlačným zámkem	kus	84,00	602,10	50 577,40
133	O/05.3	Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem	kus	16,00	473,80	7 577,80
	Celkem za 311: Sádrokartonové konstrukce					803 465,06
Díl: 33	Oplocení					
134	Z/10	Oplocení z drátěného pletiva, na ocelové sloupky brána, ocel zinkovaná	bm	44,60	441,50	19 890,90
	Celkem za 33: Oplocení					19 890,90
Díl: 38	Kompletní konstrukce					
135	380326232R00	Komplet, konstr.nádrží ze žb V4 T50 B 30 do 30 cm C25/30 - XC4, XA1	m3	12,04	1 766,10	21 269,14
		RS1: 1,30*1,30*0,20+(1,3+0,9)*2*1,22*0,2		1,41		
		RS2: 1,30*1,30*0,20+(1,3+0,9)*2*1,15*0,2		1,35		
		RS3: 1,30*1,30*0,20+(1,3+0,9)*2*0,70*0,2		0,95		
		RS4: 1,30*1,30*0,20+(1,3+0,9)*2*0,84*0,2		1,08		
		výtah: 2,45*2,60*0,30+(2,45+1,80)*2*1,05*0,4		5,48		
		ostatní: 1,40*0,80*0,20+(1,4+0,8)*2*0,65*0,2		0,80		
		1,75*1,02*0,20+(1,75+0,62)*2*0,65*0,2		0,97		
136	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomíl.BV ploviných,zřiz.	m2	65,83	401,40	26 425,77
		RS1: 1,30*2,0*2,0+(1,3+0,9)*2*1,22*2-1,3*2*1,22		5,08		
		RS2: 1,30*3,0*2,0+(1,3+0,9)*2*1,15*2-1,3*1,15		9,41		
		RS3: 1,30*3,0*2,0+(1,3+0,9)*2*0,70*2-1,3*0,70		6,03		
		RS4: 1,30*4,0*2,0+(1,3+0,9)*2*0,84*2		8,43		
		výtah: (2,45+2,60)*2*0,30+(2,45+1,80)*2*1,05*2		20,55		
		ostatní: (1,40+0,80)*2*0,20+(1,4+0,8)*2*0,65*2		6,60		
		(1,75*2+1,02)*0,20+(1,75+0,62)*2*0,65*2-1,02*0,65		6,40		
137	380356242R00	Bednění kompl.konstr.neomíl.BV ploviných,ocbed.	m2	65,83	80,30	5 288,15
138	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505	t	1,20	18 900,00	21 672,00
		12,04*0,1		1,20		
	Celkem za 38: Kompletní konstrukce					74 653,06
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
139	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 (B 30) XC1	m3	516,22	1 766,10	909 931,63
		STROP 1, PP:		0,00		
		na úrovni -				
		1,00; (5,45*5,70+5,95*9,5+6,85*17,05+6,80*9,10+6,8*8,20)*0,25		80,51		
		-(5,45*3,55+2,15*0,25-3,65*4,60+0,55*0,58)*0,25		-0,85		
		na úrovni -0,10; (4,05*8,16)*0,25		26,66		
		21,30*5,48*0,22		25,68		
		-(2,74*3,20+1,64*0,43)*0,22		-2,08		
		3,75*15,92*0,18		10,75		
		otvory:-				
		(1,8*2,0+1,95*2,35+0,85*0,2+0,95*0,45+0,50*1,25+0,6*0,25)*0,25		-2,39		
		-1,18*1,20*0,22		-0,31		
		Mezissoučet		139,95		
		STROP 1, NP:		0,00		
		na úrovni +2,50; (5,44*2,67)*0,18		2,61		
		na úrovni				
		+2,60; (5,45*5,70+5,95*9,5+6,8*17,19+6,8*9,15+6,75*8,20)*0,25		80,94		
		-(5,45*3,55+2,15*0,25)*0,25		-4,97		
		na úrovni +3,60; (3,70*12,0+1,85*0,95)*0,18		8,31		
		na úrovni +4,85; (4,05*8,16)*0,25		26,66		
		(2,05*2,70+3,7*1,69)*0,18		2,12		
		21,30*5,48*0,22		25,68		
		-2,74*5,23*0,22		-3,15		
		otvory:-				
		(3,85*1,6+0,45*0,2+0,8*0,4*2+0,60*0,25)*0,25		-1,67		
		-1,18*1,20*0,22		-0,31		
		Mezissoučet		138,23		
		STROP 2, NP:		0,00		
		na úrovni				
		+6,20; (5,85*8,10+5,95*9,5+6,85*17,05+6,8*9,1+6,8*8,2)*0,25		81,66		
		-7,20*3,72*0,25		-6,70		
		na úrovni +8,30; (3,05*8,16)*0,25		26,46		
		(3,75*15,52+7,20*4,02)*0,18		15,69		
		na úrovni +9,14; (21,30*5,33+38,87*10,85)*0,22		120,15		
		otvory:-				
		(0,9*0,6+3,14*0,13*0,13*3+0,9*0,45+0,75*0,45+0,9*0,6+0,8*0,39*2)*0,25		-0,65		
		-(3,14*0,12*0,12+0,9*1,1+0,45*0,9*2)*0,18		-0,33		
		-(3,14*0,13*0,13*7+0,6*1,1*3+0,8*1,35+0,8*0,9*2+0,4*0,5)*0,22		-0,99		
		-(0,4*0,6+0,45*0,75+0,35*0,8+0,35*0,65)*0,22		-0,25		
		Mezissoučet		237,64		
140	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní-zřizení	m2	2 002,99	361,20	723 479,30
		STROP 1, PP:		0,00		
		na úrovni -				
		1,00; (5,15*5,70+5,15*9,5+6,05*16,65+6,8*8,45+3,55*2,1+3,75*6,9		271,86		
		-5,15*9,59-2,15*0,25-0,30*(5,15+1,9)		-20,84		
		na úrovni -0,10; (7,36*(3,4+6,1+3,05)		92,37		
		3,05*(5,96+9,25)		46,36		
		4,93*(2,6+5,35+5,80+2,91+2,74)-2,74*3,0-1,1*0,6		86,76		
		otvory:-				
		(1,8*2,0+1,95*2,35+0,85*0,2+0,95*0,45+0,50*1,25+0,6*0,25)		-9,56		
		0,25*(1,8+2,0+1,95+2,35+0,85+0,2+0,95+0,45+0,5+1,25+0,6+0,25)		3,29		
		-1,18*1,20		-1,42		
		(1,18+1,20)*2*0,22		1,06		

Slepý rozpočet						
Stavba:		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt:		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		hrany desek: 0,25*(20,45*2+32,78*2+1,1*2+13,55*2-6,6-3,1)		31,82		
		0,22*(21,3+5,3+2,74*2+3,6*2)		8,64		
		Mezizpůsobení		509,94		
		STROP 1.NP:		0,00		
		na úrovni +2,50: 5,54*2,47		13,68		
		na úrovni				
		+2,60: 5,15*5,70+5,15*9,9+6,1*16,69+6,7*8,35+1,6*3,35+6,8*3,75		268,95		
		-5,15*3,55-2,15*0,25-0,4*0,4*5		-19,62		
		na úrovni +3,60: 3,05*11,6+1,7*0,89		36,89		
		na úrovni +4,86: 7,35*(6,26+6,79)		96,05		
		4,82*(2,6+5,35+5,80+2,90)		80,25		
		1,7*2,70+3,05*1,34*0,18		5,33		
		otvory: -(3,86*1,5+0,45*0,2+0,8*0,4*2+0,60*0,25)		-6,67		
		0,25*(3,88+1,5+0,45+0,2+0,8*2+0,4*2+0,6+0,25)*2		4,63		
		-1,18*1,20		-1,42		
		0,22*(1,18+1,20)*2		1,05		
		hrany desek: 0,18*(3,34+1,6+2,47+3,7+16,32)		4,92		
		0,26*(20,45*2+32,78*2+1,8*2+13,55*2-6,6-3,1)		31,87		
		0,22*(21,3+5,3-2,75*2+5,3*2)		6,97		
		Mezizpůsobení		522,69		
		STROP 2.NP:		0,00		
		na úrovni +6,20: 5,85*6,10+5,15*9,9+6,1*16,25+6,8*8,35+6,8*3,75		269,08		
		-0,4*0,4*5-0,25*(1,65+2,30)*2		-2,78		
		na úrovni +8,30: 13,35*7,36		98,26		
		3,05*(5,50+6,60*3,32)		69,19		
		na úrovni +9,14: 4,82*(2,6+5,35+4,5+3,0+2,65)		87,24		
		2,97*9,76+29,81*3,35+39,42*6,4		381,14		
		otvory: -(0,9*0,6+3,14*0,13*0,13*3+0,9*0,45+0,75*0,45+0,9*0,6+0,8*0,39*2)		-2,61		
		0,25*(0,9+0,6+3,14*0,26*3+0,9+0,45+0,75+0,45+0,9+0,6+0,8*2+0,39*2)*2		5,14		
		-(3,14*0,12*0,12+0,9*1,1+0,45*0,9*2)		-1,85		
		0,18*(3,14*0,25+0,9+1,1+0,45*2+0,8*2)*2		1,97		
		-(3,14*0,13*0,13*7+0,6*1,1*3+0,8*1,35+0,6*0,9*2+0,4*0,6)		-4,48		
		-(0,4*0,6+0,45*0,75+0,35*0,9+0,35*0,65)		-1,12		
		0,22*(3,14*0,25*7*0,6*8+1,1*3+1,35+0,9*3+0,4*2+0,45+0,75+0,35*2+0,6)*2		9,22		
		hrany desek: 0,25*(20,45*2+32,78*2-6,6-2,8+23,5+13,5+3,7+13,5)		37,82		
		0,18*(15,5+3,5+3,6+7,2)		5,36		
		0,22*(21,3+5,3+8,7+0,4+8,7+39,9+3,7)		19,58		
		Mezizpůsobení		970,10		
141	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2 002,99	80,30	160 840,10
142	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	1 829,97	40,10	73 381,77
		STROP 1.NP:		0,00		
		na úrovni -				
		1,00: 5,15*5,70+5,15*9,9+6,05*16,65+6,8*8,45+3,55*2,1+3,75*6,8		271,86		
		-5,15*3,55-2,15*0,25-0,30*(5,15+1,9)		-20,94		
		na úrovni -0,10: 7,36*(3,4+6,1+3,05)		92,37		
		3,05*(5,95+9,25)		46,36		
		4,93*(2,6+5,35+5,80+2,91+2,74)*3,0-1,1*0,6		86,76		
		otvory: -(1,8*2,0+1,95*2,35+0,85*0,2+0,95*0,45+0,50*1,25+0,6*0,25)		-9,56		
		-1,18*1,20		-1,42		
		Mezizpůsobení		455,49		
		STROP 1.NP:		0,00		
		na úrovni +2,50: 5,54*2,47		13,68		
		na úrovni				
		+2,60: 5,15*5,70+5,15*9,9+6,1*16,69+6,7*8,35+1,6*3,35+6,8*3,75		268,95		
		-5,15*3,55-2,15*0,25-0,4*0,4*5		-19,62		
		na úrovni +3,60: 3,05*11,6+1,7*0,89		36,89		
		na úrovni +4,86: 7,35*(6,26+6,79)		96,05		
		4,82*(2,6+5,35+5,80+2,90)		80,25		
		1,7*2,70+3,05*1,34*0,18		5,33		
		otvory: -(3,86*1,5+0,45*0,2+0,8*0,4*2+0,60*0,25)		-6,67		
		-1,18*1,20		-1,42		
		Mezizpůsobení		472,45		
		STROP 2.NP:		0,00		
		na úrovni +6,20: 5,85*6,10+5,15*9,9+6,1*16,25+6,8*8,35+6,8*3,75		269,08		
		-0,4*0,4*5-0,25*(1,65+2,30)*2		-2,78		
		na úrovni +8,30: 13,35*7,36		98,26		
		3,05*(5,50+6,60*3,32)		69,19		
		na úrovni +9,14: 4,82*(2,6+5,35+4,5+3,0+2,65)		87,24		
		2,97*9,76+29,81*3,35+39,42*6,4		381,14		
		otvory: -(0,9*0,6+3,14*0,13*0,13*3+0,9*0,45+0,75*0,45+0,9*0,6+0,8*0,39*2)		-2,61		
		-(3,14*0,12*0,12+0,9*1,1+0,45*0,9*2)		-1,85		
		-(3,14*0,13*0,13*7+0,6*1,1*3+0,8*1,35+0,6*0,9*2+0,4*0,6)		-4,48		
		-(0,4*0,6+0,45*0,75+0,35*0,9+0,35*0,65)		-1,12		
		Mezizpůsobení		891,07		
143	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	1 829,97	24,10	44 102,28
144	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	51,52	18 000,00	927 360,00
		515,22*0,10		51,52		
145	411841001R00	Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm	m	0,50	327,50	163,75
		viz statika - výměry: 0,5		0,50		
146	413232221R00	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	16,00	143,10	2 290,60

Slepý rozpočet						
Stavba:	PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT			Rozpočet:	SO.01-DPS	
Objekt:	SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU				ROZPOČET VV - DPS	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zeštění stropu: 16		16,00		
147	413321414R00	Nosníky z betonu železobetonu C 25/30 (B 30) XC1	m3	7,19	1 766,10	12 693,67
		strop nad 1.PP: 0,30*0,40*(0,4+7,36+0,4)		0,98		
		0,40*0,25*(13,95+1,1+10,6)		2,57		
		0,30*0,28*5,48*2		0,92		
		strop nad 1.NP: 0,30*0,36*(0,4+7,36+0,4)		0,88		
		0,30*0,28*5,48*2		0,92		
		strop nad 2.NP: 0,30*0,28*5,48*2		0,92		
148	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	58,68	441,50	30 313,53
		strop nad 1.PP: 0,30*2*0,40*(0,4+7,36+0,4)		8,98		
		(0,40+2*0,25)*(13,95+1,1+10,6)		23,09		
		(0,30+2*0,28)*5,48*2		9,43		
		strop nad 1.NP: 0,30*2*0,36*(0,4+7,36+0,4)		8,32		
		(0,30+2*0,28)*5,48*2		9,43		
		strop nad 2.NP: 0,30*2*0,28*5,48*2		9,43		
149	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	58,68	80,30	5 513,40
150	413351215R00	Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - zřízení	m2	19,05	40,10	763,91
		strop nad 1.PP: 0,30*7,36		2,21		
		0,40*(1,2+6,1+1,0+6,1)		5,76		
		0,30*4,93*2		2,98		
		strop nad 1.NP: 0,30*7,36		2,21		
		0,30*4,93*2		2,98		
		strop nad 2.NP: 0,30*4,93*2		2,98		
151	413351216R00	Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - odstranění	m2	19,05	24,10	459,11
152	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	1,08	18 000,00	19 413,00
		7,19*0,150		1,08		
153	413941121RU2	Osazení valcovaných nosníků ve stropích do š. 12 včetně				
		dodávky profilu U š. 8	t	0,64	23 103,40	14 878,59
		viz statika: 0,644		0,64		
154	413941121RU3	Osazení valcovaných nosníků ve stropích do š. 12 včetně				
		dodávky profilu U š. 12	t	0,05	23 103,40	1 085,86
		viz statika: 0,017+0,021+0,009		0,06		
155	413941123RU6	Osazení valcovaných nosníků ve stropích š. 14 - 22 včetně				
		dodávky profilu I š. 22	t	2,39	24 484,20	58 492,75
		viz statika: 2,389		2,39		
156	413941123RU3	Osazení valcovaných nosníků ve stropích š. 14 - 22 včetně				
		dodávky profilu U š. 16	t	0,41	22 565,90	9 342,18
		viz statika: 0,414		0,41		
157	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonu C 20/25 XC1	m3	1,68	1 685,80	2 832,14
		V01: 0,42*0,20*10,0*2		1,68		
158	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	8,00	441,50	3 532,00
		V01: 2*0,20*10,0*2		8,00		
159	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	8,00	80,30	642,40
160	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,11	18 000,00	1 944,00
		0,108		0,11		
Celkem za:				4		3 003 571,24
4. Vodorovné konstrukce						
Díl: 43	Schodiště					
161	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30) XC1	m3	27,95	1 766,10	49 388,15
		SCH01:		0,00		
		mezipodesty: (3,65*1,70+1,69*0,28)*0,22		1,47		
		(3,65*1,70+1,70*0,28)*0,18		1,20		
		(3,65*1,70+1,70*0,28)*0,18		1,20		
		ramena: 1,40*(3,3+3,7+3,7+1,6+1,6+1,6+4,3*2)*0,18		6,12		
		stupně: 1,40*0,28*0,18/2*55		1,84		
		Meziosočet		11,94		
		SCH02:		0,00		
		mezipodesty: (1,25*1,76+1,69*1,49)*0,21		0,98		
		(1,25*1,76+1,65*1,49)*0,21		0,98		
		ramena: 1,50*(2,3+2,6+2,3+2,6+2,6+2,3)*0,17		3,75		
		stupně: 1,50*0,30*0,18/2*44		1,58		
		Meziosočet		7,29		
		SCH03:		0,00		
		mezipodesty: (3,04*1,02+1,78*0,30)*0,21		0,76		
		(3,04*0,94+1,25*0,30)*0,20		0,66		
		ramena: 1,10*(3,8+2,9+3,7+1,0+4,6)*0,17		2,99		
		stupně: 1,10*0,27*0,17/2*48		1,21		
		Meziosočet		5,61		
		SCH04:		0,00		
		ramena: 1,80*4,9*0,18		1,59		
		1,85*2,4*0,18		0,80		
		stupně: 1,50*0,28*0,17/2*14		0,50		
		1,35*0,28*0,17/2*7		0,22		
		Meziosočet		3,11		
162	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505	t	2,80	18 000,00	50 310,00
		27,95*0,10		2,80		
163	433361131R00	Bednění schodišťů přímochařých - zřízení	m2	132,72	481,70	63 930,31
		SCH01:		0,00		
		mezipodesty: 3,35*1,40+1,39*0,28		5,08		
		3,35*1,40+1,40*0,25		5,08		
		3,35*1,40+1,40*0,28		5,08		
		ramena: 1,70*(3,3+3,7+3,7+1,6+1,6+1,6+4,3*2)		41,31		
		Meziosočet		56,55		
		SCH02:		0,00		
		mezipodesty: 1,55*2,06+1,65*1,79		5,97		
		1,55*2,06+1,50*1,79		5,88		
		ramena: 1,70*(2,3+2,6+2,3+2,6+2,6+2,3)		24,99		
		Meziosočet		36,84		
		SCH03:		0,00		
		mezipodesty: 2,74*0,92+1,65*0,30		3,02		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,74*1,14+1,10*0,30		3,46		
		ramena:1,30*(3,8+2,9+3,7+1,0+4,6)		20,80		
		Mezivrátok		27,27		
		SCHostalník		0,00		
		ramena:1,80*4,9		8,82		
		1,35*2,4		3,24		
		Mezivrátok		12,06		
164	433351132R00	Bednění schodišť přímocárových - odstranění	m2	132,72	160,60	21 314,83
165	434351141R00	Bednění stupňů přímocárových - zřízení	m2	102,71	481,70	49 477,57
		SCH01:		0,00		
		stupně:1,40*(0,28+0,18)*56		35,42		
		SCH02:		0,00		
		stupně:1,50*(0,30+0,16)*44		30,36		
		SCH03:		0,00		
		stupně:1,10*(0,27+0,17)*48		23,23		
		SCHostalník		0,00		
		stupně:1,50*(0,28+0,17)*14		8,45		
		1,35*(0,28+0,17)*7		4,25		
166	434351142R00	Bednění stupňů přímocárových - odstranění	m2	102,71	160,60	16 495,23
	Celkem za 43.Schodiště					250 896,08
Díl: 5	Komunikace					
167	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	18,70	115,00	2 206,60
		skladba V1:18,7		18,70		
168	581132111R00	Kryt cementobeton, komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm	m2	18,70	569,20	10 644,04
		skladba V1:18,7		18,70		
169	581142115R00	Kryt cementobeton, komunikací skup.1 a 2 tl. 25 cm s krystalizační přísadou	m2	18,70	707,20	13 224,84
		skladba V1:18,7		18,70		
170	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírky tl. 160 mm	m2	58,50	198,70	11 506,95
		skladba V2:117,0*0,5		58,50		
171	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	58,50	9,60	561,60
		skladba V2:117,0*0,5		58,50		
172	916561111R00	Osazení zahradní obrubníky do lože z B 12,5 s opěrou	m	118,00	112,40	13 263,20
		117,0*0,5+0,5		118,00		
173	59217335	Obrubník zahradní ABO 1000/50/250 mm	kus	120,38	46,60	5 608,78
		118*1,02		120,38		
	Celkem za 5.Komunikace					87 015,81
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
174	611421133R00	Omlítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	278,55	168,60	46 883,11
		1.PP:		0,00		
		A:10,75+8,45+4,0+5,85+10,9+18,2+55,9+22,45+7,80+1,4*3,5		149,00		
		3,0*1,9+3,5*1,4		10,60		
		1.NP:		0,00		
		A:1,25*1,4+4,0*1,4+(1,5*1,9)*3,35+1,4*2,0+0,3*1,4+8,3+7,2+14,6		51,73		
		2.NP:		0,00		
		A:4,0*1,4+1,4*3,35+0,35*1,4+6,55*3,35+34,5		67,22		
175	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	31,00	40,10	1 243,10
		1.PP:		0,00		
		B:5,7+9,5+14,7+1,1		31,00		
176	612421311R00	Oprava váp.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	494,83	61,80	30 580,68
		1.PP:		0,00		
		část B:		0,00		
		028:1,05*1,5		1,58		
		028:1,05*1,5		1,58		
		030:(6,0+2,85)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+0,55*0,8*2+1,3*0,8		34,55		
		031:(6,0+2,85)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+0,55*0,8*2+1,3*0,8		34,67		
		032:(2,4+2,8)*2*2,05-0,8*1,97-2,0*0,9*1,97		16,40		
		032ax:(2,8+3,4)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+1,3*0,8+0,55*0,8*2		23,68		
		033:(6,0+5,9)*2*2,05-0,8*1,97-2,0*0,9*1,97-				
		1,3*1,6*2+1,3*0,8*2+0,55*0,8*4		43,55		
		034:(3,5+2,9)*2*2,05-0,8*1,97-0,9*1,97		22,89		
		034ax:(2,9+2,3)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+1,3*0,8+0,55*0,75*2		19,53		
		035:(2,76+6,0)*2*2,05-0,8*1,97-0,9*1,97-1,3*1,6+1,3*0,75+0,55*0,8*2		32,42		
		038:(2,87+6,0)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+1,3*0,8+0,55*0,75*2		34,58		
		0		0,00		
		část B:		0,00		
		143:(18,1+8,97*2+1,98+1,9+4,22+9,0*2)*2,0-9,63*1,6*2		93,48		
		(9,63+1,6*2)*0,3*2-1,5*1,5+1,5*0,5*4-1,9*4,3+(0,95*2,0*2)		4,08		
		145:(6,0+8,0)*2*2,05-1,0*1,97-0,9*1,97-2,5*1,04*2+2,5*0,3*2		41,80		
		1,04*0,3*4		1,25		
		148:(8,85+6,0)*2*2,05-0,8*2,05-0,9*1,97-				
		2,5*1,04*3+2,5*0,3*2+1,04*0,3*6		53,04		
		-1,0*1,97		-1,97		
		149:(0,7+0,35)*2,05		2,15		
		(6,0*2+2,85*2-0,35-0,7)*2,05-0,9*1,97-2,5*1,04+2,5*0,3+1,04*0,3*2		31,13		
		150:(1,2+0,35)*1,5		2,33		
		151:(0,88+0,55)*1,5		2,15		
177	612421331R00	Oprava váp.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	3 134,60	84,30	264 246,59
		1.PP:		0,00		
		část B:		0,00		
		028:(36,75+39,5+3,0+1,9+0,26+3,29)*3,2-1,12*2,1-1,13*2,1		266,19		
		-1,14*2,1-1,11*2,1+8,2*69*2,4-2,74*2,8-1,08*2,1*3-1,15*2,1		-44,20		
		-1,55*1,8*2-1,0*2,1-1,16*2,23+(1,12+2,1)*2*0,6+(1,13+2,1*2)*0,6		-3,20		
		(1,14+2,1*2)*0,6+(1,1*2,1*2)*0,6+8*(2,89+2,4*2)*0,6		33,14		
		(2,74+2,8*2)*0,6+(1,05+2,1*2)*0,5*3+(1,15+2,1*2)*0,5		14,72		
		(1,55+1,8)*2*0,5*2+(1,0+2,1*2)*0,5*(1,16+2,23*2)*0,3		10,99		
		029:(1,89+3,05)*2*3,2-0,9*1,97		29,78		

Slepý rozpočet						
Stavba: PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS				
Objekt: SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		026a:(1,48+3,05)*2*3,2-0,8*1,97-2*0,8*1,97		23,87		
		027:(3,62+2,7)*2*3,2-0,8*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		38,47		
		028:(2,31+6,0)*2*3,2-0,8*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		51,85		
		029:(2,79+6,0)*2*3,2-0,8*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		54,92		
		030:(6,0+2,85)*2*3,2-0,8*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		55,30		
		031:(6,0+2,85)*2*3,2-0,8*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		55,30		
		032:(2,4+2,8)*2*3,2-0,8*1,97-2*0,9*1,97		28,38		
		032a:(2,8+3,4)*2*3,2-0,8*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		38,34		
		033:(6,0+5,9)*2*3,2-0,8*1,97-2*0,9*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		71,72		
		034:(3,6+2,9)*2*3,2-0,8*1,97-0,8*1,97		37,61		
		034a:(2,9+2,3)*2*3,2-0,8*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		31,94		
		035:(2,78+6,0)*2*3,2-0,8*1,97-0,9*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		53,08		
		036:(2,87+6,0)*2*3,2-0,8*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		55,43		
		037:(6,0+2,85)*2*3,2-0,8*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		59,93		
		038:(6,0+2,3,16+4)*3,2-0,8*1,97-1,3*1,6+(1,3+1,6)*2*0,4		73,77		
		místnost mimo budovu:(1,55*2+0,86*4+1,2*2+1,6*6+0,8*2)*3,3-0,7*1,97*6		58,08		
		047:(8,85+2,4)*2*2,95-0,9*1,97-0,8*1,97+(0,9+2,0*2)*0,22		64,10		
		048:(5,02+2,065)*2*2,95-0,7*1,97-0,9*1,97		35,65		
		049:(5,05+1,58*2+0,9)*2*2,95-0,8*1,97-2*0,7*1,97*2		47,94		
		050:(5,02+2,07)*2*2,95-0,8*1,97-0,9*1,97		38,48		
		051:(7,2+3,45)*2*2,95-0,9*1,97-0,8*1,97		59,49		
		052:(6,15+1,87*2+1,5)*2*2,95-0,8*1,97-2*0,7*1,97*2		58,51		
		053:(7,2+3,89)*2*2,95-0,8*1,97-0,9*1,97-1,2*1,8-1,35*1,6		58,00		
		(1,2+1,6)*2*0,55+(1,35+1,6)*2*0,55		6,33		
		054:(0,9+1,87)*2*2,95-0,7*1,97		14,95		
		055:(6,49*2+3,75*2+5,81*2-4,25+0,6*2+7,6+0,75)*2,95-0,9*1,97*6		117,98		
		-0,7*1,97-1,1*2,8+(1,1+2,8*2)*0,6-1,41*1,5*3+(1,41+1,5)*2*0,6*3		3,69		
		056:(5,0+2,75*2+7,6)*2,95-1,41*1,5*3+(1,41+1,5)*2*0,6*3-0,9*1,97		55,75		
		0		0,00		
		1.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		118:(4,7+3,25)*2*3,25-0,9*2,8-2,0*1,9+(2,0+1,9)*2*0,35		48,09		
		119:(3,35+3,21)*2*3,25-0,9*2,8-2,0*1,9+(2,0+1,9)*2*0,35		39,05		
		část B:		0,00		
		141:(7,8+2+2,97+1,13)*4,7-4,16*4,0-1,0*1,97-1,16*2,23		60,77		
		(1,16+2,23*2)*0,2+(4,16+4,0*2)*0,5		7,20		
		143:(18,1+8,97*2+1,98+1,9+4,22+9,0*2)*4,7-9,83*2,6*2		241,98		
		(9,83+2,6*2)*0,3*2-1,5*1,5*1,5*4*0,5-4,16*4,0		-6,99		
		144:(32,04+3,25)*2*4,7-2,74*2,1-2,5*4,0-1,0*1,97*3-1,3*2,0*2		304,86		
		-0,8*1,97-1,05*2,1-1,15*1,2+(4,0+2,5*2)*0,2+(2,74+2,1*2)*0,5		0,70		
		(1,4+2,0*2)*0,5*3+(1,1+2,0*2)*0,2+(1,3+2,0)*2*0,4*2		14,40		
		(1,05+2,1*2)*0,4*(1,15+1,2)*2*0,4		3,88		
		145:(6,01+6,0)*2*4,7-1,0*1,97-0,9*1,97-2,5*3,2*2+(2,5+3,2)*2*0,3*2		99,99		
		146:(2,85+2,93*2)*4,7-0,8*1,97		39,16		
		147:(2,93*2+2,85)*4,7-0,8*1,97-2,5*3,2+(2,5+3,2)*2*0,3		34,78		
		148:(8,86+6,0)*2*4,7-0,8*2-1,0*1,97-2,5*3,2*3+(2,5+3,2)*2*0,3*3		122,40		
		-1,0*1,97		-1,97		
		149:(6,0+2+2,85*2-0,35-0,7)*4,7-0,9*1,97-2,5*3,2+(2,5+3,2)*2*0,3		71,90		
		150:(11,8*2+6,0*2-0,35-0,85)*4,7-1,0*1,97-2,5*3,2*4+(2,5+3,2)*2*0,3*4		141,39		
		151:(6,18+6,0)*2*4,6-1,0*1,97-2,5*3,2*2+(2,5+3,2)*2*0,3*2		100,93		
		místnost mimo budovu:(4,1*4+1,9*2+3,0*2)*3,35-0,9*1,97*3		82,45		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		místnost mimo budovu:(2,25+3,0)*2*3,0-0,9*1,97		29,73		
		(1,6+4,1)*2*3,0-0,8*1,97*2		30,65		
178	612421615R00	Omitka vnitřní zdiha, MVC, hrubá zatěsněná	m2	1 991,55	88,30	175 853,74 výrobce:LB Cemix,s.r.o.,Cemix jadrová omítka
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		009:1,2*1,5		1,80		
		011:4,23*2,06		8,57		
		0		0,00		
		013:(6,1+5,35+0,25)*2*2,05-0,8*1,97*4-1,05*2,05-2,0*1,0*2		35,51		
		2,0*0,4*2+0,35*0,4*4		2,16		
		014:(3,65+2,3)*2*2,05-0,8*1,97*3		19,67		
		016:(1,9+4,19)*2*3,25-0,8*1,97-0,9*1,97		36,24		
		021:2,1*1,5		3,15		
		0		0,00		
		část B:		0,00		
		028:1,05*1,5		1,58		
		029:1,05*1,5		1,58		
		030:(6,0+2,85)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+0,55*0,8*2+1,3*0,8		34,55		
		031:(6,0+2,85)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+0,55*0,8*2+1,3*0,8		34,67		
		032:(2,4+2,8)*2*2,05-0,8*1,97-2*0,9*1,97		19,40		
		032a:(2,8+3,4)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+1,3*0,8+0,55*0,8*2		23,68		
		033:(6,0+5,9)*2*2,05-0,8*1,97-2*0,9*1,97-1,3*1,6*2+1,3*0,8*2+0,55*0,8*4		43,55		
		034:(3,5+2,9)*2*2,05-0,8*1,97-0,9*1,97		22,89		
		034a:(2,9+2,3)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+1,3*0,8+0,55*0,75*2		19,53		
		035:(2,78+6,0)*2*2,05-0,8*1,97-0,9*1,97-1,3*1,6+1,3*0,75+0,55*0,8*2		32,42		
		036:(2,87+6,0)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+1,3*0,8+0,55*0,75*2		34,58		
		039:(3,15+4,78)*2*2,05-1,1*1,3*1,8+1,3*0,4+0,75*0,4*2		29,09		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOLOGIE, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	040:(5,8+4,78)*2*2,05-1,3*1,8*2-1,05*2,1+1,3*1,8*2+0,75*0,4*4			42,37		
	042:0,75*1,5			1,13		
	043:(4,78+2,8)*2*2,05-0,9*1,97*2-1,3*1,8+(1,3*0,4)+0,75*0,4*2			25,49		
	044:(2,8+4,78)*2*2,05-0,9*1,97-1,3*1,8+1,3*0,4+0,75*0,4*2			27,27		
	045:(0,8+0,5)*1,5			1,65		
	0			0,00		
	1 NP			0,00		
	část A:			0,00		
	103:(1,5+0,8)*0,6			1,26		
	108:(2,4+0,9+4,15)*2*2,05-0,8*1,97*2-0,7*1,97-1,0*1,8*2			33,39		
	(1,0+1,9)*2*0,4*2			4,64		
	107:(0,9+1,84)*2*2,05-0,7*1,97			13,97		
	110:(2,6+4,15+0,9)*2*2,05-0,8*1,97*2-0,7*1,97-1,4*1,0-1,0*1,0			35,91		
	(1,4+1,1)*2*0,4+1,0*4*0,4			3,60		
	111:(0,9+1,84)*2*2,05-0,7*1,97			7,88		
	114:(4,45+3,2)*2*2,05-0,9*2,05-2,0*1,15+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)			28,94		
	115:(4,45+3,2)*2*2,05-0,9*2,05-2,0*1,15+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)			28,94		
	116:(4,45+3,1)*2*2,05-0,9*2,05-2,0*1,15+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)			28,53		
	117:(6,1+4,7)*2*2,05-0,9*2,05-0,8*1,97-3,0*1,9+(4,0*2+3,0*2+1,9*4)*0,4			53,30		
	118:(4,7+3,25)*2*2,05-0,9*2,05-2,0*1,15+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)			30,17		
	119:(3,35+3,2)*2*2,05-0,9*2,05-2,0*1,15+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)			24,47		
	120:(6,75+3,75)*2*2,05-2,0*1,15-2,0*8*2,05+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)*2			40,05		
	121:(2,15+1,85)*2*2,05-0,9*1,97			14,63		
	122:(1,0+1,85)*2*2,05-0,7*1,97-1,0*0,25+1,0*0,4+0,25*0,4*2			10,66		
	123:(0,9+1,75)*2*2,05-0,7*1,97			9,49		
	124:(1,2+1,85)*2*2,05-0,7*1,97-1,0*0,25+0,25*0,4*2+1,0*0,4			11,49		
	125:(0,9+1,85)*2*2,05-0,7*1,97			9,90		
	127:(2,0+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,9*1,97+0,9*0,4+0,25*0,4*2			13,15		
	128:(0,9+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,7*1,97+0,9*0,4+0,25*0,4*2			9,03		
	129:(0,9+1,7)*2*2,05-0,9*1,97			8,89		
	130:(0,9+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,7*1,97+0,9*0,4+0,25*0,4*2			7,65		
	131:(1,3+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,8*1,97-0,7*1,97*2+0,9*0,4+0,25*0,4*2			7,72		
	132:(0,9+1,7)*2*2,05-0,7*1,97			9,28		
	133:(3,03+1,3)*2*2,05-0,8*1,97-0,7*1,97*2-0,9*0,9+0,9*0,4+0,25*0,4*2			13,25		
	134:(1,95+1,7)*2*2,05-0,7*1,97-0,9*0,9+0,9*0,4+0,25*0,4*2			13,34		
	135:(1,7+1,0)*2*2,05-0,7*1,97			9,69		
	136:(2,92+3,05)*2*2,05-0,8*1,97-0,9*0,9*2+0,9*0,4*2+0,25*0,4*2*2			22,40		
	část B:			0,00		
	143:(18,1+8,97*2+1,88+1,9+4,22+0,0*2)*2,0-9,63*1,6*2			93,46		
	(8,83+1,6*2)*0,3*2-1,5*1,5+1,5*0,5*4-1,9*4,3+(0,95*2,0*2)			4,08		
	145:(6,01+6,0)*2*2,05-1,0*1,97-0,9*1,97-2,5*1,04*2+(2,5*0,3+1,04*0,3*2)*2			43,05		
	146:(2,85+2,93*2)*2,05-0,9*1,97-2,85*2,05-1,5*0,6			21,03		
	148:(8,85+8,0)*2*2,05-0,8*2,05-0,8*1,97-2,5*1,04*3+2,5*0,3*2+1,04*0,3*6			53,04		
	-1,0*1,97			-1,97		
	149:(0,7+0,35)*2,05			2,15		
	(6,0*2+2,85*2-0,35-0,7)*2,05-0,9*1,97-2,5*1,04+2,5*0,3+1,04*0,3*2			31,13		
	150:(1,2+0,35)*1,5			2,33		
	151:(0,88+0,55)*1,5			2,15		
	153:(4,78+0,3+9,1)*2*2,05-0,9*1,97-1,3*0,25*3+1,3*0,4*3+0,25*0,4*6			57,55		
	154:1,2*1,5			1,80		
	0			0,00		
	2 NP			0,00		
	část A:			0,00		
	204:(4,4+5,71)*2,05			20,73		
	0			0,00		
	206:(1,95+2,05)*2*2,05-0,7*1,97*3-1,0*1,15+1,0*0,4+1,15*0,4*2			12,43		
	207:(1,4+0,95)*2*2,05-0,7*1,97-1,0*1,9+(1,0+1,9)*2*0,4			8,68		
	208:(0,9+1,4)*2*2,05-0,7*1,97			8,05		
	209:(1,4+0,6+2,75)*2*2,05-0,7*1,97*2			16,72		
	210:(1,0+1,4)*2*2,05-0,7*1,97			8,46		
	218:(3,3+0,6)*0,6			2,34		
	220:(1,0+1,85)*2*2,05-0,7*1,97-1,0*1,0+(0,7+1,97*2)*0,15+1,0*4*0,4			15,88		
	221:(0,9+1,85)*2*2,05-0,7*1,97+(0,7+1,97*2)*0,15			14,72		
	222:(1,2+1,85)*2*2,05-0,7*1,97*3-1,0*1,0+(0,7+1,97*2)*0,15*3+1,0*4*0,4			15,63		
	223:(0,9+1,85)*2*2,05-0,7*1,97+(0,7+1,97*2)*0,15			14,72		
	225:(1,55+3,85)*2,05-0,8*2,1			9,39		
	část B:			0,00		
	226:(4,13+1,5)*2*2,05-0,9*2,05			21,24		
	229:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2			35,30		
	230:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2			35,30		
	231:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2			35,30		
	232:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2			35,30		
	233:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2			35,30		
	234:(6,85+6,4+0,68)*2*2,05-0,8*2,05-2,5*1,05*2+(2,5*0,4+1,05*0,4*2)*2			49,48		
	235:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2			34,88		
	236:(2,55+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2			35,30		
	238:(3,0+6,4+0,8*2)*2*2,05-0,7*2,05*2-0,8*2,05*2-2,5*1,05			37,15		
	2,5*0,4+1,05*0,4*2			1,84		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		239:(0,9+1,35)*2*2,05-0,7*2,05			7,79	
		240:(0,9+1,35)*2*2,05-0,7*2,05			7,79	
		244:(3,9+2,03+0,9+1,9)*2*2,05-0,8*2,05-0,7*1,97*4-0,8*1,97*2			23,93	
		-1,3*1,05+1,3*0,4+1,05*0,4*2			-0,01	
		246:(1,25+0,9)*2*2,05-0,7*2,05			7,38	
		249:(8,25+7,78+0,22)*2*2,05-1,05*2,05-1,3*1,05*3			60,38	
		1,3*0,4+1,05*0,4*2*3			4,08	
		250:(0,9+1,9)*2*2,05-0,7*2,05			8,82	
		251:(2,32+2,0)*2*2,05-0,7*2,05*3			13,41	
		252:(0,95+1,35)*2*2,05-0,7*2,05			8,00	
		253:(0,95+1,35)*2*2,05-0,7*2,05			8,00	
		254:(0,9*2+0,6+1,6+0,43)*2,05-0,7*2,05*2			6,21	
		255:(1,6+0,9)*2*2,05-0,7*2,05			8,82	
		256:(1,0*2+0,6+1,25)*2,05			7,89	
179	612421637R00	Omlítka vnitřní zděva, M/C, štuková	m2	4 590,91	128,40	589 473,08
		odpočet obkladů hrubých:-1991,55		-1 991,55		
		0		0,00		
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		001:(5,15+7,65+1,6+0,6+0,24*4)*3,35-0,9*1,97*2		49,59		
		(1,8+2,1)*2*3,35-1,26*2,23+(0,9+2,0)*0,3*2+(1,28+2,23*2)*0,25		27,68		
		004:(3,4+3,15+0,3)*2*4,4-1,0*2,05+(1,0+2,05*2)*0,4		60,27		
		005:(3,4+4,0)*2*4,4-1,5*2,0-1,0*1,0+(1,5+2,0*2)*0,4+1,0*0,4*3		64,52		
		006:(2,35+3,67)*2*3,35-1,05*2,05-1,0*1,0*2+(1,05+2,05*2)*0,4		38,24		
		1,0*4*0,4*2		3,20		
		006A:(2,65+1,45)*2*3,35-1,05*2,05+(1,05+2,05*2)*0,3		26,86		
		006B:(2,65+3,07)*2*3,35-1,45*2,75+(1,45+2,75*2)*0,4		37,12		
		007:(5,15+2,12)*2*3,35-1,0*1,0-1,05*2,75-0,9*1,97		43,06		
		(0,9+2,8*2)*0,4+1,0*4*0,4		4,20		
		008:(5,15+3,48)*2*3,35-1,0*1,0*2-0,9*1,97-1,95*2,75		48,69		
		1,0*4*0,4*2+(1,95+2,75*2)*0,4		6,18		
		009:(5,15+1,9+13,2*2+3,2)*3,35-0,9*1,97-1,05*2,75+(1,05+2,75*2)*0,4		120,74		
		-3,0*1,0*2-1,0*2,4-1,0*1,0*2,0*1,0*2+(3,0+1,0)*2*0,4*2		-7,00		
		(1,0+2,4+1,0*3)*0,4+(2,0+1,0)*2*0,4*2		7,36		
		010+010A:(6,8+3,35+1,29+2,8+1,9)*2*3,35-0,6*2,05-0,8*1,98*2-1,15*2,75		99,24		
		-1,05*2,05*2+(0,6+2,05*2)*0,3+(1,05+2,05*2)*0,3*2		0,20		
		(1,15+2,75*2)*0,4		2,66		
		011:(4,23+3,75)*2*3,35-0,9*1,97*2-2,0*1,0+(1,0+2,0)*2*0,4		50,32		
		(0,9+1,97*2)*0,15		0,73		
		012:(3,75+3,38)*2*3,35-0,9*1,97-2,0*1,0+(1,0+2,0)*2*0,4		46,40		
		(0,9+1,97*2)*0,15		0,73		
		013:(6,1+3,35)*2*3,35-0,8*1,97*3-1,05*2,05+(1,05+2,05*2)*0,3		71,38		
		-0,9*1,97-2,0*1,0*2+(2,0+1,0)*2*0,4*2+(0,9+1,97*2)*0,15		-0,25		
		014:(3,65+2,3)*2*3,35-0,8*1,97*3+(0,8+1,97*2)*0,15*3		37,27		
		015:(1,9+2,05)*2*3,35-0,8*1,97+(0,8+1,97*2)*0,15		25,67		
		016:(1,9+4,19)*2*3,35-0,8*1,97-0,9*1,97*(0,9+2,0*2)*0,3		36,82		
		018:(3,97+3,05)*2*4,35-0,8*1,97-1,05*2,05+(1,05+2,05*2)*0,4		59,41		
		(0,8+1,97*2)*0,15		0,71		
		021:(3,34+3,05)*2*4,35-0,8*1,97-1,0*1,97+(1,0+1,9)*2*0,4		54,37		
		(0,8+1,97*2)*0,15+(1,0+1,97*2)*0,15		1,45		
		023:(2,45+3,05)*2*4,35-0,8*1,97+(0,8+1,97*2)*0,15		49,59		
		025A:(2,05+1,4)*2*4,25-1,14*4,17-1,05*2,05+(1,14+4,17*2)*0,3		25,26		
		(0,9+2,75*2)*0,4		2,56		
		047:(1,9+2,0)*2*3,35-0,8*1,97+(0,8+1,97*2)*0,15		25,27		
		048:(1,55+2,3)*2*3,35-0,8*1,97+(0,8+1,97*2)*0,15		24,93		
		část B:		0,00		
		039:(3,15+4,78)*2*3,3-1,05*2,1-1,3*1,8+(1,05+2,1*2)*0,5+(1,3+1,8)*2*0,4		52,90		
		040:(5,8+4,78)*2*3,3-1,3*1,8*2-1,05*2,1+(1,3+1,8)*2*0,4*2		67,90		
		(1,05+2,05*2)*0,5		2,58		
		041:(2,7+5,0*2)*1,68		21,34		
		042:(2,6+2,61)*2*3,3-1,5*1,0-0,9*1,97*2-1,05*2,05+(0,9+1,97*2)*0,15		27,81		
		(1,5+1,0)*2*0,15*2		1,50		
		043:(4,78+2,6)*2*3,3-0,9*1,97*2-1,3*1,8*(0,9+1,97*2)*0,15*2		44,27		
		(1,3+1,8)*2*0,46		2,85		
		044:(2,6+4,78)*2*3,3-0,9*1,97-1,3*1,8+(0,9+1,97*2)*0,15		45,32		
		(1,3+1,8)*2*0,46		2,85		
		045:(2,6+2,03)*2*3,3-1,1*2,8-1,5*1,0*(1,1+2,8*2)*0,15+(1,5+1,0)*2*0,15		27,73		
		046:(1,15+1,0*2)*3,3		10,40		
		0		0,00		
		1.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		101:(0,24*4+5,55+5,71+2,3*2+2,2*2)*3,35-0,8*1,97*2-0,9*1,97		66,16		
		-1,28*2,23+(1,26+2,23*2)*0,25		-1,38		
		103+104:(6,2+7,38+0,77)*2*4,6-0,9*1,97+(0,9+2,0*2)*0,3-3,0*1,97-1,0*1,9		123,72		
		(3,0+1,9)*2*0,4+(1,0+1,9)*2*0,4		6,24		
		105:(2,2+3,1)*2*3,35-0,8*1,97*2-1,0*1,9*(1,0+1,9)*2*0,4		32,78		
		106:(2,4+0,9+4,15)*2*3,35-0,8*1,97*2-0,7*1,97-1,0*1,9*2		41,55		
		(1,0+1,9)*2*0,4*2		4,64		
		107:(0,9+1,94)*2*3,35-0,7*1,97		16,98		
		108:(2,4+2,17)*2*3,35-0,8*1,97*2-1,0*1,9*(1,0+1,9)*2*0,4		27,89		
		109:(2,8+3,1)*2*3,35-0,8*1,97*2		36,38		
		110:(2,8+4,15+0,9)*2*3,35-0,8*1,97*2-0,7*1,97-1,4*1,0-1,0*1,0		44,32		
		(1,4+1,0)*2*0,4+1,0*4*0,4		3,60		



Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB10077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOŇŮZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
	111:	(0,9+1,84)*2*3,35-0,7*1,97			16,98	
	112:	(2,6+2,17)*2*3,35-0,8*1,97-2*1,0*1,0*4*0,4			29,41	
	113:	(6,1+6,7+1,45+1,35)*2*3,35-1,0*1,9+(1,0+1,9)*2*0,4			171,94	
		-0,8*1,97-2*0,9*2,8*8-4,0*1,0*(4,0+1,0)*2*0,4-0,9*1,97-0,7*1,97*2			-27,84	
	114:	(4,45+3,2)*2*3,35-0,9*2,8-2,0*1,9*(2,0+1,9)*2*0,4			48,06	
	115:	(4,45+3,2)*2*3,35-0,9*2,8-2,0*1,9*(2,0+1,9)*2*0,4			48,06	
	116:	(4,45+3,1)*2*3,35-0,9*2,8-2,0*1,9*(2,0+1,9)*2*0,4			47,39	
	117:	(6,1+4,7)*2*3,35-0,9*2,8-4,0*1,9-3,0*1,9*(4,0+2*3,0*2*1,9*4)*0,4			65,18	
	120:	(6,75+3,75)*2*3,35-2,0*1,9*2-0,9*2,8*(2,0+1,9)*2*0,4*2			66,47	
	121:	(2,15+1,85)*2*3,35-0,9*1,97			26,03	
	122:	(1,0+1,85)*2*3,35-0,7*1,97-1,0*1,0*0,4*4			18,32	
	123:	(0,9+1,75)*2*3,35-0,7*1,97			16,38	
	124:	(1,2+1,85)*2*3,35-0,7*1,97-1,0*1,0*0,4*4			19,68	
	125:	(0,9+1,85)*2*3,35-0,7*1,97			17,08	
	126:	(6,6+3,6)*2*7,15-0,9*1,97-0,6*2,05-0,9*2,8*2			137,82	
	127:	(2,0+1,7)*2*3,45-0,9*0,9-0,9*1,97+0,9*0,4*4			24,38	
	128:	(0,9+1,7)*2*3,45-0,9*0,9-0,7*1,97+0,9*0,4*4			17,19	
	129:	(0,9+1,7)*2*3,45-0,9*1,97			16,17	
	130:	(0,9+1,7)*2*3,45-0,9*0,9-0,7*1,97*2+0,9*0,4*4			15,81	
	131:	(1,3+1,7)*2*3,45-0,9*0,9-0,8*1,97-0,7*1,97*2+0,9*0,4*4			17,00	
	132:	(0,9+1,7)*2*3,45-0,7*1,97			16,58	
	133:	(3,05+1,3)*2*3,45-0,8*1,97-0,7*1,97*2-0,9*0,9+0,9*4*0,4			26,31	
	134:	(1,95+1,7)*2*3,45-0,7*1,97-0,9*0,9+0,9*4*0,4			24,44	
	135:	(1,7+1,0)*2*3,45-0,7*1,97			17,25	
	136:	(2,92+3,05)*2*3,45-0,8*1,97-0,9*0,9*2+0,8*4*0,4*2+(0,8+2,0*2)*0,4			42,80	
	137:	(3,18+1,41*(3,15+2,32+3,22+2,1)*2*4,6-0,8*1,97*2-1,3*2,2*(1,3+2*2)*0,15			94,11	
	140:	(3,35+9,15)*2*3,45-0,8*1,97*2-0,7*1,97-0,9*1,97*2-0,9*2,8			75,65	
		-1,11*4,68+(1,11+4,68)*2*0,3			-2,05	
		část B:			0,00	
	146:	2,85*4,7-1,5*0,6			12,50	
	147:	2,85*4,7-1,5*0,6			12,50	
	148:	(0,7+0,35)*4,7			4,94	
	150:	(0,85+0,35)*4,7			5,64	
	152:	2,74*1,0+5,25*2-1,05*2+1*(1,05+2,1*2)*0,3			12,61	
	153:	(4,78+0,3+9,1)*2*4,7-0,9*1,97-1,3*2,0*3*(1,3+2,0)*2*0,4*3			131,64	
	154:	(6,25+4,75)*2*4,7-0,9*1,97-1,3*2,0*3*(1,3+2,0)*2*0,4*3			120,55	
	155:	(1,15+2,0*2)*4,7			24,21	
		2.NP:			0,00	
		část A:			0,00	
	201:	(0,24*4+0,4+1,6+3,6+4,03*2+6,25)*3,35-0,7*1,97*2-1,4*1,0			65,76	
		(1,4+1,0)*2*0,4			1,92	
	203:	(6,6*2+1,5)*3,35-0,9*1,97-0,9*2,8*(0,9+2,5*2)*0,4			46,91	
	204:	(13,35+7,35)*2*3,35-0,9*1,97-3,0*1,8*2-1,0*1,8*2-3,0*1,6			117,78	
		(3,0+1,8*2)*0,4*2+(1,0+1,8)*2*0,4*2+(3,0+1,8)*2*0,4			13,44	
	205:	(15,75+14,2+5,2+5,5+1,6+2,0+3,5)*3,35-0,9*2,8*8-0,7*1,97*2			137,04	
		-1,0*1,0*3-4,0*1,0*(0,9+2,8*2)*0,15*7*(0,9+2,8*2)*0,3			1,78	
		1,0*4*0,4*3+(4,0+1,0)*2*0,4			8,80	
	206:	(1,95+2,05)*2*3,35-0,7*1,97*3-1,0*1,9*(1,0+1,9)*2*0,4			23,08	
	207:	(1,4+0,85)*2*3,35-0,7*1,97-1,0*1,9*(1,0+1,9)*2*0,4			14,79	
	208:	(0,9+1,4)*2*3,35-0,7*1,97			14,03	
	209:	(1,4+0,8+2,75)*2*3,35-0,7*1,97*2			29,07	
	210:	(1,0+1,4)*2*3,35-0,7*1,97			14,70	
	211:	(4,1+3,5)*2*3,35-0,8*2,8-1,0*1,9*2*(1,0+1,9)*2*0,4*2			49,52	
	212:	(2,55+4,45)*2*3,35-0,9*2,8-1,0*1,9*(1,0+1,9)*2*0,4			44,80	
	213:	(2,55+4,45)*2*3,35-0,9*2,8-2,0*1,9*(2,0+1,9)*2*0,4			43,70	
	214:	(2,63+4,45)*2*3,35-0,9*2,8-2,0*1,9*(2,0+1,9)*2*0,4			44,24	
	215:	(3,28+4,45)*2*3,35-0,9*2,8-2,0*1,9*(2,0+1,9)*2*0,4			46,59	
	216:	(6,1+4,7)*2*3,35-0,9*2,8-3,0*1,9-4,0*1,9*(3,0*2+4,0*2+1,9*4)*0,4			85,18	
		0,45*3,35*6			9,06	
	217:	(4,7+3,25+0,4)*2*3,35-0,9*2,8-2,0*1,9*(2,0+1,9)*2*0,4			51,95	
	218:	(4,85*2+3,21+0,5)*3,35-0,9*2,8-2,0*1,9*(0,8+2,8*2)*0,15			39,58	
		(2,0+1,9)*2*0,4			3,12	
	219:	(6,78+3,75)*2*3,35-0,9*2,8-2,0*1,9*2*(2,0+1,9)*2*0,4*2			66,47	
	220:	(1,0+1,85)*2*3,35-0,7*1,97-1,0*1,0*(0,7+1,97*2)*0,15+1,0*4*0,4			19,01	
	221:	(0,9+1,85)*2*3,35-0,7*1,97+(0,7+1,97*2)*0,15			17,74	
	222:	(1,2+1,85)*2*3,35-0,7*1,97*3-1,0*1,0*(0,7+1,97*2)*0,15			18,99	
	223:	(0,9+1,85)*2*3,35-0,7*1,97*(0,7+1,97*2)*0,15			17,74	
	224:	(6,6+3,35)*3,35-0,9*2,8-0,5*2,0-1,15*2,8-0,9*2,1			24,70	
		(1,15+2,8*2)*0,4*(1,35+2*2)*0,4*(0,5+2,0*2)*0,3			6,35	
	225:	(1,55+3,85)*4,13-0,8*2,1*(0,8+2,1*2)*0,15			21,37	
	227A:	(3,9*2+1,35*2-1,32*3,17)*3,35-1,35*2-1,0*1,97-0,8*1,97			14,97	
	227B:	(1,37+3,05)*2*3,35-1,35*2,1			93,78	
		část B:			0,00	
	226:	(4,13+1,5)*2*4,13-0,9*2,1*(0,8+2,1*2)*0,15			45,38	
	227:	(28,25*2+0,7*2+3,07*2+0,36)*2*4,13-1,32*3,17-1,0*2,1-0,7*2,1			524,35	
		-0,9*2,1*9-0,8*2,1-0,85*2,2-0,7*1,97-0,8*2,1-1,15*1,2-1,15*2,2			-27,53	
		-1,3*2,0*2-1,3*1,0*2*(0,9+2,0*2)*0,3*9*(0,8*2,1*2)*0,3			6,44	
		(0,85+2,2*2)*0,3*(1,85+2,2*2)*0,3*(0,7*2,1*2)*0,15*2			4,36	
		(1,05+2,2*2)*0,45*(1,3+2,0)*2*0,4*2*(1,3+1,0)*2*0,4*2			11,41	
	228:	(3,31+8,4)*2*4,13-0,9*2,1-2,5*2,2*(2,5+2,2)*2*0,4			76,67	
	229:	(2,85+6,4)*2*4,13-0,9*2,1-2,5*2,2*(2,5+2,2)*2*0,4			72,78	

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOŇZ. OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		230:(2,85+6,4)*2*4,13-0,8*2,1-2,5*2,2+(2,5+2,2)*2*0,4			72,78	
		231:(2,85+6,4)*2*4,13-0,8*2,1-2,5*2,2+(2,5+2,2)*2*0,4			72,78	
		232:(2,85+6,4)*2*4,13-0,8*2,1-2,5*2,2+(2,5+2,2)*2*0,4			72,78	
		233:(2,85+6,4)*2*4,13-0,8*2,1-2,5*2,2+(2,5+2,2)*2*0,4			72,78	
		234:(5,85+6,4+0,65)*2*4,13-0,8*2,1-2,5*2,2+(2,5+2,2)*2*0,4*2		101,18		
		235:(2,85+6,4)*2*4,13-0,8*2,1-2,5*2,2+(2,5+2,2)*2*0,4			72,78	
		236:(2,85+6,4)*2*4,13-0,8*2,1-2,5*2,2+(2,5+2,2)*2*0,4			72,78	
		237:(2,85+6,4)*2*4,13-0,8*2,1-2,5*2,2+(2,5+2,2)*2*0,4			71,58	
		238:(3,0+6,4+0,9*2)*2*4,13-0,7*2,1*2-0,8*2,1*2-2,5*2,2			80,71	
		(2,5+2,2)*2*0,4+(0,8+2,1*2)*0,15+(0,7+2,1*2)*0,15			5,25	
		239:(0,9+1,35)*2*4,13-0,7*2,1			17,12	
		240:(0,9+1,35)*2*4,13-0,7*2,1			17,12	
		241:(2,97+6,4)*2*4,13-0,8*2,1*2-2,5*2,2+(2,5+2,2)*2*0,4			72,50	
		242:(6,2+3,45+5,6)*2*4,13-2,7*4,13-1,8*4,0-0,95*2,2-1,0*2,1		101,74		
		(0,8+2,1*2)*0,45+(1,8+4,0*2)*0,15+(0,8+2,1*2)*0,3		5,22		
		243:(2,4+4,78)*2*4,13-0,8*2,1*2-1,3*2,0+(1,3+2,0)*2*0,4		55,99		
		244:(3,9+2,03+0,9+1,9)*2*4,13-0,8*2,0*2-0,7*1,97*4-0,8*1,97*2		80,24		
		-1,3*2,0+(1,3+2,0)*2*0,4		0,04		
		245:(1,25+0,9)*2*4,13-0,7*2,1		16,28		
		246:(1,25+0,9)*2*4,13-0,7*2,1		16,28		
		247:(2,5+4,78)*2*4,13-0,8*2,1*2-1,3*2,0+(0,8+2,1*2)*0,15		54,92		
		(1,3+2,0)*2*0,4		2,64		
		248:(1,15+2,0)*2*4,13-1,15*1,2		24,64		
		249:(8,25+7,78+0,22)*2*4,13-1,05*2,2-1,3*2,0*3+(1,05+2,2*2)		129,57		
		(1,3+2,0)*2*0,4*3		7,92		
		250:(0,9+1,8)*2*4,13-0,7*2,1		19,18		
		251:(2,32+2,0)*2*4,13-0,7*2,1*3		31,27		
		252:(0,95+1,35)*2*4,13-0,7*2,1		17,53		
		253:(0,95+1,35)*2*4,13-0,7*2,1		17,53		
		254:(0,9*2+0,6+1,6+0,43)*4,13-0,7*2,1*2		15,56		
		255:(1,8+0,9)*2*4,13-0,7*2,1		19,18		
		256:(1,0*2+0,6+1,25)*4,13		15,90		
180	612473185R00	Příplatek za zabudované omlitky/rohovníky III	m2	10 211,89	9,60	96 034,14
		omlita stěn:494,83+3134,60+1991,55+4590,91		10 211,89		
181	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezí mříšek	m2	429,80	98,30	42 249,34
		na betonové povrchy - výměra AutoCad:429,8		429,80		
182	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrky a omítky včetně výztužné sítě a stěrky a omítky	m2	125,00	100,30	12 537,50
		přechod zdivo/žb - výměra AutoCad:125,0		125,00		
183	622481292R00	Montáž výztužné sítě okenní a podparapetní vč. tmelení a dodávky tmelu	m	899,50	34,50	31 032,75
		lístka APU - výměra AutoCad:899,5		899,50		
184	627 99-1003.R00	Provedení těsnění spár pásem parotěsným III	m	1 184,30	29,40	34 818,42
		výměra AutoCad:1184,3		1 184,30		
185	28350210	Lísta okenní APU s tkaninou Cepatect I=1,4 m	m	944,48	45,00	42 501,38
		899,5*1,05		944,48		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 389 533,82
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
186	620471132U00	Vnější omítka silikon probarvená tl 1,5	m2	249,70	136,50	34 084,05
		D14:232,4		232,40		
		D15:9,06		9,06		
		D16:8,24		8,24		
187	622311511R00	Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PU	m2	44,65	391,70	17 487,84
		základy zateplení:1,05*(32,08-8,36-0,2+19,65-0,45-0,20)		44,65		
188	622311512R00	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PU	m2	161,22	433,50	69 887,57
		nové základy zateplení:1,05*(17,16*2+9,80*2+16,12*2-5,65)		61,02		
		1,05*(19,7-9,8+8,36+0,55+1,49)		21,55		
		1,05*(21,5+5,43)		28,28		
		stávající základy zateplení:1,05*48,0		50,40		
189	622311521RT1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s probarvenou omítkou	m2	69,96	561,90	39 310,52
		D6:		0,00		
		rozdíly v tloušťkách materiálů viz specifikace:69,96		69,96		
190	622311522RT1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s probarvenou omítkou	m2	42,71	570,00	24 344,70
		D3:14,35		14,35		
		D8:28,36		28,36		
191	622311524RT1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s probarvenou omítkou	m2	1,23	650,20	799,75
		D7:1,23		1,23		
192	622311732RT3	Zateplovací systém, fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou	m2	1 580,70	578,00	913 644,60
		Silikon 3,2 kg/m2, probarvená		341,17		
		D1:341,17		341,17		
		D3:14,35		14,35		
		D4:830,85+320,27		1 151,12		
		D8:28,36		28,36		
		R2:45,7		45,70		
193	622311734RT3	Zateplovací systém, fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou	m2	240,47	626,20	150 582,31
		Silikon 3,2 kg/m2, probarvená		179,68		
		D2:88,18+91,48		59,58		
		D5:59,58		59,58		
		D7:1,23		1,23		
194	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II. do 20 %	m2	249,70	76,30	19 052,11
		D14:232,4		232,40		
		D15:9,06		9,06		
		D16:8,24		8,24		
195	622481113R00	Položení vnějších stěn sklotex. pleťmem, vyplnit	m2	249,70	84,30	21 049,71
		D14:232,4		232,40		
		D15:9,06		9,06		

Slepý rozpočet						
Stavba : PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS				
Objekt : SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D16:8,24			8,24	
198	622491141R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge incolore 1 x	m2	122,96	40,10	4 930,70
		D3:14,35		14,35		
		D6:69,98		69,98		
		D7:1,23		1,23		
		D8:28,36		28,36		
		D15:9,06		9,06		
197	625981114R00	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm	m2	2,00	144,50	289,00
		V01:0,20*10,0		2,00		
198	625980000R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 50 mm	m2	77,25	132,50	10 235,49
		na ZB konstrukcí		0,00		
		1. PP:0,50*(0,45+13,95+1,2+9,8)		12,70		
		0,25*(0,40+9,5+5,8+1,5+15,52*2+9,8)		14,76		
		0,40*3,35*7		9,38		
		0,22*(21,3+5,3)		5,85		
		1. NP:0,25*(0,45+13,95+1,2+0,45+9,5+0,95+17,2+20,45+0,95+1,5)		18,65		
		0,25*(9,8+15,52)*2		12,96		
		0,22*(21,3+2,75+5,3)		5,25		
199	627981003R00	Provedení lštění spár pásem difúzním III	m	1 184,30	28,10	33 278,83
		výměra AutoCad:1184,3		1 184,30		
200	62.01	Systémová větrání zavěšená cementováknitá fasáda nepř. Cembolit, vč. pozink. podkl. roštu - D+M	m2	348,55	3 461,90	1 196 255,95
		D11:179,13		179,13		
		D12:89,04		89,04		
		D13:71,58		71,58		
		R1:26,8		26,80		
201	28375471	Deska polystyrenová XPS TOP30 GK 50mm	m2	45,54	84,30	3 839,27
		44,65*1,02		45,54		
202	28375472	Deska polystyrenová XPS 80mm	m2	73,46	104,40	7 669,02
		69,98*1,05		73,46		
203	28375474	Deska polystyrenová XPS TOP30 GK 80mm	m2	-73,46	148,50	-10 908,51
		D6:-69,98*1,05		-73,46		
204	28375474	Deska polystyrenová XPS TOP30 GK 80mm	m2	-45,54	140,50	-6 398,37
		CELKEM ZA 62. ÚPRAVY PLOCH VNEJŠÍ				2 829 434,53
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
205	631312141R00	Doplňení rýh betonem v dosavadních mazaninách C20/25	m3	23,70	1 685,80	39 953,46
		skladba Z4 vč. R54:158,0*0,16		23,70		
206	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 18/20)	m3	167,47	1 605,50	268 867,63
		A2:41,34*0,08		4,27		
		A3:53,4*0,08		5,19		
		A4:64,9*0,08		6,96		
		A5:87,0*0,08		6,96		
		A6:91,77*0,08		7,23		
		A7:74,25*0,08		7,75		
		A8:129,1*0,08		2,07		
		A9:34,5*0,08		12,58		
		B1:179,65*0,07		8,87		
		B2:126,7*0,07		36,21		
		B3:517,3*0,07		34,24		
		B4:489,1*0,07		0,91		
		C1:12,95*0,07		7,23		
		D1:85,0*0,085		1,48		
		E1:18,3*0,08		21,08		
		F1:351,0*0,08		6,24		
		G1:103,95*0,08		92,80		
207	631319151R00	Příplatek za přeház. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	92,80	561,90	52 143,76
		B1:179,65*0,07		12,58		
		B2:126,7*0,07		8,87		
		B3:517,3*0,07		36,21		
		B4:489,1*0,07		34,24		
		C1:12,95*0,07		0,91		
208	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	167,47	172,60	28 904,74
		A2:41,34*0,08		2,48		
		A3:53,4*0,08		4,27		
		A4:64,9*0,08		5,19		
		A5:87,0*0,08		6,96		
		A6:91,77*0,08		5,51		
		A7:74,25*0,08		4,46		
		A8:129,1*0,08		7,75		
		A9:34,5*0,08		2,07		
		B1:179,65*0,07		12,58		
		B2:126,7*0,07		8,87		
		B3:517,3*0,07		36,21		
		B4:489,1*0,07		34,24		
		C1:12,95*0,07		0,91		
		D1:85,0*0,085		7,23		
		E1:18,3*0,08		1,48		
		F1:351,0*0,08		21,08		
		G1:103,95*0,08		6,24		
209	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	23,70	42,50	1 007,25
210	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátu KARI	t	6,39	18 500,00	118 185,40
		skladba Z4 vč. R54:158,0*0,008		1,28		
		Mikropruť		1,26		
		skladby podlah - 100/100(3/4) m2*0,002		0,00		
		A2:41,34*0,002		0,08		
		A3:53,4*0,002		0,11		
		A4:64,9*0,002		0,13		
		A5:87,0*0,002		0,17		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		A6:91,77*0,002		0,18		
		A7:74,25*0,002		0,15		
		A8:129,1*0,002		0,26		
		A9:34,5*0,002		0,07		
		B1:179,65*0,002		0,36		
		B2:128,7*0,002		0,25		
		B3:517,3*0,002		1,03		
		B4:489,1*0,002		0,98		
		C1:12,95*0,002		0,03		
		E1:18,3*0,002		0,04		
		F1:351,0*0,002		0,70		
		G1:103,95*0,002		0,21		
		akladby podlah - 100/100/6 m2*0,0044		0,00		
		D1:85,0*0,0044		0,37		
		Mazaný nátěr		5,12		
211	632415108RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 8 mm vyrovnávací	m2	122,25	238,40	29 144,00
		E1:18,3		18,30		
		G1:103,95		103,95		
212	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 16, v ploše, tl. 30 mm	m2	134,53	116,40	15 659,28
		S2/E		0,00		
		Plocha střechy: 134,53		134,53		
Celkem za:		63 Podlahy a podlahové konstrukce				553 885,92
Díl: 64		Osazování výplní otvorů				
213	641941712U00	Osazení kov rám oken - 4m2 pěna	kus	1,00	386,10	386,10
		Z33:1		1,00		
214	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	58,00	288,10	16 013,60
		T/14:3		3,00		
		T/17:5		5,00		
		T/19-20:2+6		8,00		
		T/22:15		15,00		
		T/30:1		1,00		
		T/34:11		11,00		
		T/39-41:2+1+8		11,00		
		T/46:2		2,00		
215	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	33,00	329,90	10 886,70
		T/15:1		1,00		
		T/18:14		14,00		
		T/21:2		2,00		
		T/32:14		14,00		
		T/45:2		2,00		
216	641952451R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus	34,00	468,00	15 912,00
		T/16:13		13,00		
		T/33:2		2,00		
		T/35-38:1+2+1+1		5,00		
		T/47+48:1+13		14,00		
217	642942111R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	106,00	489,80	49 777,60
		T/01-06a:13+5+1+15+2+8+8+1+3+1		55,00		
		T/08-11:7+3+8+1+11		30,00		
		PO/01-02:7+1+1		9,00		
		PO/06-07a:6+2+1		9,00		
		PO/10:1		1,00		
		PO/12:1		1,00		
		Z/42:1		1,00		
218	642942221R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	19,00	558,70	10 615,30
		T/07:15		15,00		
		PO/05:2		2,00		
		PO/11:1		1,00		
		Z/53:1		1,00		
219	642942441R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. nad 10 m2	kus	2,00	818,80	1 637,60
		Z/02:1		1,00		
		Z/22:1		1,00		
220	642953121R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2	kus	5,00	544,30	2 721,50
		T/23:1		1,00		
		T/24:2		2,00		
		T/27:2		2,00		
221	642953221R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,nad 2,5 m2	kus	10,00	680,70	6 807,00
		T/25-26:1+1		2,00		
		T/28-29:1+1		2,00		
		T/31:2		2,00		
		T/42-44:1+2+1		4,00		
222	553.01	Zárubeň ocelová HSE "USD" 100, 500x1970 L, P atyp, lakovaná	kus	6,00	567,80	3 405,60
		PO/06:6		6,00		
223	553.02	Zárubeň ocelová HSE "USD" 100, 700x1970 L, P lakovaná	kus	13,00	576,40	7 493,20
		T/01:13		13,00		
224	553.03	Zárubeň ocelová HSE "USD" 100, 800x1970 L, P lakovaná	kus	3,00	580,40	1 741,20
		PO/07:2		2,00		
		T/03:1		1,00		
225	553.05	Zárubeň ocelová HSE "USD" 100, 700x2100 L, P atyp, lakovaná	kus	10,00	1 003,50	10 035,00
		T/08:7		7,00		
		T/09:3		3,00		
226	553.06	Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 700x1970 L, P lakovaná	kus	5,00	576,40	2 882,00
		T/02:5		5,00		
227	553.07	Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 800x1970 L, P lakovaná	kus	18,00	580,40	10 447,20
		PO/02:1		1,00		
		T/04:15+2		17,00		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
228	553.08	Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 800x2100 L, P atyp, lakovaná	kus	10,00	1 139,90	11 399,00
		PO/12:1		1,00		
		T/10:8		8,00		
		T/10a:1		1,00		
229	553.09	Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 900x1970 L, P lakovaná	kus	24,00	580,40	13 929,60
		PO/01:7		7,00		
		PO/01a:1		1,00		
		PO/07a:1		1,00		
		T/05:6+1		7,00		
		T/05a:8		8,00		
230	553.10	Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 900x2100 L, P atyp, lakovaná	kus	12,00	580,40	6 964,80
		PO/10:1		1,00		
		T/11:11		11,00		
231	553.11	Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 1000x1970 L, P atyp, lakovaná	kus	4,00	614,10	2 456,40
		T/06:3		3,00		
		T/06a:1		1,00		
232	553.12	Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 1200x2100 L, P atyp, lakovaná	kus	1,00	1 469,10	1 469,10
		PO/11:1		1,00		
233	553.13	Zárubeň ocelová 100, 900x2000+800 L, P atyp s nadsvětlikem, lakovaná - E16-C2 DP3	kus	2,00	3 732,80	7 465,60
		PO/05:2		2,00		
234	553.14	Zárubeň ocelová 150, 900x2000+800 L, P atyp s nadsvětlikem, lakovaná	kus	15,00	1 412,80	21 192,00
		T/07:15		15,00		
Celkem za 64 Osazování vyplní otvorů						214 639,60
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
235	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, 1,5 m, H 10 m	m2	801,23	30,90	24 758,10
		část A: (1,33+1,2+1,2+6,8)*(11,3-1,8)		100,04		
		(15,63+1,2+5,5+8,1+15,32)*(11,8-1,8)		428,75		
		část B: (10,11+1,2+1,2+1,83+3,1+1,1+0,75*2)*(9,0-1,8)		272,45		
236	941941082R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, 1,5 m, H 24 m	m2	1 845,33	30,90	57 020,82
		část A: (1,0+1,2+1,2+13,0+1,2+17,45+1,2+1,0)*(12,1-1,8)		392,95		
		(1,2+14,1+1,2+1,2+1,5+9,6+15,32+3,4)*(13,2-1,8)		841,73		
		0		0,00		
		část B: 39,8*(13,66-1,8)		472,03		
		(1,2+21,49+1,2+1,2+5,4+7,0)*(13,5-1,8)		438,63		
237	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	2 403,69	23,80	57 207,82
		801,23*3		2 403,69		
238	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	5 536,02	23,80	131 757,28
		1845,34*3		5 536,02		
239	941941851R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, 1,5 m, H 10 m	m2	801,23	19,40	15 543,86
		801,23		801,23		
240	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, 1,5 m, H 24 m	m2	1 845,33	19,40	35 799,60
		1845,33		1 845,33		
241	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1 610,35	30,90	49 759,69
		pomocné lešení fasády: (14,0+16,3)*1,0		30,30		
		(7,91+0,25)*1,2		9,78		
		18,0*1,2+(3,0+7,1+1,2)*1,2		36,96		
		pro podhledy:		0,00		
		2.PP: 8,18*6,3-2,85*0,4+4,75*0,55+4,2*0,6+2,4*1,9+0,75*1,9*2		62,75		
		0		0,00		
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		36,9+15,8+8,9+32,65+8,35+3,9+8,1+3,8+3,55+4,65		126,60		
		část B: 125,3+4,5+13,6+16,4+16,9+16,9+8,9+9,5+34,8+10,10		254,70		
		6,8+16,4+17,0+15,0+26,1+5,7+13,1+12,3		113,40		
		5,4+20,0+10,4+7,7+10,4+24,8+11,3+28,0+1,7+39,3+23,6		182,60		
		1.PP-místnost mimo budovu v části B: 4,0*4,8		19,20		
		1.NP:		0,00		
		část A: 6,75+7,65+1,65+5,30+8,6+8,4+1,9+6,1+38,55+14,20+14,25		113,25		
		12,85+27,65+14,20+10,75+25,30+3,95+1,85+1,65+2,20		100,40		
		1,65+3,4+1,6*3+2,2+1,5+3,95+3,3+1,7		22,20		
		2.NP:		0,00		
		část A: 42,8+9,75+67,75+42,85+4,0+1,3+1,25+3,75+1,4+14,30		209,15		
		11,35+11,1+11,65+13,60+27,65+14,3+10,75+25,3+1,85		127,65		
		1,65+2,2+1,65+8,0+6,2+34,5		52,20		
		část B: 102,2+1,1*2+27,9+1,1*2+1,4+3,2+1,3*2+1,4*2+1,2		145,70		
		schodiště: 5,25*2,74*1/4		3,60		
242	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	433,85	30,90	13 405,97
		pro podhledy:		0,00		
		1.PP:		0,00		
		A: 10,15		10,15		
		28,6+5,95+40,25		74,70		
		B: 16,8+16,4		33,20		
		2.NP:		0,00		
		B: 6,8+21,2+18,3*5+37,4+18,3+18,3+17,0+18,2+19,0+11,5		257,20		
		7,2+10,8+36,6		56,60		
243	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	698,61	30,90	21 586,89
		pomocné lešení fasády: 5,9*8,36		49,32		
		(8,77+0,3)*1,2		10,58		
		pro podhledy:		0,00		
		1.NP:		0,00		
		část B: 20,0+186,9+66,6+36,10+8,3*2+53,1+17,10+7,1+10+36,80		524,20		
		33,0+41,90+39,30		114,20		
244	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	26,72	30,90	825,61

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		část A:3,9*1,6+3,6*(1,4*2)		15,93		
		část B:5,25*2,74*3/4		10,79		
245	941955201R00	Leštění lehké pomocná, šachta pl. do 6 m2, H do 1,5 m	m2	9,90	30,90	305,91
		1,65*2,0*3		9,90		
246	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 846,56	2,70	7 145,71
		801,23+1845,33		2 846,56		
247	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011	m2	7 939,68	2,60	20 643,17
		2946,56*3		7 939,68		
248	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 846,56	2,50	6 616,40
		Čelkem za 94 Leštění a stavění vytěhání				442 376,91
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
249	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm EPS 100S tl.	m2	380,05	107,20	40 741,36
		20mm		380,05		
		D9:380,05				
250	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm EPS tl. 5 cm	m2	243,23	171,80	41 786,23
		21,35*13,7-1,05*2,1*3-2,74*2,8-1,15*2,1-1,05*2,1-1,15*1,2		272,21		
		-2,74*2,1-1,05*2,2-1,15*2,2-1,95*2,2-0,85*2,2-0,95*2,2		-18,84		
		-2,74*3,7		-10,14		
251	931971112R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá	m2	45,79	99,50	4 556,10
		základy:0,55*0,90+1,2*1,6+0,78*2,3+1,61*2,13+4,56*3,36+0,5*2,86		24,39		
		21,40*1,0		21,40		
252	931992124U00	Výplň díst spár extrud XPS tl 50mm	m2	34,54	266,50	9 204,91
		základy:5,43*1,0		5,43		
		(32,08-1,49-1,49)*1,0		28,11		
253	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2 163,53	32,10	69 449,35
		1.PP:		0,00		
		část A:33,1*20,75-23,75*4,0-15,32*9,8-8,36*5,9		355,43		
		část B:6,0*4,3+21,45*16,5+11,2*16,3+10,2*18,2+6,0*2,3*2		797,93		
		1.NP:		0,00		
		část A:20,75*33,1-(16,63*1,0+6,8*3,3+6,9*7,36+7,1*5,3+15,32*8,6)		413,27		
		2.35*7,3		17,18		
		2.NP:		0,00		
		část A:33,1*20,75-9,8*15,32		539,75		
254	962901114R00	Výčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	1 569,43	32,10	50 378,69
		1.PP:		0,00		
		část A:23,75*4,0		95,00		
		1.NP:		0,00		
		část A:6,8*3,3+8,9*7,36+7,1*5,3		110,85		
		část B:6,0*4,3+21,45*16,5+11,2*16,3+10,2*18,2+6,0*2,3*2		797,93		
		2.NP:		0,00		
		část B:10,8*13,3+16,45*21,49+5,0*6,1+7,6*5,0		555,65		
		Čelkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				218 116,62
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
255	725210821R00	Demontáž unyvadel bez výtokových armatur	soubor	21,00	129,40	2 696,40
		1.PP:10		10,00		
		1.NP:11		11,00		
256	919735123R00	Řezání stávkového betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,70	135,50	1 720,85
		RS4:(3,7+2,65)*2		12,70		
257	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	14,48	331,40	4 799,67
		1.PP:(2,74*2,8-1,28*1,8)*0,5		2,68		
		1.NP:2,74*2,1*0,5		2,88		
		bourání atiky S1:39,5*0,3*0,5		5,93		
		bourání na šachet na střechu S1:(1,15+0,3)*0,15*2*0,9*3		1,17		
		(0,6+0,3)*0,15*2*0,9*5		1,22		
		(0,45+0,3)*0,15*2*0,9*3		0,51		
258	962032641R00	Bourání zdíva komínového z cihel na MC	m3	22,57	404,60	9 131,42
		(3,52*0,81-1,2*0,8*2)*12,8		22,57		
259	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnio tl. 10 cm	m2	47,15	59,10	2 786,57
		1.NP:3,43*2,5*2		47,15		
260	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0,24	1 637,60	390,90
		ke skladbě S3:3,1*0,55*0,14		0,24		
261	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t	kus	11,00	244,70	2 691,70
		komíny:11		11,00		
262	963051110R00	Bourání žb stropů deskových tl. do 8 cm	m3	0,29	2 067,90	595,56
		komínová hlava:(1,2*4,0-0,5*1,2*2)*0,08		0,29		
263	963051113R00	Bourání žb stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,40	1 480,30	598,49
		1.NP:mezistrop:2,45*1,1*0,15		0,40		
264	965041441R00	Bourání mazanin skvrbobet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	61,02	572,80	34 951,63
		spádová vrstva z betonu:39,7*10,6*(0,04+0,25)/2		51,02		
265	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	1,47	889,10	1 322,40
		RS4:3,72*2,65*0,15		1,47		
266	965043341R00	Bourání podkladů bet., polár tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	32,78	1 170,70	38 379,29
		betonová mezanina se sítí:		0,00		
		1.PP:		0,00		
		026:(36,8*3,25+2,8*1,13-4,8*0,35+1,12*0,5*11+1,17*0,3+0,75*2,6)*0,1		12,90		
		026:3,05*3,5*0,1		1,07		
		027:2,6*3,5*0,1		0,91		
		028:2,31*5,9*0,1		1,36		
		029:2,73*5,9*0,1		1,61		
		030:2,8*5,9*0,1		1,65		
		031:2,86*5,9*0,1		1,70		
		032:2,9*2,42*0,1		0,68		
		032a:2,8*3,38*0,1		0,95		
		033:5,82*5,9*0,1		3,43		
		034:2,83*3,5*0,1		0,99		
		034a:2,83*2,3*0,1		0,65		
		035:2,7*5,9*0,1		1,64		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet : SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		036,2,65*5,9*0,1		1,68		
		1.NP:		0,00		
		1416,2,45*1,03*0,1		0,26		
		141,4,4*2,97*0,1		1,31		
267	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	41,36	1 170,70	48 419,57
		lité taraco:		0,00		
		143,118,1*9,0+2,5*2*P(2*2)*0,1		18,25		
		145,5,0*5,96*0,1		3,58		
		147,2,95*6,0*0,1		1,71		
		148,8,85*6,0*0,1		5,31		
		149,2,85*6,0*0,1		1,71		
		150,11,65*6,0*0,1		7,11		
		151,6,15*6,0*0,1		5,69		
268	935049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	32,78	588,30	19 284,47
		betonová mazanina se sítí:32,78		32,78		
269	965081713R00	Bourání dlaždo keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	107,33	24,40	2 618,73
		1.NP:32,1*3,25+1,5*0,5*4		107,33		
270	965054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm	m	68,82	179,80	12 373,84
		pohled východní:39,0		39,00		
		pohled západní:29,82		29,82		
271	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	3,00	39,80	119,40
		odřezání 1 š.18 - skladba S3:3		5,00		
272	966079891R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu	kus	6,00	26,30	157,80
		odřezání 1 š.18 - skladba S3:3*2		6,00		
273	967031132R00	Přisekání rovných ostění okenních na MVC	m2	1,00	50,10	50,28
		1.PP:0,22*2,23		0,49		
		1.NP:0,23*2,23		0,51		
274	967031732R00	Přisekání plošné zdíva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	23,70	64,20	1 521,54
		sokl : (10,9+9,8)*0,9+8,8*0,8+(3,6*0,4)/2		23,70		
275	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	102,00	3,90	397,80
		1.PP+1.NP:45*2+8		98,00		
		nerekonstruovaná část 2.NP:4		4,00		
276	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	22,00	7,10	156,20
		1.NP:16		16,00		
		nerekonstruovaná část 2.NP:6		6,00		
277	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	11,00	6,40	70,40
		1.PP:2		2,00		
		1.NP:7+2		9,00		
278	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	4,00	27,00	108,00
		1.NP:2+2		4,00		
279	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	2,00	40,50	81,00
		2		2,00		
280	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,52	194,80	390,10
		1.PP:0,7*0,9*4		2,52		
281	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	14,18	94,40	1 338,48
		1.PP:1,24*1,37		1,70		
		0		0,00		
		1.NP:0,6*2,6*4		6,24		
		nerekonstruovaná část 2.NP:0,6*2,6*4		6,24		
282	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	55,87	73,90	4 128,94
		1.PP:1,3*1,8*8		18,72		
		1,28*1,8*1		2,30		
		1,16*1,4*2		3,25		
		1.NP:1,3*2,0*10		26,00		
		1,4*2,0*2		5,60		
283	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	61,19	62,90	3 848,95
		1.NP:0,4*2,5*2		47,15		
		nerekonstruovaná část 2.NP:1,0*2,0*3		14,04		
284	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	19,12	88,60	1 605,79
		1.PP:0,8*1,97*2		3,56		
		1.NP:1,0*1,97*5		9,85		
		0,8*1,97*3		4,73		
285	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,42	83,50	369,07
		1.NP:1,7*2,6		4,42		
286	968062558R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. nad 5 m2	m2	32,32	45,00	1 454,47
		1.NP:4,16*4,6		19,14		
		1,65*3,87		6,38		
		1,7*4,0		6,80		
287	968062981R00	Vybourání dřevěných deštění a parapetů	m2	17,84	4,50	80,72
		předpoklad šířky 300 mm:		0,00		
		1.PP:1,5*0,3*9		4,05		
		0,7*0,3*4		0,84		
		1,2*0,3*3		1,08		
		1,16*0,3*2+1,2*0,3		1,07		
		1.NP:1,5*0,3*10+1,4*0,3*2		5,34		
		9,43*0,3		2,85		
		0,7*0,3*4		0,84		
		nerekonstruovaná část 2.NP:0,8*0,15*3		0,27		
		1,8*0,3*3		1,62		
288	971033371R00	Vybourání ovl. zed cihel. pl.0,00 m2, tl.76cm, MVC	kus	3,00	211,30	633,90
		váz základy:3		3,00		
289	971033381R00	Vybourání ovl. zed cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC	kus	5,00	294,80	1 474,00
290	971033631R00	Vybourání ovl. zed cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	5,95	64,20	381,67
		1.NP:		0,00		
		1,1,0*2,05*2		4,10		
		0,9*2,05		1,85		
291	971033841R00	Vybourání ovl. zed cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,22	448,90	549,00
		1.PP:		0,00		
		0,22*2,23*0,3		0,15		

170

Slepý rozpočet						
Stavba:		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOOZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt:		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČETVV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,9*2,05*0,25		0,46		
		1.NP:(1,13*3,2-0,8*1,97)*0,25		0,46		
		0,23*2,23*0,3		0,15		
292	971033651R00	Vybouření ovl. zeď ohebn. pl.4 m2, tl.80 cm, MVC	m3	18,32	503,90	9 223,87
		1.PP:		0,00		
		1,1*2,8*0,5		1,54		
		(1,65*2,8-1,3*1,8)*0,5*3		3,42		
		1,3*0,8*0,5*2		0,78		
		(0,3+0,15)*2,1*0,5*2		0,95		
		1.NP:(2,5*4,0-1,7*4,0)*0,5		1,60		
		1,15*2,1*0,5		1,21		
		(1,55*2,0-1,3*2,0)*0,5*2		0,50		
		1,5*1,8*0,5		1,13		
		1,05*2,1*0,5*2		2,21		
		(0,89*4,2+0,13*4,2)*0,5		2,14		
		nerestruková část 2.NP:1,45*2,2*0,5		1,60		
		(1,8*4,0-1,8*2,8)*0,5		1,26		
293	971052361R00	Vybouření otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 60cm	kus	12,00	725,70	8 708,40
		základy:12		12,00		
294	971052361R00	Vybouření otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 60cm	kus	12,00	725,70	8 708,40
		základy:8+3+3		12,00		
295	973031325R00	Výsekní kapes zeď ohebn. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	16,00	99,50	1 592,00
		zesílení stropu:16		16,00		
296	974031664R00	Výsekní rýh zeď ohebná vlah. nosníků 15 x 15 cm	m	82,85	85,40	7 075,38
		1.PP:1,45*22		31,90		
		1,58*5		7,75		
		1,3*2		2,60		
		1.NP:1,45*8		11,60		
		1,55*4		6,20		
		1,9*12		22,90		
297	974031666R00	Výsekní rýh zeď ohebná vlah. nosníků 15 x 25 cm	m	53,12	111,10	7 012,63
		1.PP:3,14*4		12,56		
		1,9*8		15,20		
		1.NP:3,14*4		12,56		
		1,9*12		22,80		
298	977211111U00	Rezáni ŽB kce Hl -20cm	m	3,19	584,00	1 841,40
		odřezání žb panelu - skládka S3-3,1		3,10		
299	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	31,00	3,20	99,20
		31,0		31,00		
300	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	337,30	3,90	1 315,47
		1.NP:		0,00		
		m.6. 141:20,0		20,00		
		m.5. 144-151:86,5+36,1+8,3+8,3+53,1+17,1+71,1+36,8		317,30		
301	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	2 951,15	9,60	28 331,04
		otlučení omítek:3445,98		3 445,98		
		odpočet otlučení obkladů:-494,83		-494,83		
302	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v sázce 1-4 do 20 %	m2	249,70	5,10	1 273,47
		D14:232,4		232,40		
		D15:9,08		9,06		
		D16:8,24		8,24		
303	978059531R00	Odsakání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	351,61	38,80	13 994,08
		1.PP:		0,00		
		(0,9+0,45)*1,5		2,03		
		(2,8+5,9)*2*2,0-0,8*1,97-1,3*1,0		31,52		
		(2,88+5,9)*2*2,0-0,8*1,97-1,3*1,0		32,05		
		(2,79+2,42)*2*2,0-0,8*1,97-0,9*1,87*2		15,72		
		(5,82+5,9)*2*2,0-0,9*1,97*3-1,3*1,0*2		38,86		
		(0,9+1,3)*1,8*2		5,60		
		(0,9+0,45)*1,5		2,03		
		1.NP:(5,96+6,0)*2*2,0-1,0*1,97-2,5*1,2*2-1,0*2,0		37,87		
		(2,85+6,0)*2*1,8-2,5*0,8-0,8*1,8		28,42		
		3,7*1,5		5,55		
		(6,0+2,85)*2*1,5-2,5*0,5-1,0*1,8		23,50		
		(1,1+5,3+4,2)*1,5		15,90		
		(18,0+0,3*2+9,0*2+2,0+4,2+1,9)*3,0-1,4*2,0*2-1,85*3,0-4,16*3,0		111,07		
Celkem za:		96.Bourání konstrukcí				290 854,20
Díl: 97		Podchycování konstrukcí				
304	975011321R00	Podpěr.dřevění základů do 2m tl.zdi 60 cm do 1m	m	10,13	981,80	9 946,85
305	975021411R00	Podchycování zdí pod stropem při tl.zdi do 60 cm	m	30,00	2 019,70	60 591,00
		odhad - účtovat dle skutečnosti:30,0		30,00		
306	97503131R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2	m	50,00	160,60	8 030,00
		odhad - účtovat dle skutečnosti:50,0		50,00		
307	975058131R00	Příplatek za každý další 1 m výšky,do 800 kg/m2	m	10,00	11,60	116,00
		odhad - účtovat dle skutečnosti:10,0		10,00		
Celkem za:		97.Podchycování konstrukcí				78 683,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
308	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	5 443,53	131,00	713 102,04
Celkem za:		99.Staveništní přesun hmot				713 102,04
Díl: 711		Izolace proti vodě				
309	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci nové přístavby:19,60*32,08	m2	1 035,67	4,80	4 971,21
		21,40*5,43		116,20		
		odpočet šachet:-2,45*2,6-1,4*0,8-1,85*1,02-1,3*1,3*3		-14,45		
		odsok po obvodu:-0,05*(32,08-8,36-0,2+19,65-0,45-0,20)		-2,13		
		-0,10*(7,16*2+9,60*2+15,12*2-5,65)		-5,81		
		-0,10*(19,7-9,6+8,36+0,65+1,49)		-2,05		
		-0,10*(21,5+5,43)		-2,89		
		Mezera:0,01		717,31		

1001

Slepý rozpočet							
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOŇZ OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS			
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Specifikace
		stávající stavba:(119,0+10,7+9,5+13,6+16,4+16,8+16,9+6,8+9,5+34,9)*1,05		266,70			
		(10,1+8,8+16,4+17,0)*1,05		52,82			
		odpočet šachty:-1,3*1,3		-1,69			
		Mezisoučet		317,83			
310	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	80,68	11,20	903,63	jedná se o práci případně montážní položku
		dolezld výšlnu(2,45+2,70)*2*1,35		13,91			
		kolem základové desky:(1,48+19,6+32,06+19,6+1,49+8,36*2+9,6*2+15,32*2-5,85*2)*0,3		38,73			
		(21,4+5,43)*0,30		8,09			
		skladba Z5:20,0		20,00			
311	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilepením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	1 035,67	94,70	98 077,95	jedná se o práci případně montážní položku
312	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přilepením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	80,68	110,80	8 939,34	jedná se o práci případně montážní položku
313	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	823,47	281,00	231 394,58	výrobce: AUSTIS a.s., hydroizolační stěrka Fortisol
		dle žba:		0,00			
		A4:64,8*2		129,80			
		A5:87,0*2		174,00			
		A8:129,1*2		258,20			
		A9:34,5*2		69,00			
		Mezisoučet		631,00			
		za sprchama:0,9*2,15*9		17,42			
		0,9*2,06*2+0,9*2,06*12		25,83			
		Mezisoučet		42,25			
		za obkladama:		0,00			
		1 PP:		0,00			
		část A:		0,00			
		009:1,2*0,15		0,18			
		011:4,23*0,15		0,63			
		0		0,00			
		013:(6,1+5,35+0,25)*2*0,15-0,8*0,15*4-1,05*0,15		2,87			
		014:(3,85+2,3)*2*0,15-0,8*0,15*3		1,43			
		016:(1,9+4,19)*2*0,15-0,8*0,15-0,9*0,15		1,57			
		021:2,1*0,15		0,32			
		0		0,00			
		část B:		0,00			
		028:1,05*0,15		0,16			
		029:1,05*0,15		0,16			
		030:(6,0+2,85)*2*0,15-0,8*0,15		2,54			
		031:(6,0+2,88)*2*0,15-0,8*0,15		2,54			
		032:(2,4+2,8)*2*0,15-0,8*0,15*2-0,9*0,15		1,19			
		032a:(2,8+3,4)*2*0,15-0,8*0,15		1,74			
		033:(6,0+5,9)*2*0,15-0,8*0,15*2-0,9*0,15		3,20			
		034:(3,5+2,9)*2*0,15-0,8*0,15-0,9*0,15		1,67			
		034a:(2,9+2,3)*2*0,15-0,8*0,15		1,44			
		035:(2,78+6,0)*2*0,15-0,8*0,15-0,9*0,15		2,38			
		038:(2,87+6,0)*2*0,15-0,8*0,15		2,54			
		039:(3,15+4,78)*2*0,15-1,05*0,15		2,22			
		040:(5,8+4,78)*2*0,15-1,05*0,15		3,02			
		042:0,75*0,15		0,11			
		043:(4,78+2,6)*2*0,15-0,9*0,15*2		1,94			
		044:(2,6+4,79)*2*0,15-0,9		1,31			
		045:(0,8+0,5)*0,15		0,17			
		0		0,00			
		1.NP:		0,00			
		část A:		0,00			
		103:(1,5+0,6)*0,15		0,32			
		106:(2,4+0,9+4,15)*2*0,15-0,8*0,15*2-0,7*0,15		1,89			
		107:(0,9+1,84)*2*0,15-0,7*0,15		0,72			
		110:(2,8+4,15+0,9)*2*0,15-0,8*0,15*2-0,7*0,15		1,95			
		111:(0,9+1,84)*2*0,15-0,7*0,15		0,39			
		114:(4,45+3,2)*2*0,15-0,9*0,15		2,16			
		116:(4,45+3,2)*2*0,15-0,9*0,15		2,16			
		116:(4,45+3,1)*2*0,15-0,9*0,15		2,13			
		117:(6,1+4,7)*2*0,15-0,9*0,15		3,11			
		118:(4,7+3,25)*2*0,15-0,9*0,15		2,26			
		119:(3,35+3,21)*2*0,15-0,9*0,15		1,83			
		120:(6,75+3,75)*2*0,15-0,9*0,15		3,02			
		121:(2,15+1,85)*2*0,15-0,9*0,15		1,07			
		122:(1,0+1,85)*2*0,15-0,7*0,15		0,76			
		123:(0,9+1,76)*2*0,15-0,7*0,15		0,89			
		124:(1,2+1,85)*2*0,15-0,7*0,15		0,81			
		125:(0,9+1,85)*2*0,15-0,7*0,15		0,72			
		127:(2,0+1,7)*2*0,15-0,9*0,15		0,98			
		128:(0,9+1,7)*2*0,15-0,7*0,15		0,68			
		129:(0,9+1,7)*2*0,15-0,9*0,15		0,65			
		130:(0,8+1,7)*2*0,15-0,7*0,15*2		0,57			
		131:(1,3+1,7)*2*0,15-0,8*0,15-0,7*0,15*2		0,57			
		132:(0,9+1,7)*2*0,15-0,7*0,15		0,68			
		133:(3,05+1,3)*2*0,15-0,8*0,15-0,7*0,15*2		0,98			
		134:(1,95+1,7)*2*0,15-0,7*0,15		0,99			
		135:(1,7+1,0)*2*0,15-0,7*0,15		0,71			
		136:(2,92+3,05)*2*0,15-0,8*0,15		1,87			
		část B:		0,00			
		143:(18,1+8,97*2+1,98+1,9+4,22+9,0*2)*0,15-1,9		7,42			
		145:(6,01+6,0)*2*0,15-1,0*0,15-0,9*0,15		3,32			
		146:(2,85+2,93)*0,15-0,9*0,15+2,85*0,15		1,60			

Slepý rozpočet						
Stavba:		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt:		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		148:(8,85+6,0)*2*0,15-0,8*0,15-0,9*0,15		4,20		
		-1,0*0,15		-0,15		
		149:(0,7+0,35)*0,15		0,18		
		(6,0*2+2,85*2-0,35-0,7)*0,15-0,9*0,15		2,38		
		150:(1,2+0,35)*0,15		0,23		
		151:(0,88+0,55)*0,15		0,21		
		153:(4,78+0,3+0,1)*2*0,15-0,9*0,15		4,12		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		204:(4,4+5,71)*0,15		1,52		
		206:(1,95+2,05)*2*0,15-0,7*0,15*3		0,89		
		207:(1,4+0,95)*2*0,15-0,7*0,15		0,60		
		208:(0,9+1,4)*2*0,15-0,7*0,15		0,59		
		209:(1,4+0,6+2,75)*2*0,15-0,7*0,15*2		1,22		
		210:(1,0+1,4)*2*0,15-0,7*0,15		0,62		
		218:(3,3+0,6)*0,6		2,34		
		220:(1,0+1,85)*2*0,15-0,7*0,15		0,75		
		221:(0,9+1,85)*2*0,15-0,7*0,15		0,72		
		222:(1,2+1,85)*2*0,7*0,15*3		5,79		
		223:(0,9+1,85)*2*0,15-0,7*0,15		0,72		
		225:(1,55+3,85)*0,15-0,8*0,15		0,59		
		část B:		0,00		
		226:(4,13+1,5)*2*0,15-0,9*0,15		1,58		
		229:(2,85+6,4)*2*0,15-0,9*0,15		2,64		
		230:(2,85+6,4)*2*0,15-0,9*0,15		2,64		
		231:(2,85+6,4)*2*0,15-0,9*0,15		2,64		
		232:(2,85+6,4)*2*0,15-0,9*0,15		2,64		
		233:(2,85+6,4)*2*0,15-0,9*0,15		2,64		
		234:(5,85+6,4+0,65)*2*0,15-0,9*0,15		3,74		
		235:(2,85+6,4)*2*0,15-0,9*0,15		2,64		
		236:(2,85+6,4)*2*0,15-0,9*0,15		2,64		
		238:(3,0+6,4+0,9*2)*2*0,15-0,7*0,15		3,28		
		239:(0,8+1,35)*2*0,15-0,7*0,15		0,57		
		240:(0,9+1,35)*2*0,15-0,7*0,15		0,57		
		244:(3,9+2,03+0,9+1,9)*2*0,15-0,8*0,15*2-0,7*0,15*4-0,8*0,15*2		1,72		
		246:(1,25+0,9)*2*0,15-0,7*0,15		0,54		
		249:(8,25+7,78+0,22)*2*0,15-1,05*0,15		4,72		
		250:(0,9+1,0)*2*0,15-0,7*0,15		0,85		
		251:(2,32+2,0)*2*0,15-0,7*0,15*3		0,98		
		252:(0,65+1,35)*2*0,15-0,7*0,15		0,59		
		253:(0,95+1,35)*2*0,15-0,7*0,15		0,59		
		254:(0,9*2+0,6+1,6+0,43)*0,15-0,7*0,15*2		0,45		
		255:(1,6+0,9)*2*0,15-0,7*0,15		0,65		
		256:(1,0*2+0,6+1,25)*0,15		0,56		
		Minimální počet		119,22		
314	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	1 037,95	77,90	80 786,51
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		009:1,2		1,20		
		011:4,23		4,23		
		013:(5,35+6,1+0,25)*2-0,8*3-0,9-1,05		19,05		
		014:(3,65+2,3)*2*2,05-0,8*1,97*3		19,67		
		016:(1,9+4,19)*2-0,8-0,9		10,48		
		021:2,1		2,10		
		část B:		0,00		
		028:1,05		1,05		
		029:1,05		1,05		
		030:(6,0+2,85)*2-0,8		16,90		
		031:(6,0+2,85)*2-0,8		16,96		
		032:(2,4+2,8)*2-0,8*2-0,9		7,90		
		032a:(2,8+3,4)*2-0,8		11,60		
		033:(6,0+5,9)*2*2,05-0,8*2-0,9		46,28		
		034:(3,5+2,9)*2-0,8-0,9		11,10		
		034a:(2,9+2,3)*2-0,8		9,60		
		035:(2,78+6,0)*2-0,8-0,9		15,55		
		036:(2,87+6,0)*2-0,8		16,94		
		039:(3,15+4,78)*2-1,05		14,81		
		040:(5,8+4,78)*2-1,05		20,11		
		042:0,75		0,75		
		043:(4,78+2,6)*2-0,9*2		12,96		
		044:(2,6+4,78)*2-0,9		13,86		
		0		0,00		
		1.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		106:(2,4+0,9+4,15)*2-0,8*2-0,7		12,60		
		107:(0,9+1,84)*2*2,9-0,7*1,97		13,97		
		110:(2,6+4,15+0,9)*2-0,8*2-0,7		13,00		
		111:(0,9+1,84)*2-0,7		2,61		
		114:(4,45+3,2)*2-0,9		14,40		
		115:(4,45+3,2)*2-0,9		14,40		
		116:(4,45+3,1)*2-0,9		14,20		
		117:(6,1+4,7)*2-0,9		20,70		
		118:(4,7+3,25)*2-0,9		15,00		
		119:(3,35+3,21)*2-0,9		12,22		
		120:(6,75+3,75)*2-0,9		20,10		
		121:(2,15+1,85)*2-0,9		7,10		
		122:(1,0+1,85)*2-0,7		5,00		
		123:(0,9+1,75)*2-0,7		4,60		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		124:(1,2+1,85)*2-0,7		5,40		
		125:(0,9+1,85)*2-0,7		4,80		
		127:(2,0+1,7)*2-0,9		6,50		
		128:(0,9+1,7)*2-0,7		4,50		
		129:(0,9+1,7)*2-0,9		4,30		
		130:(0,9+1,7)*2-0,7*2		3,80		
		131:(1,3+1,7)*2-0,8-0,7*2		3,80		
		132:(0,9+1,7)*2-0,7		4,50		
		133:(3,05+1,3)*2-0,8-0,7*2		6,50		
		134:(1,85+1,7)*2-0,7		6,60		
		135:(1,7+1,0)*2-0,7		4,70		
		136:(2,92+3,05)*2-0,8		11,14		
		část B:		0,00		
		143:(18,1+8,87*2+1,98+1,9+4,22+9,0*2)		62,14		
		145:(6,01+6,0)*2-1,0-0,9		22,12		
		146:(2,85+2,93*2)-0,9		7,81		
		148:(8,85+6,0)*2-0,8-0,8-1,0		27,00		
		149:(0,7+0,35)		1,05		
		150*2+2,85*2-0,35-0,7)-0,9		15,75		
		150:(1,2+0,35)		1,55		
		151:(0,88+0,55)		1,43		
		153:(4,78+0,3+9,1)*2-0,9		27,46		
		154:1,2		1,20		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		204:(4,4+5,71)		10,11		
		0		0,00		
		208:(1,85+2,05)*2-0,7*3		5,90		
		207:(1,4+0,95)*2-0,7		4,00		
		208:(0,9+1,4)*2-0,7		3,90		
		209:(1,4+0,8+2,75)*2-0,7*2		8,10		
		210:(1,0+1,4)*2-0,7		4,10		
		220:(1,0+1,85)*2-0,7		5,00		
		221:(0,9+1,85)*2-0,7		4,90		
		222:(1,2+1,85)*2-0,7*3		4,00		
		223:(0,9+1,85)*2-0,7		4,80		
		225:(1,55+3,85)*2-0,8		10,00		
		227B:(11,37+3,05)*2-1,35		27,49		
		část B:		0,00		
		226:(4,13+1,5)*2-0,9		10,38		
		229:(2,85+6,4)*2-0,9		17,60		
		230:(2,85+6,4)*2-0,9		17,60		
		231:(2,85+6,4)*2-0,9		17,60		
		232:(2,85+6,4)*2-0,9		17,60		
		233:(2,85+6,4)*2-0,9		17,60		
		234:(5,85+6,4+0,85)*2-0,9		24,90		
		235:(2,85+6,4)*2-0,9		17,60		
		236:(2,85+6,4)*2-0,9		17,60		
		238:(3,0+6,4+0,9*2)*2-0,7*2-0,8*2		19,40		
		239:(0,9+1,35)*2-0,7		3,80		
		240:(0,9+1,35)*2-0,7		3,80		
		244:(3,9+2,03+0,9+1,9)*2-0,8*2-0,7*4-0,8*2		11,48		
		245:(1,25+0,9)*2-0,7		3,60		
		246:(1,25+0,9)*2-0,7		3,60		
		249:(8,25+7,78+0,22)*2		32,50		
		250:(0,9+1,6)*2-0,7		4,30		
		251:(2,32+2,0)*2-0,7*3		6,54		
		252:(0,95+1,35)*2-0,7		3,90		
		253:(0,95+1,35)*2-0,7		3,90		
		254:(0,9*2+0,6+1,6+0,43)-0,7*2		3,03		
		255:(1,8+0,9)*2-0,7		4,30		
		256:(1,0*2+0,6+1,25)		3,85		
315	711212802RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlahy-stěna vnější, vnitřní roh	kus	437,00	112,40	49 118,60
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		013:		0,00		
		vnější:2		2,00		
		vnitřní:6		6,00		
		014:		0,00		
		vnitřní:5		5,00		
		016:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		0		0,00		
		část B:		0,00		
		030:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		031:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		032:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		032a:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		033:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		034:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		034a:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOZ, OBJEKT			Rozpočet : SO.01-DPS	
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU			ROZPOČET/VV - DPS	
P-č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	035:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	036:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	039:			0,00		
	vnějš:1			1,00		
	vnitřní:5			5,00		
	040:			0,00		
	vnitřní:5			5,00		
	vnějš:1			1,00		
	043:			0,00		
	vnitřní:5			5,00		
	vnějš:1			1,00		
	044:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	0			0,00		
	1.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	106:			0,00		
	vnitřní:7			7,00		
	vnějš:3			3,00		
	107:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	110:			0,00		
	vnitřní:7			7,00		
	vnějš:3			3,00		
	111:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	114:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	115:			0,00		
	vnitřní:5			5,00		
	vnějš:1			1,00		
	119:			0,00		
	vnitřní:5			5,00		
	vnějš:1			1,00		
	117:			0,00		
	vnitřní:5			5,00		
	vnějš:1			1,00		
	118:			0,00		
	vnitřní:7			7,00		
	vnějš:3			3,00		
	119:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	120:			0,00		
	vnitřní :8			6,00		
	vnějš:2			2,00		
	121:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	122:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	123:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	124:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	126:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	127:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	128:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	129:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	130:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	131:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	132:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	133:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	134:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	135:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	136:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	0			0,00		
	část B:			0,00		
	143:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	vnějš:12			12,00		
	145:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	148:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	148:			0,00		
	vnitřní:4			4,00		
	149:			0,00		
	vnitřní:5			5,00		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vnější:1		1,00		
		193:		0,00		
		vnitřní:7		7,00		
		vnější:3		3,00		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		204:		0,00		
		vnitřní:3		3,00		
		vnější:1		1,00		
		206:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		207:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		208:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		209:		0,00		
		vnitřní:6		6,00		
		vnější:2		2,00		
		210:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		220:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		221:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		222:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		223:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		225:		0,00		
		vnitřní:5		5,00		
		vnější:1		1,00		
		227b:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		0		0,00		
		část B:		0,00		
		228:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		229:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		230:		0,00		
		vnitřní:5		5,00		
		vnější:1		1,00		
		231:		0,00		
		vnitřní:6		6,00		
		vnější:2		2,00		
		232:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		233:		0,00		
		vnitřní:6		6,00		
		vnější:2		2,00		
		234:		0,00		
		vnitřní:6		6,00		
		vnější:2		2,00		
		235:		0,00		
		vnitřní:5		5,00		
		vnější:1		1,00		
		236:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		238:		0,00		
		vnitřní:9		9,00		
		vnější:5		5,00		
		239:		0,00		
		vnitřní:5		5,00		
		vnější:1		1,00		
		240:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		244:		0,00		
		vnitřní:9		9,00		
		vnější:1		1,00		
		245:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		246:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		249:		0,00		
		vnitřní:6		6,00		
		vnější:2		2,00		
		250:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		251:		0,00		
		vnitřní:5		5,00		
		vnější:1		1,00		
		252:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		253:		0,00		
		vnitřní:4		4,00		
		254+256:		0,00		
		vnitřní:7		7,00		
		vnější:1		1,00		
		255:		0,00		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ OBJEK			Rozpočet: SO.01-DPS	
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU			ROZPOČET/VV - DPS	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vnitřní		4,00		
316	711412053U00	izolace voda krytá hydroizolace	m2	5,43	12,80	69,53
		viz detaily 0,8*0,6*7		2,52		
		0,28*0,4*4*7		2,81		
317	711481172RT1	izolace tlaková, ochranné textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	1 035,87	22,50	23 302,58
318	712300833R00	Odstáření povlakové izolace do 10° 3vrstvé	m2	312,24	10,40	3 247,30
		1.PP		0,00		
		025:36,8*3,25+2,9*1,13-4,8*0,35+1,12*0,5*11+1,17*0,3+0,75*2,6		129,01		
		028:3,05*3,5		10,68		
		027:2,6*3,5		9,10		
		028:2,31*3,9		13,63		
		029:2,73*5,9		16,11		
		030:2,8*5,9		16,99		
		031:2,68*5,9		16,99		
		032:2,8*2,42		6,78		
		032a:2,8*3,33		9,48		
		033:5,82*5,9		34,34		
		034:2,83*3,5		9,91		
		034a:2,83*2,3		6,51		
		035:2,79*5,9		16,40		
		036:2,85*5,9		16,82		
319	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	227,30	27,30	6 205,40
		1036,67*0,2+80,68*0,25		227,30		
320	62632134	Pás asfaltovaný těžký mineral V 60 S 40	m2	1 287,84	56,20	72 376,41
		1035,67*1,15+80,68*1,20		1 287,84		
321	62836109	Pás asfaltovaný těžký 40 Al mineral	m2	1 287,84	75,50	97 231,92
322	69370160	Textilie SI pestrá, bílá 300g/m2 8.4m	m2	1 087,45	11,20	12 179,48
		1035,67*1,05		1 087,45		
323	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	19,08	525,00	10 017,05
		711 Izolace proti vodě				698 821,69
		Čalkemiza				
Díl: 712		Zvíčňné krytiny				
324	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP	m2	1 066,76	6,70	7 147,29
		S1/A:		0,00		
		Plocha střechy:436,6		436,60		
		Mezosoučet		436,60		
		0		0,00		
		S1/B:		0,00		
		Plocha střechy:495,63		495,63		
		Mezosoučet		495,63		
		odpočet S4 od S1:-57,16		-57,16		
		S2/B:		0,00		
		Plocha střechy:134,53		134,53		
		Mezosoučet		77,37		
		S4:57,16		57,16		
325	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 066,76	63,10	67 312,66
		S1/A:		0,00		
		Plocha střechy:436,6		436,60		
		Mezosoučet		436,60		
		0		0,00		
		S1/B:		0,00		
		Plocha střechy:495,63		495,63		
		Mezosoučet		495,63		
		odpočet S4 od S1:-57,16		-57,16		
		S2/B:		0,00		
		Plocha střechy:134,53		134,53		
		Mezosoučet		77,37		
		S4:57,16		57,16		
326	712363116U00	Izolace střešních prostupů -600mm střešna -10°	kus	12,00	719,30	8 631,60
		část A:5		5,00		
		část B:7		7,00		
327	712373121RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotěv/m2, na oceli, izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	1 066,76	219,60	234 260,50
		S1/A:		0,00		
		Plocha střechy:436,6		436,60		
		S1/B:		0,00		
		Plocha střechy:495,63		495,63		
		Mezosoučet		495,63		
		odpočet S4 od S1:-57,16		-57,16		
		S2/B:		0,00		
		Plocha střechy:134,53		134,53		
		S4:57,16		57,16		
328	712400832R00	Odstáření živé krytiny střech do 30° 2vrstvé	m2	541,91	12,00	6 502,92
		S1:10,7*39,7		424,79		
		S1:8,9*16,4+5,3*4,4*2		117,12		
329	712400834R00	Příplatek za odstáření každé další vrstvy	m2	541,91	1,20	650,29
		S41:81		541,91		
330	712811101RT1	Samostatné vytáčení izolace, za studena ALP 1x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	122,68	17,10	2 097,83
		S1/A:		0,00		
		Spodní vytáčení:56,72		56,72		
		S1/B:		0,00		
		Spodní vytáčení:40,52		40,52		
		S2/B:		0,00		
		Spodní vytáčení:25,44		25,44		
331	712841559RT1	Samostatné vytáčení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	122,68	80,00	9 814,40
		S1/A:		0,00		
		Spodní vytáčení:56,72		56,72		
		S1/B:		0,00		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Spodní výtazní:40,52		40,52		
		S2/B:		0,00		
		Spodní výtazní:25,44		25,44		
332	712871801RT1	Samostatné výtazní izolace, fólií PVC lepená kotvená, 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	380,51	93,10	35 425,48
		S1/A:		0,00		
		Výtazní ze zhora atiky:78,97		78,97		
		Horní výtazní:78,19		78,19		
		S1/B:		0,00		
		Výtazní ze zhora atiky:57,94		57,94		
		Horní výtazní:99,04		99,04		
		S2/B:		0,00		
		Výtazní ze zhora atiky:28,21		28,21		
		Horní výtazní:38,16		38,16		
333	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	266,68	28,90	7 707,34
		1066,78*0,25		266,68		
334	28322010	Folie sřídění mPVC tl. 1,5 mm š. 1600 mm	m2	1 592,00	117,20	186 582,06
		(1066,76+380,51)*1,1		1 592,00		
335	628,01	Pás modifikovaný AL vložka, samolepicí	m2	1 373,99	94,70	130 116,85
		vodorovně:1066,78*1,15		1 226,77		
		svisle:122,68*1,2		147,22		
336	998712103R00	Presun tmič pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	6,06	740,90	4 493,04
		celkem za 712 Zvláštní krytiny				700 742,14
Díl: 713		Izolace tepelné				
337	712997001RT1	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu polystyren ve specifikaci	m	529,59	18,50	9 797,42
		S1/A:		0,00		
		Horní výtazní:15,68+5,0+0,95+16,45+13,0+0,95+6,8+15,77+8,8		81,40		
		27,2+16,22+3,56+3,45+7,46+10,3+8,65+13,4		88,23		
		S1/B:		0,00		
		Horní výtazní:(10,2+39,24+4,73+20,66)*2		150,08		
		S2/B:		0,00		
		Horní výtazní:9,4*1+18,3*2+5,3*4+4,4*4		84,60		
		S1/4:(0,75+5,2)*2		11,90		
		(0,80+4,4)*2		10,40		
		(1,10*5+3,1+4,8+6,2*2+6,3)*2		84,20		
		(1,30+4,7)*2*2		24,00		
		(1,40+5,9)*2		14,60		
338	713100831U00	Odstřežení vrstvy vláknitý materiál	m2	30,20	32,10	969,42
		S2:30,2		30,20		
339	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi kroky 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	103,09	45,00	4 638,08
		60mm:		0,00		
		S3:		0,00		
		3,1*2*Pi/2*2		30,19		
		minerální tl. 100 mm:		0,00		
		B5:46,1		46,10		
		minerální tl. 200 mm:		0,00		
		R1:26,8		26,80		
340	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi kroky 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	39,50	87,50	3 456,25
		2x100mm:		0,00		
		S3:		0,00		
		horní TI:30,2		30,20		
		výtazní TI:9,3		9,30		
341	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N AL 170 speciál	m2	30,19	82,70	2 496,77
		2xpůlkruh3,1*2*Pi		30,19		
342	713111221RO5	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky černé netkané textilie	m2	26,80	56,20	1 506,16
		R1:26,8		26,80		
343	713121111RT1	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	2 506,31	15,30	38 346,54
		kročejová minerální izolace 30mm:		0,00		
		A6:91,77		91,77		
		A7:74,25		74,25		
		A8:129,1		129,10		
		A9:34,5		34,50		
		B3:517,3		517,30		
		B4:489,1		489,10		
		B5:46,1		46,10		
		F1:351,0		351,00		
		G1:103,95		103,95		
		Mezivrstva:		1 837,07		
		EPS 150S tl.80 mm:		0,00		
		A2:41,34		41,34		
		B1:179,65		179,65		
		B2:126,7		126,70		
		C1:12,95		12,95		
		Mezivrstva:		580,84		
		EPS 150S tl. 60mm:		0,00		
		A3:53,4		53,40		
		A4:84,9		84,90		
		A5:87,0		87,00		
		D1:85,0		85,00		
		E1:18,3		18,30		
		Mezivrstva:		308,60		
344	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením do kosa	m2	319,75	39,30	12 566,18
		minerální tl. 100 mm:		0,00		
		D1:179,13		179,13		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOZ, OBJEK		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		minerální tl. 150 mm:		0,00		
		D12:69,04		69,04		
		minerální tl. 40 mm :		0,00		
		D13:71,58		71,58		
345	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	529,52	59,40	31 453,67
		EPS 100S vnitřní hrana atiky:		0,00		
		sKl. D2, D12		0,00		
		S1/A:58,79		58,79		
		S1/B:79,54		79,54		
		S2/B:28,2		28,20		
		Mezizoučet		166,53		
		0		0,00		
		XPS tl. 100 mm horní hrana atiky:		0,00		
		S1/A:245,5		245,50		
		S1/B:67,94		67,94		
		S2/B:28,21		28,21		
		Mezizoučet		331,65		
		0		0,00		
		XPS tl. 100mm vnitřní hrana atiky:		0,00		
		S1/A:(7,1+3,9+7,91+0,25)*0,3		5,75		
		S2/B:18,65*0,3		11,34		
		Mezizoučet		11,34		
		XPS tl. 40 mm :		0,00		
		skladba Z5-20,0		20,00		
		Mezizoučet		20,00		
346	713134211R05	Montáž fólie na stěny s přelepením spojů vč. dodávky černé netkané textilie	m2	319,75	52,20	16 590,95
		D11:179,13		179,13		
		D12:69,04		69,04		
		D13:71,58		71,58		
347	713141131R00	Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá	m2	171,48	237,60	40 743,65
		EPS 200 S tl. 100 mm:		0,00		
		skladba S4:57,16		57,16		
		XPS 2x80 mm:		0,00		
		skladba S4:57,16*2		114,32		
348	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	4 039,40	11,20	45 230,08
		S1/A:		0,00		
		Plocha střechy:436,6*4		1 746,40		
		S1/B:		0,00		
		Plocha střechy:405,63*4		1 622,52		
		S2/B:		0,00		
		Plocha střechy:134,53*4		538,12		
		odpočet S4:57,16*4		-228,84		
349	713191100R79	Položení Izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	2 490,21	19,30	47 962,05
		A2:41,34		41,34		
		A3:53,4		53,40		
		A4:64,9		64,90		
		A5:87,0		87,00		
		A6:91,77		91,77		
		A7:74,25		74,25		
		A8:129,1		129,10		
		A9:34,5		34,50		
		B1:179,65		179,65		
		B2:126,7		126,70		
		B3:517,3		517,30		
		B4:489,1		489,10		
		C1:12,95		12,95		
		D1:85,0		85,00		
		E1:18,3		18,30		
		F1:351,0		351,00		
		G1:103,95		103,95		
350	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	2 498,35	10,40	25 982,87
		OBKLADY:		0,00		
		1.pp:		0,00		
		část A:		0,00		
		009:1,2		1,20		
		011:4,23		4,23		
		0		0,00		
		013:(6,1+5,35+0,25)*2		23,40		
		2,0*2+0,35*4		5,40		
		014:(3,65+2,3)*2		11,90		
		016:(1,9+4,19)*2		12,18		
		021:2,1		2,10		
		0		0,00		
		část B:		0,00		
		028:1,05		1,05		
		029:1,05		1,05		
		030:(6,0+2,65)*2		17,70		
		031:(6,0+2,68)*2		17,76		
		032:(2,4+2,8)*2		10,40		
		032a:(2,8+3,4)*2		12,40		
		033:(6,0+5,9)*2		23,80		
		034:(3,5+2,9)*2		12,80		
		034a:(2,9+2,3)*2		10,40		
		035:(2,78+6,0)*2		17,56		
		035:(2,87+6,0)*2		17,74		
		039:(3,15+4,78)*2		15,86		
		040:(5,6+4,78)*2		21,16		
		042:0,75		0,75		
		043:(4,78+2,6)*2		14,76		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOŇZ OBJEKT			Rozpočet: SO.01-DPS	
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU			ROZPOČET/VV - DPS	
Pč	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		044:(2,8+4,78)*2		14,76		
		045:(0,8+0,5)		1,10		
		0		0,00		
		1.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		103:(1,5+0,8)		2,10		
		106:(2,4+0,9+4,15)*2		14,90		
		107:(0,9+1,84)*2		5,48		
		110:(2,6+4,15+0,9)*2		15,30		
		111:(0,8*1,84)*2		3,31		
		114:(4,45+3,2)*2		15,30		
		116:(4,45+3,2)*2		15,30		
		118:(4,45+3,1)*2		15,10		
		117:(6,1+4,7)*2		21,80		
		118:(4,7+3,25)*2		15,90		
		119:(3,35+3,21)*2		13,12		
		120:(6,75+3,75)*2		21,00		
		121:(2,15+1,85)*2		8,00		
		122:(1,0+1,85)*2		5,70		
		123:(0,9+1,75)*2		5,30		
		124:(1,2+1,85)*2		6,10		
		125:(0,9+1,85)*2		5,50		
		127:(2,0+1,7)*2		7,40		
		128:(0,9+1,7)*2		5,20		
		129:(0,9+1,7)*2		5,20		
		130:(0,9+1,7)*2		5,20		
		131:(1,3+1,7)*2		6,00		
		132:(0,9+1,7)*2		5,20		
		133:(3,05+1,3)*2		8,70		
		134:(1,95+1,7)*2		7,50		
		135:(1,7+1,0)*2		5,40		
		136:(2,92+3,05)*2		11,94		
		část B:		0,00		
		143:(18,1+8,97*2+1,98+1,8+4,22+9,0*2)		62,14		
		145:(6,01+6,0)*2		24,02		
		148:(2,85+2,83)*2		8,71		
		148:(6,85+6,0)*2		29,70		
		149:(0,7+0,35)		1,05		
		(6,0*2+2,85*2-0,35-0,7)		16,65		
		150:(1,2+0,35)		1,55		
		151:(0,85+0,55)		1,43		
		153:(4,78+0,3+9,1)*2		28,36		
		154:1,2		1,20		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		204:(4,4+5,71)		10,11		
		208:(1,95+2,05)*2		8,00		
		207:(1,4+0,95)*2		4,70		
		208:(0,9+1,4)*2		4,60		
		209:(1,4+0,6+2,75)*2		9,50		
		210:(1,0+1,4)*2		4,80		
		218:(3,3+0,6)		3,90		
		220:(1,0+1,85)*2		5,70		
		221:(0,9+1,85)*2		5,50		
		222:(1,2+1,85)*2		6,10		
		223:(0,8+1,85)*2		5,50		
		225:(1,55+3,85)		5,40		
		část B:		0,00		
		226:(4,13+1,5)*2		11,26		
		229:(2,85+6,4)*2		18,50		
		230:(2,85+6,4)*2		18,50		
		231:(2,85+6,4)*2		18,50		
		232:(2,85+6,4)*2		18,50		
		233:(2,85+6,4)*2		18,50		
		234:(5,85+6,4+0,65)*2		25,80		
		235:(2,85+6,4)*2		18,50		
		236:(2,85+6,4)*2		18,50		
		238:(3,0+6,4+0,9*2)*2		22,40		
		239:(0,9+1,35)*2		4,50		
		240:(0,9+1,35)*2		4,50		
		244:(3,9+2,03+0,9+1,9)*2		17,48		
		246:(1,25+0,9)*2		4,30		
		249:(8,25+7,78+0,22)*2		32,50		
		250:(0,9+1,6)*2		5,00		
		251:(2,32+2,0)*2		8,64		
		252:(0,85+1,35)*2		4,80		
		253:(0,95+1,35)*2		4,60		
		254:(0,9*2+0,8+1,6+0,43)		4,43		
		255:(1,6+0,9)*2		5,00		
		256:(1,0*2+0,6+1,25)		3,85		
		0		0,00		
		0		0,00		
		KOBERCE:		0,00		
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		008:(2,35+3,57)*2		12,04		
		008A:(1,45+2,65)*2		8,20		
		008B:(2,85+2,07)*2		9,44		
		0		0,00		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT			Rozpočet : SO.01-DPS	
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU			ROZPOČET/VV - DPS	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	2.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	211:(4,1+3,5)*2			15,20		
	212:(2,55+4,45)*2			14,00		
	213:(2,55+4,45)*2			14,00		
	214:(2,53+4,45)*2			14,16		
	215:(3,28+4,45)*2			15,48		
	216:(6,1+4,7)*2+0,45*3,35*6			30,65		
	217:(4,7+3,25+0,4)*2			16,70		
	0			0,00		
	PVC:			0,00		
	1.PP:			0,00		
	část A:			0,00		
	010A:(1,29+4,1*2+2,0+3,35)			14,84		
	023:(2,45+3,05)*2			11,00		
	Mezibariel			1 240,69		
	VINYL:			0,00		
	1.PP:			0,00		
	část A:			0,00		
	025A:3,35*2+1,35+0,25			8,30		
	část B:			0,00		
	025:(38,75+38,5+3,0+1,9+0,26+3,25)			84,66		
	1,0+0,8*2			2,20		
	0,8*2+0,8*16+0,5*2+0,5*2+0,5*6+0,5*2+0,5*4+0,5*4			21,00		
	026:(1,88+3,05)*2			9,85		
	028a:(1,48+3,05)*2			9,08		
	027:(3,52+2,7)*2			12,44		
	028:(2,31+5,0)*2			16,62		
	029:(2,79+6,0)*2			17,58		
	042:(2,6+2,61)*2			10,42		
	045:(2,6+2,03)*2			8,28		
	0			0,00		
	1.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	103+104:(5,2+7,36+0,77)*2			28,66		
	113:(6,1+6,7+11,45+1,35)*2			51,20		
	140:(3,35+9,15)*2+0,3*2			26,60		
	část B:			0,00		
	141:(7,8*2+2,97-1,13)			17,44		
	144:(32,04+3,25)*2+0,2*2+0,5*2+0,4*2			72,78		
	147:(2,93*2+2,65*2)			11,56		
	150:11,8*2+6,0*2			35,60		
	151:(6,18+6,0)*2			24,36		
	154:(8,25+4,75)*2			26,00		
	0			0,00		
	2.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	204:(13,35+7,36)*2			41,42		
	205:(15,75+14,2+5,2+5,5+1,6+2,0+3,5)+0,3*2			48,35		
	218:(4,85*2+3,21+0,5)			13,41		
	219:(5,75+3,75)*2			21,00		
	224:(6,6+3,35)+0,4*2+0,4*2+0,3*2			12,15		
	227A:(3,9*2+1,35*2-1,52*3,17)			6,32		
	část B:			0,00		
	227:(28,25*2+0,7*2+3,07*2+0,38)*2			128,84		
	228:(3,31+6,4)*2			19,42		
	242:6,1*2+2,2+3,5+0,15*2+1,3+0,22+1,1*2			21,92		
	(11+15)*0,17+(10+14)*0,27			10,80		
	245:(6,01+6,0)*2			24,02		
	Mezibariel			542,35		
	0			0,00		
	0			0,00		
	TERRACO:(2,85+2,93)*2			11,56		
	1.PP:			0,00		
	část A:			0,00		
	001:(22*0,16+19*0,3)			9,22		
	010:(21*0,17+19*0,28)			8,89		
	část B:			0,00		
	041:(20*0,17+18*0,27)			8,28		
	0			0,00		
	1.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	101:(22*0,16+19*0,3)			9,22		
	103:(14*0,16+13*0,3)			6,14		
	126:(13*0,17+12*0,28)+(5*0,18+4*0,27)+(3*0,17+2*0,28)			8,62		
	část B:			0,00		
	152:(11*0,17+10*0,27+8*0,18+7*0,27)			7,90		
	KERAMIKA:			0,00		
	1.PP:			0,00		
	část A:			0,00		
	001:1,75+3,81+5,15+1,6+0,25*2+2,1			14,91		
	004:(3,4+3,15+0,3)*2+0,4*2			14,50		
	010:1,4+3,35+1,98+1,4+2,38+2,1+3,35			15,96		
	011:(4,23+3,75)*2			15,96		
	012:(3,75+3,38)*2			14,26		
	015:(1,9+2,05)*2			7,92		
	019:(3,97+3,05)*2+0,4*2			14,84		
	021:(3,34+3,05)*2			12,76		
	047:(1,9+2,0)*2			7,80		
	048:(1,55+2,3)*2			7,70		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOZ. OBJEKT		Rozpočet : SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
		část B:		0,00		
		041:1,2*2+2,7+0,76+1,9		7,76		
		0		0,00		
		1.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		101:1,75+1,95+0,25*3+5,55+2,1		12,10		
		105:(2*3,1)*2		10,60		
		108:(2,4+2,17)*2		9,14		
		109:(2,8+3,1)*2		11,80		
		112:(2,6+2,17)*2		9,54		
		126:2,1+1,8+3,35+3,42+3,35+0,15+1,8		15,77		
		137:(3,15+2,32)*2		10,94		
		část B:		0,00		
		152:1,84+1,3+1,1*2		5,34		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		201:1,6+3,6+2,1+0,3*2+4,03*2		15,96		
		203:(6,5*2+1,5)+0,4*2		15,30		
		227B:(1,37+3,05)*2		28,84		
		část B:		0,00		
		237:(2,58+6,4)*2		18,16		
		241:(2,97+6,4)*2		18,74		
		243:(2,4+4,75)*2		14,38		
		247:(2,5+4,78)*2		14,58		
351	765901121R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	32,17	32,10	1 032,66
		S3:32,17		32,17		
352	28375475	Deska polystyrenová XPS TOP30 GK 100mm	m2	360,15	115,60	41 633,34
		(331,65+11,35)*1,05		360,15		
353	283754802	Deska polystyrenová XPS TOP30 SF 40mm	m2	21,00	46,60	978,60
		20,0*1,05		21,00		
354	283754804	Deska polystyrenová XPS TOP30 SF 60mm	m2	120,04	69,00	8 282,48
		57,16*2*1,05		120,04		
355	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	441,52	1 158,40	511 454,10
		střecha:4038,4*0,1*1,05		424,03		
		vnitřní strana atiky:189,53*0,1*1,05		17,49		
356	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	372,81	1 461,80	544 970,15
		fasáda:360,84*0,08*1,05		30,29		
		308,6*0,08*1,05		19,44		
		střecha:4038,4*0,08		323,07		
357	28375769.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S	m3	6,00	1 762,90	10 580,57
		57,16*0,1*1,05		6,00		
358	28375971	Deska - kln spádový EPS 100 S Stabil	m3	551,24	1 360,70	750 074,45
		střecha:4038,4*(0,02+0,24)*1,05		551,24		
359	28375982	Kln pro hrany EPS 100 x 100 x 1000 mm	m	556,07	20,10	11 177,00
		529,58*1,05		556,07		
360	63151402	Deska z minerální vlny UNI tl. 60 mm	m2	31,71	66,80	2 111,89
		30,2*1,05		31,71		
361	63151406	Deska z minerální vlny UNI tl. 100 mm	m2	131,36	110,00	14 449,05
		46,1*1,05		46,41		
		39,5*2*1,05		82,95		
362	63153782.A	Deska z minerální vlny kročejová tl. 30 mm	m2	1 928,96	73,10	141 006,81
		1837,1*1,05		1 928,96		
363	63155101	Deska izolační minerální tl. 40 mm	m2	75,16	65,00	4 885,34
		do fasády:71,58*1,05		75,16		
364	63155105	Deska izolační minerální tl. 100 mm	m2	188,09	128,40	24 150,31
		do fasády:178,13*1,05		188,09		
365	63155108	Deska izolační minerální tl. 150 mm	m2	72,49	180,60	13 082,08
		do fasády:69,04*1,05		72,49		
366	63155111.A	Deska izolační minerální tl. 200 mm	m2	28,14	257,70	7 251,68
		do fasády:26,8*1,05		28,14		
367	996713103R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné, výšky do 24 m	t	58,76	518,80	30 473,84
		Celkem za 713 Izolace tepelné				2 398 965,19
Díl:	714	Izolace akustické a protiořesové				
368	714181021R00	Montáž akustických vložek, lepených vrstev	m2	184,36	42,50	6 985,30
		ke skladbě S4:57,16*2		114,32		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		(0,75+5,2)*2		11,90		
		(0,80+4,4)*2		10,40		
		(1,10*5+3,1+4,8+6,2*2+6,3)*2		64,20		
		(1,30+4,7)*2*2		24,00		
		(1,40+5,8)*2		14,60		
		Konec provozního součtu		125,10		
		125,10*0,2*2		50,04		
369	283.01	Deska izolační protiořesová Sylomer tl. 25 mm	m2	172,58	48,20	8 318,26
		164,36*1,05		172,58		
370	996714103R00	Přesun hmot pro akustické opatření, výšky do 24 m	t	0,49	540,30	266,41
		Celkem za 714 Izolace akustické a protiořesové				15 569,97
Díl:	720	Zdravotnická instalace				
371	720.01	Zdravotnická a rozvod plynu celkem	kompl	1,00	2 967 369,00	2 967 369,00
		Celkem za 720 Zdravotnická instalace				2 967 369,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
372	723.01	Plynoinstalace CO2 celkem	kompl	1,00	123 919,00	123 919,00
		Celkem za 723 Vnitřní plynovod				123 919,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
373	730.01	Vytápění celkem	kompl	1,00	3 033 036,19	3 033 036,19
		Celkem za 730 Ústřední vytápění				3 033 036,19
Díl:	761	Konstrukce sklobetonové				
374	761.01	Sklobet. tepelněizolační příčka, oblé dle popisu projektanta - D+M	m2	45,53	1 980,00	92 136,90

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*3,14*2,85/2*2*2,6	t	46,53		
376	998761103R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 24 m	t	3,72	500,00	1 861,39
	Celkem za 767 Konstrukce sklobetonové					94 000,30
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
376	762132135R00	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz	m2	9,30	37,70	350,61
		Z/0:9,3		9,30		
377	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,30	336,40	100,91
		9,3*0,032		0,30		
378	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	286,37	78,70	22 537,28
		atika:		0,00		
		S1/A:		0,00		
		(0,95+17,45+14,0+0,95)/1,0*0,5+(15,63+5,45+6,75+0,9)/1,0*0,45		29,80		
		(6,65+3,45+4,0+6,5+15,32*2+10,3+7,91+14,3+19,96)/1,0*0,45		46,68		
		S1/B:		0,00		
		(9,9+39,94+15,5+21,66+4,73+8,7+9,67+0,4)/1,0*0,4+21,2/1*0,85		57,94		
		S2/B:		0,00		
		(18,65+17,8+9,7)/1,0*0,45+(5,3*2+4,0*2)/1,0*0,2*2		28,21		
		Mezisosoučet		102,43		
		střešní S3:		0,00		
		T/49:0,58+8,65+19,63+3,01*11*1		123,94		
		Mezisosoučet		123,94		
379	762341035U00	Bed střešní OSB rošt sraz ú 20mm	m2	165,12	252,90	41 758,08
		S1/A:		0,00		
		Vytažení ze zhora				
		atiky:(0,95+17,45+14,0+0,95)/1,0*0,5+(15,63+5,45+6,75+0,9)/1,0*0,45		29,80		
		(6,65+3,45+4,0+6,5+15,32*2+10,3+7,91+14,3+19,96)/1,0*0,45		46,68		
		10,75*0,25		2,69		
		Mezisosoučet		78,97		
		S1/B:		0,00		
		Vytažení ze zhora				
		atiky:(9,9+39,94+15,5+21,66+4,73+8,7+9,67+0,4)/1,0*0,4+21,2*0,65		57,94		
		S2/B:		0,00		
		Vytažení ze zhora atiky:(18,65+17,8+9,7)/1,0*0,45+(5,3*2+4,0*2)/1,0*0,2*2		28,21		
380	762341210R00	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz	m2	28,44	47,40	1 348,06
		T/48:14,22*2		28,44		
381	762341810R00	Bednění okapových říms z prken hrubých	m2	18,20	130,80	2 380,56
		T/49:9,10*2		18,20		
382	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých	m2	30,19	15,30	461,92
		S2:3,12*2*2		30,19		
383	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,89	716,10	4 931,49
		atiky:165,17*0,02		3,30		
		162,43*0,10*0,10		1,62		
		T/49:(14,22+9,1)*2*0,025		1,17		
		(0,58+8,65)*2*0,10*0,10		0,18		
		19,63*2*0,06*0,04		0,08		
		3,01*11*2*0,08*0,10		0,53		
384	762421017U00	Obložení strop OSB 25 sraz šroub	m2	28,44	285,80	8 128,15
		T/49:14,22*2		28,44		
385	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky, obložení stěn, stropů	m2	28,44	10,40	295,78
		28,44		28,44		
386	762511282U00	Podlaha OSB brus 2x12 P+D šroub	m2	46,10	279,40	12 880,34
		BS:46,1		46,10		
387	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozeče do 65 cm	m2	92,15	53,00	4 883,90
		T/51:6,25*7,36*2		92,15		
388	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	3,26	115,60	377,15
		BS:46,1*0,025		1,15		
		T/51:0,98+1,13		2,11		
389	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	337,30	20,90	7 049,57
		1.NP:		0,00		
		m.6, 14:120,0		20,00		
		m.6, 144-151:86,5+36,1+8,3+8,3+53,1+17,1+71,1+36,8		317,30		
390	76290030RAA	Demontáž dřevěného krovu bez bednění	m2	30,20	28,10	848,62
		30,2		30,20		
391	60512542	Prkno SM/UD omítl.II.Jak.tl.2,4 dl.200-390 s.17-24	m3	1,28	3 406,90	4 369,69
		(14,22+9,1)*2*0,025*1,1		1,28		
392	60512687	Podšna SM/BO I.Jak.tl.30-60mm dl. do 6m s.120-240mm	m3	0,33	3 626,90	1 197,45
		9,3*0,032*1,1		0,33		
393	60515010	Hranolek SM/UD 1 76-100 cm2 dl. 400-600 cm	m3	0,79	4 770,00	3 748,27
		(0,68*2+8,65*2)*0,10*0,10*1,1		0,20		
		3,01*11*2*0,08*0,10*1,1		0,58		
394	60515202	Hranol SM/UD 1 10x12 délka nad 600 cm	m3	1,08	4 937,80	5 322,95
		0,98*1,1		1,08		
395	60515220	Hranol SM/UD 1 10x14 délka nad 600 cm	m3	1,24	4 937,80	6 137,88
		1,13*1,1		1,24		
396	60517103	Lat SM/UD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	0,09	4 206,50	363,44
		19,63*2*0,08*0,04*1,1		0,09		
397	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	5,97	810,80	4 840,68
	Celkem za 762 Konstrukce tesařské					134 301,66
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
398	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2	32,17	706,60	22 699,15
		všechny výrobky vč. podkladních a doplňkových konstrukcí:		0,00		
		skladba S3 - krytina v ploše 32,17		32,17		
399	764221460R00	Oplechování Ti Zn říms, řs 1000mm	m	19,26	554,70	10 683,62
		K/13:9,63*2		19,26		
400	764232480R00	Lemování Ti Zn zdi, krycí pl. 2 díly, TK, řs 1000mm	m	21,60	400,60	8 652,98
		K/11:21,6		21,60		
401	764233420R00	Lemování z Ti Zn zdi, plochých střeš, řs 260 mm	m	82,36	281,00	23 143,16

Slepý rozpočet							
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEV		Rozpočet: SO.01-DPS			
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOŠTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Specifikace
		K/03:43,56		43,56			
		K/14:19,4*2		38,80			
402	764295440R00	Fasádní dilatace Ti Zn plech, jednodílná, rš 250 mm	m	1,70	290,60	494,02	výrobce: SATJAM s.r.o., plech Ti Zn
		K/15:1,7		1,70			
403	764295440R00	Střešní dilatace Ti Zn plech, jednodílná, rš 500 mm	m	39,35	386,90	15 224,52	výrobce: SATJAM s.r.o., plech Ti Zn
		K/07:29,1		29,10			
		K/12:10,25		10,25			
404	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	31,91	22,50	717,86	jedná se o práci případně montážní položku
		S2:30,2		30,20			
		S3:3,1*0,55		1,71			
405	764351836R00	Demontáž náku, sklon do 30°	kus	97,33	10,40	1 012,27	jedná se o práci případně montážní položku
		pohled východní:39,0/0,9		43,33			
		pohled západní:29,8/0,9		33,11			
		pohled jižní:9,4*2/0,9		20,88			
406	764352610R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	87,60	13,60	1 191,36	jedná se o práci případně montážní položku
		pohled východní:39,0		39,00			
		pohled západní:29,8		29,80			
		pohled jižní:9,4*2		18,80			
407	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	98,30	17,70	1 739,91	jedná se o práci případně montážní položku
		pohled východní:1,3*13+2,5*13		49,40			
		pohled západní:1,3*(9+10)		24,70			
		pohled jižní:9,4*2		18,80			
		narekonstruovaná část 2.NP:1,8*3		5,40			
408	764421850R00	Demontáž oplechování římsy, rš od 250 do 330 mm	m	106,55	16,10	1 715,46	jedná se o práci případně montážní položku
		pohled východní:		0,00			
		spodní římsa:39,0		39,00			
		horní římsa:39,0		39,00			
		pohled západní:10,1+18,45		28,55			
409	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	134,20	17,70	2 375,34	jedná se o práci případně montážní položku
		pohled východní:39,0		39,00			
		pohled jižní:(19,0+9,2)*2		56,40			
		střecha - svahů: (5,3+4,4)*2*2		38,80			
410	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	61,39	16,10	988,93	jedná se o práci případně montážní položku
		pohled východní:8,5+9,2		17,70			
		pohled jižní:7,0*2+1,1		15,10			
		pohled západní:9,5*3		28,50			
411	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	2,60	255,30	663,78	výrobce: SATJAM s.r.o., plech Ti Zn
		K/01:1,3*2		2,60			
412	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm	m	34,92	307,50	10 737,90	výrobce: SATJAM s.r.o., plech Ti Zn
		K/01:1,3*12		15,60			
		K/02:9,05*2		19,32			
413	764530460R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm	m	27,70	380,50	10 539,85	výrobce: SATJAM s.r.o., plech Ti Zn
		K/09:27,7		27,70			
414	764530490R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm	m	257,39	440,70	113 427,37	výrobce: SATJAM s.r.o., plech Ti Zn
		K/08:128,93		128,93			
		K/09:34,35		34,35			
		K/10:97,1		97,10			
415	764554401R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm	m	14,90	233,60	3 480,64	výrobce: SATJAM s.r.o., plech Ti Zn
		K/04:7,45*2		14,80			
416	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	32,17	20,10	646,62	jedná se o práci případně montážní položku
		S3:32,17		32,17			
417	764.01	Oplechování parapetů včetně rohů, rš 250 mm plech nerez tl. 1,0 mm	m	10,00	467,20	4 672,00	výrobce: SATJAM s.r.o., plech nerez
		K/16:10,0		10,00			
418	67352215	Fólie pro plechové střechy	m2	35,39	107,60	3 807,64	výrobce: SATJAM s.r.o., střešní fólie
		32,17*1,1		35,39			
419	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	3,32	875,80	2 910,36	jedná se o práci případně montážní položku
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				241 522,63	
Díl: 766	Konstrukce truhlářské						
420	T/01	Dveřní křídlo 700/1970 vnitřní plně - D+M s mřížkou	kompl	13,00	2 386,60	31 025,80	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
		všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:13		13,00			
421	T/02*	Dveřní křídlo 700/1970 vnitřní plně - D+M s mřížkou	kompl	5,00	2 386,60	11 933,00	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
422	T/03	Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plně - D+M	kompl	1,00	2 210,00	2 210,00	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
423	T/04	Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plně - D+M	kompl	15,00	2 210,00	33 150,00	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
424	T/04*	Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plně - D+M s mřížkou	kompl	2,00	2 386,60	4 773,20	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
425	T/05	Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní plně - D+M	kompl	6,00	2 328,00	13 968,00	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
426	T/05*	Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní plně - D+M s mřížkou	kompl	1,00	2 504,60	2 504,60	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
427	T/05a	Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní 1/3 sklo - D+M	kompl	8,00	2 824,90	22 599,20	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
428	T/06	Dveřní křídlo 1000/1970 vnitřní 1/3 sklo - D+M	kompl	3,00	2 824,90	8 474,70	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
429	T/06a	Dveřní křídlo 1000/1970 vnitřní 1/3 sklo - D+M	kompl	1,00	2 824,90	2 824,90	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
430	T/07	Dveřní křídlo 600/2000 vnitřní plně - D+M atyp	kompl	15,00	3 355,50	50 332,50	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
431	T/08*	Dveřní křídlo 700/2100 vnitřní plně - D+M s mřížkou	kompl	7,00	3 204,20	22 429,40	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
432	T/09*	Dveřní křídlo 700/2100 vnitřní plně - D+M s mřížkou	kompl	3,00	3 204,20	9 612,60	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
433	T/10	Dveřní křídlo 800/2100 vnitřní plně - D+M	kompl	8,00	2 910,90	23 288,40	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
434	T/10a	Dveřní křídlo 800/2100 vnitřní 1/3 sklo - D+M	kompl	1,00	4 534,80	4 534,80	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
435	T/11	Dveřní křídlo 900/2100 vnitřní 1/3 sklo - D+M	kompl	11,00	4 534,80	49 882,80	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
436	T/12	Úprava stávajících oken pro připojení SLP magnetický kontakt	kompl	38,00	2 006,80	76 262,20	jedná se o práci případně montážní položku
437	T/13	Dřevěná zábrana u vstupu do trafa - Jen M dodávka PS006 III	kompl	1,00	401,40	401,40	jedná se o práci případně montážní položku
438	T/50	Dveřní mřížka 600/100 obousměrná - D+M do stávajících dveří	ks	5,00	822,80	6 582,40	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ SMART
439	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	2,03	654,20	1 325,41	jedná se o práci případně montážní položku
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				378 113,31	
Díl: 766.1	Konstrukce truhlářské - požární						
440	PO/01	Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní plně - D+M EI15-C2 DP3	kompl	7,00	3 378,80	23 651,60	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ viz název
		všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:7		7,00			
441	PO/01a	Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní 1/3 sklo - D+M EI15-C2 DP3	kompl	1,00	13 931,20	13 931,20	výrobce: Zlomek, s.r.o., typ viz název

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT			Rozpočet : SO.01-DPS	
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU			ROZPOČET/VV - DPS	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
442	PO/02	Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plně - D+M EW30-C2 DP3	kompl	1,00	3 378,80	3 378,80
443	PO/05	Dveřní křídlo 900/2000 vnitřní plně - D+M atyp, EI15-C2 DP3	kompl	2,00	3 378,80	6 757,60
444	PO/06	Dveřní křídlo 600/1970 vnitřní plně - D+M atyp, EI15-C2 DP3	kompl	6,00	6 814,80	40 888,80
445	PO/07	Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plně - D+M EI15-C2 DP3	kompl	2,00	3 378,80	6 757,60
446	PO/07a	Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní 1/3 sklo - D+M EI15-C2 DP3	kompl	1,00	13 931,20	13 931,20
447	PO/10	Dveřní křídlo 900/2100 vnitřní plně - D+M EI15-C2 DP3	kompl	1,00	7 320,50	7 320,50
448	PO/11	Dveřní křídlo 1200/2100 vnitřní plně - D+M EI15-C2 DP3	kompl	1,00	14 958,80	14 958,80
449	PO/12	Dveřní křídlo 800/2100 vnitřní plně - D+M EW15-C2 DP3	kompl	1,00	7 320,50	7 320,50
450	998766103R00	Přesun linot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,47	654,20	307,47
Celkem za 766.1 Konstrukce truhlářské - požární						139 204,07
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
451	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	46,64	113,80	5 298,30
		4,4*5,3*2		46,64		
452	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	47,31	114,40	5 412,38
		1.PP:		0,00		
		4,0*4,8-1,0*1,6		17,60		
		2,42*2,3		6,78		
		1.NP:3,0*1,1		3,30		
		2,5*2,2*Pi/2		19,64		
453	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	47,30	26,30	1 196,69
		47,3		47,30		
454	767.01	Podhled minerální, závěs, desky 600/600 mm	m2	853,90	401,40	342 755,46
		1.PP:		0,00		
		část A:36,9+4,65		41,55		
		část B:125,3+4,5+20,0+10,4+7,1+10,4+24,9+11,3+28,0+1,7		244,10		
		39,3+23,6		92,90		
		1.NP:		0,00		
		část B:20,0+66,5+39,0		139,50		
		část A:20,6+6,75+5,3+8,8+8,1+36,55+3,95+1,85+1,65+2,2+3,4		106,95		
		1,5*3+2,2+3,95+1,7		12,35		
		2.NP:		0,00		
		část A:42,8+42,89+4,0+1,3+1,25+3,75+1,4+1,85+1,65+2,2+6,2		109,25		
		část B:102,2+27,9+1,4+3,2+1,3*2		137,30		
455	767.02	Podhled minerální, závěs, desky 600/600 mm - voděodolný	m2	46,80	501,70	23 478,56
		1.NP:		0,00		
		část A:7,55+1,68+8,4+1,9+1,65+1,5+3,3		25,95		
		2.NP:		0,00		
		část A:1,85		1,65		
		1.PP-místnost mimo budovu v části B:4,0*4,8		18,20		
456	K/16	Profil lamovač 30/5 mm - D+M	m	10,00	52,20	522,00
		všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:10,0		10,00		
457	Z/02	Mříž rolovací 6700/3520 nerez v rámu - D+M motorická	kompl	1,00	107 569,80	107 569,80
		všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1		1,00		
458	Z/03	Lamování otvoru 1000/1000/560 nerez - D+M	kompl	1,00	21 400,00	21 400,00
459	Z/04	Rohož čísteč 2000/2000 guma v Alu rámu - D+M	kompl	1,00	22 900,00	22 900,00
460	Z/05	Koberce čísteč 2000/1500 v Alu rámu - D+M	kompl	2,00	13 931,00	27 862,00
461	Z/06	Madlo schodišťové ocel/dřevo - D+M	bm	36,90	1 268,40	46 803,96
462	Z/07	Zábradlí schodišťové ocel/dřevo - D+M	bm	20,50	3 162,90	64 839,45
463	Z/08	Zábradlí francouzského okna 1900/1000 ocel - D+M	kompl	2,00	7 706,50	15 413,00
464	Z/09	Konstrukce ohrady ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	189 629,70	189 629,70
465	Z/11	Schodiště kruhové vč. zábradlí ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	160 918,90	160 918,90
466	Z/12	Zábradlí francouzského okna 1250/1000 ocel - D+M	kompl	2,00	3 371,60	6 743,20
467	Z/13	Zábradlí francouzského okna 1450/1000 ocel - D+M	kompl	2,00	3 933,50	7 867,00
468	Z/14	Zábradlí schodišťové ocel/dřevo - D+M	bm	23,40	3 162,90	74 011,66
469	Z/15	Přístřešek š. 1800 mm nerez/sklo - D+M	bm	23,12	12 025,30	278 024,94
470	Z/16	Zábradlí nad otvorem odnímatelné nerez - D+M	bm	5,98	5 298,20	31 683,24
		2,01*2+1,96		5,98		
471	Z/17	Poklop 1600/2000 nerez/Ti/OSB v rámu - D+M	kompl	1,00	63 418,00	63 418,00
472	Z/18	Konzola nerez - D+M	ks	8,00	5 081,50	40 652,00
473	Z/19	Stáveček mříž 1200/750 - repase	ks	2,00	714,50	1 429,00
474	Z/20	Stáveček dvířka 1000/1000 - repase	ks	1,00	722,50	722,50
475	Z/21	Rohož čísteč 1500/1500 guma v Alu rámu - D+M	kompl	1,00	17 195,10	17 195,10
476	Z/22	Dveře 2000/4300 ocel/sklo v rámu - D+M	kompl	1,00	59 685,20	59 685,20
477	Z/24	Oplechování parapetu 1150/150 nerez - D+M	ks	2,00	521,80	1 043,60
478	Z/25	Zábradlí schodišťové ocel/dřevo - D+M	bm	17,50	3 162,90	55 350,75
479	Z/28	Podlahový profil dilatační - D+M	m	24,50	272,90	6 686,05
480	Z/29	Podlahový profil dilatační nerez - D+M	m	2,00	570,00	1 140,00
481	Z/30	Stěnový profil dilatační Alu - D+M	m	51,00	256,90	13 101,90
482	Z/31	Podlahový profil dilatační koutový Alu - D+M	m	4,10	329,10	1 349,31
483	Z/32	Stěnový profil dilatační koutový Alu - D+M	m	67,70	281,00	19 023,70
484	Z/33	Okno interierové 1500/1000 nerez - D+M	kompl	1,00	10 909,50	10 909,50
485	Z/34	Výlez na síťku 600/900 zateplený se schůdky - D+M	kompl	3,00	11 447,40	34 342,20
486	Z/35	Mřížka větrací 100/100 ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	128,40	128,40
487	Z/36	Větrání výtlakové šachty D 200mm - D+M	kompl	1,00	5 057,40	5 057,40
488	Z/37	Podpora světla z 120 di. 5900 mm - D+M	ks	16,00	21 995,60	351 929,60
489	Z/38	Žebřík požární s roštem ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	10 195,10	10 195,10
490	Z/39	Poklop 600/900 v rámu plynověný - D+M	kompl	4,00	4 930,00	19 722,40
491	Z/40	Rohož čísteč 1200/1450 guma v Alu rámu - D+M	kompl	1,00	9 970,30	9 970,30
492	Z/41	Rohož čísteč 3400/1400 guma v Alu rámu - D+M	kompl	1,00	27 277,80	27 277,80
493	Z/44	Úprava ocelových podpor - D+M	kompl	3,00	692,30	2 048,90
494	Z/45	Konstrukce prosklené stěny - D+M	kg	2 854,00	52,20	148 978,80
495	Z/46	Pororost v rámu - D+M	ks	2,00	12 763,80	25 527,60
496	Z/47	Dvířka 900/300 revzní nerez v rámu - D+M	kompl	12,00	5 137,70	61 652,40
497	Z/48	Rámy pro jednotky VZT - D+M	kg	1 717,00	116,40	199 858,80
		221+215+183+230+217+181+163+168+119		1 717,00		

Slepý rozpočet									
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT			Rozpočet:		SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU			ROZPOČET/VV - DPS				
P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)	Specifikace		
498	Z/49a	Ocelová konstrukce 1000/400 pod rozvaděč - D+M	kompl	1,00	2 006,90	2 006,90	výrobce: Stuzam, ocel. koe pod rozvaděč		
499	Z/49b	Ocelová konstrukce 1500/620 pod rozvaděč - D+M	kompl	1,00	2 536,70	2 536,70	výrobce: Stuzam, ocel. koe pod rozvaděč		
500	Z/50	Obal trubního vedení T12n zateplený - D+M	kompl	10,00	7 184,70	71 847,00	Vlastní zámečnická výroba dle specifikace a PD		
501	Z/51	Lišta prahová tl. 1800 mm zateplená - D+M	kompl	1,00	682,30	682,30	Vlastní zámečnická výroba dle specifikace a PD		
502	Z/52	Lemování soklu pod dveřmi - D+M	kompl	1,00	1 011,50	1 011,50	Vlastní zámečnická výroba dle specifikace a PD		
503	Z/54	Lišta Alu přechodová - D+M	m	121,00	164,60	19 816,80	Vlastní zámečnická výroba dle specifikace a PD		
504	Z/55	Konstrukce pro podepření překladů - D+M	kg	24,40	172,60	4 211,44	jedná se o práci případné montážní položku		
		0,4+8,0+4		24,40					
506	Z/56	Mřížka větrací 200/200 ocel zinkovaná - D+M	kompl	2,00	126,40	256,80	Vlastní zámečnická výroba dle specifikace a PD		
506	Z/57	Lišta Alu ukončovací - D+M	m	121,00	160,60	19 432,60	Vlastní zámečnická výroba dle specifikace a PD		
507	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	18,33	821,20	15 054,87	jedná se o práci případné montážní položku		
Celkem za:		767.1 Konstrukce zámečnické				2 749 682,65			
Díl:		767.1 Konstrukce zámečnické - požární							
508	PO/13	Mřížka větrací 200/200 ocel zinkovaná - D+M EI	kompl	1,00	281,00	281,00	Vlastní zámečnická výroba dle specifikace a PD		
		všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1		1,00					
509	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,01	821,20	4,11	jedná se o práci případné montážní položku		
Celkem za:		767.1 Konstrukce zámečnické - požární				285,11			
Díl:		768 Otvorové prvky z profilů EURO							
510	768.01	Demontáž oken EURO s parapetní deskou vč. uskladnění pro následné použití	m2	104,00	12,00	1 248,00	jedná se o práci případné montážní položku		
		1 NP-2,5*3,2*13		104,00					
511	T/14	Okno vnější 1300/1600 Europrofil v rámu - D+M	kompl	3,00	8 372,00	25 116,00	výrobce: Window Holding a.s.		
		všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:3		3,00					
512	T/15	Okno vnější 1470/2200 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	10 184,40	10 184,40	výrobce: Window Holding a.s.		
513	T/16	Okno vnější 2500/2200 Europrofil v rámu - D+M	kompl	13,00	13 097,60	170 268,80	výrobce: Window Holding a.s.		
514	T/17	Okno vnější 1300/1800 Europrofil v rámu - D+M	kompl	5,00	8 899,80	44 499,00	výrobce: Window Holding a.s.		
515	T/18	Okno vnější 1300/2000 Europrofil v rámu - D+M	kompl	14,00	9 466,00	132 524,00	výrobce: Window Holding a.s.		
516	T/19	Okno vnější 1900/1000 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	7 146,40	14 292,80	výrobce: Window Holding a.s.		
517	T/20	Okno vnější 2000/1000 Europrofil v rámu - D+M	kompl	6,00	9 199,20	55 195,60	výrobce: Window Holding a.s.		
518	T/21	Okno vnější 3000/1000 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	16 447,80	32 895,60	výrobce: Window Holding a.s.		
519	T/22	Okno vnější 1000/1000 Europrofil v rámu - D+M	kompl	15,00	3 819,00	57 285,00	výrobce: Window Holding a.s.		
520	T/23	Dveře vnější 1000/2400 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	15 806,60	15 806,60	výrobce: Window Holding a.s.		
521	T/24	Dveře vnější 1050/2000+750 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	20 956,60	41 913,20	výrobce: Window Holding a.s.		
522	T/25	Dveře vnější 1950/2000+750 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	35 083,10	35 083,10	výrobce: Window Holding a.s.		
523	T/26	Dveře vnější 1450/2000+750 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	30 783,20	30 783,20	výrobce: Window Holding a.s.		
524	T/27	Dveře vnější 1050/2050 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	24 762,00	49 524,00	výrobce: Window Holding a.s.		
525	T/28	Dveře vnější 1150/2000+750 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	28 168,50	28 168,50	výrobce: Window Holding a.s.		
526	T/29	Dveře vnější 1050/2000+750 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	29 189,50	29 189,50	výrobce: Window Holding a.s.		
527	T/30	Okno vnější 1000/1900 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	5 255,50	5 255,50	výrobce: Window Holding a.s.		
528	T/31	Dveře vnější 1100/2000+800 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	29 762,80	59 505,20	výrobce: Window Holding a.s.		
529	T/32	Okno vnější 2000/1900 Europrofil v rámu - D+M	kompl	14,00	10 110,20	141 542,80	výrobce: Window Holding a.s.		
530	T/33	Okno vnější 4000/1900 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	13 330,80	26 661,60	výrobce: Window Holding a.s.		
531	T/34	Okno vnější 1000/1900 Europrofil v rámu - D+M	kompl	11,00	5 269,00	57 959,00	výrobce: Window Holding a.s.		
532	T/35	Okno vnější 3000/1900 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	14 216,00	14 216,00	výrobce: Window Holding a.s.		
533	T/36	Okno vnější 3000/1900 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	14 216,00	28 432,00	výrobce: Window Holding a.s.		
534	T/37	Okno vnější 3000/1800 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	13 756,20	13 756,20	výrobce: Window Holding a.s.		
535	T/38	Okno vnější 3000/1800 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	13 756,20	13 756,20	výrobce: Window Holding a.s.		
536	T/39	Okno vnější 1000/1800 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	5 088,80	10 177,60	výrobce: Window Holding a.s.		
537	T/40	Okno vnější 1500/1500 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	7 794,00	7 794,00	výrobce: Window Holding a.s.		
538	T/41	Okno vnější 900/900 Europrofil v rámu - D+M	kompl	8,00	3 492,80	27 942,40	výrobce: Window Holding a.s.		
539	T/42	Dveře vnější 1050/2000+700 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	19 082,10	19 082,10	výrobce: Window Holding a.s.		
540	T/43	Dveře vnější 1150/2000+800 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	19 939,80	39 879,60	výrobce: Window Holding a.s.		
541	T/44	Dveře vnější 1050/2000+500 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	18 598,60	18 598,60	výrobce: Window Holding a.s.		
542	T/45	Okno vnější 4000/1000 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	14 895,70	29 791,40	výrobce: Window Holding a.s.		
543	T/46	Okno vnější 1400/1000 Europrofil v rámu - D+M	kompl	2,00	4 538,70	9 077,40	výrobce: Window Holding a.s.		
544	T/47	Okno vnější 3000/1600 Europrofil v rámu - D+M	kompl	1,00	12 967,20	12 967,20	výrobce: Window Holding a.s.		
545	T/48	Okno vnější 2500/3200 Europrofil v rámu - D+M	kompl	13,00	23 792,10	309 297,30	výrobce: Window Holding a.s.		
546	998767103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	13,64	654,20	8 923,29	jedná se o práci případné montážní položku		
Celkem za:		768 Otvorové prvky z profilů EURO				1 629 574,09			
Díl:		770 Konstrukce systémové z Alu profilů							
547	Z/01	Stěna fasádní Alu/sklo 6150+5550/10550 - D+M s dveřmi	kompl	1,00	512 522,10	512 522,10	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
		všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1		1,00					
548	Z/23	Stěna fasádní Alu/sklo 4160/3800 - D+M s dveřmi	kompl	1,00	116 111,20	116 111,20	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
549	Z/26	Stěna fasádní Alu/sklo 2740/2100 - D+M s dveřmi	kompl	1,00	37 721,70	37 721,70	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
550	Z/27	Světlík systémový Alu/sklo 5300/4400 - D+M s bezpečnostní fólií	kompl	2,00	201 155,60	402 311,20	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
551	Z/42	Dveře 800/1970 Alu plně v rámu - D+M	kompl	1,00	19 041,50	19 041,50	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
552	Z/43	Stěna fasádní Alu/sklo 2740/7955 - D+M fixní	kompl	1,00	103 411,50	103 411,50	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
553	Z/53	Dveře 1200/2200 Alu/sklo v rámu - D+M	kompl	1,00	22 332,80	22 332,80	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
554	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	6,57	821,20	5 395,28	jedná se o práci případné montážní položku		
Celkem za:		770 Konstrukce systémové z Alu profilů				1 218 847,28			
Díl:		770.1 Konstrukce systémové z Alu profilů - požární							
555	PO/03	Stěna vnitřní 2590/2800 Alu/sklo - D+M EW30-C2 DP3	kompl	1,00	87 171,70	87 171,70	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
		všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1		1,00					
556	PO/04	Stěna vnitřní 1700/3800 Alu/sklo - D+M EW16-C2 DP3	kompl	1,00	91 474,50	91 474,50	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
557	PO/08	Stěna vnitřní 1600/3800 Alu/sklo - D+M EW30-C2 DP3	kompl	2,00	91 474,50	182 949,00	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
558	PO/09	Stěna vnitřní 1500/2800 Alu/sklo - D+M EW30-C2 DP3	kompl	1,00	53 134,70	53 134,70	výrobce: SCHUPKE s.r.o.		
559	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,89	821,20	730,87	jedná se o práci případné montážní položku		
Celkem za:		770.1 Konstrukce systémové z Alu profilů - požární				415 460,77			
Díl:		771 Podlahy z dlaždic a obklady							
560	771275106R00	Obklad keram. schod stupňů hladkých do tmele	m2	79,16	401,40	31 774,82	jedná se o práci případné montážní položku		
		1.PP:							
		část A:							
		001:22*0,16+19*0,3)*1,6				13,83			
		010:21*0,17+19*0,28)*1,4				12,45			
		část B:				0,90			

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		041:(20*0,17+18*0,27)*1,1		9,09		
	0			0,00		
	1.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	101:(22*0,16+18*0,3)*1,5			13,83		
	103:(14*0,16+13*0,3)*1,5			9,21		
		126:(13*0,17+12*0,28)*1,4+(5*0,18+4*0,27)*1,4+(3*0,17+2*0,28)*1,4		12,07		
	část B:			0,00		
	152:(11*0,17+10*0,27+8*0,18+7*0,27)*1,1			8,69		
561	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel	m	288,74	49,50	14 688,63
	1.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	001:1,75+3,81+5,15+1,05*2+1,6+0,25*2+2,1-1,26			11,55		
	004:(3,4+3,15+0,3)*2-1,0+0,4*2			13,50		
	010:1,4+3,35+1,98+1,4-0,8+2,38+2,1+3,35-1,05*3-0,5			11,51		
	011:(4,23+3,75)*2-0,9*2-4,23			9,93		
	012:(3,75+3,38)*2-0,9			13,38		
	015:(1,8+2,06)*2-0,8			7,12		
	019:(3,97+3,05)*2-0,8-1,05+0,4*2			12,99		
	021:(3,34+3,05)*2-0,8-3,05-0,5			8,43		
	047:(1,9+2,0)*2-0,8			7,00		
	048:(1,55+2,3)*2-0,8			6,90		
	část B:			0,00		
	041:1,2*2+2,7+0,76+1,9			7,76		
	0			0,00		
	1.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	101:1,75+0,9+1,95+0,25*3+5,55+2,1-1,26			9,94		
	105:(2,2+3,1)*2-0,8*2			9,00		
	108:(2,4+2,17)*2-0,8*2			7,54		
	109:(2,8+3,1)*2-0,8*2			10,20		
	112:(2,6+2,17)*2-0,8*2			7,94		
	126:2,1+1,8+3,35-1,15-1,05+3,42-0,9+3,35-0,15+1,6			12,67		
	137:(3,15+2,32)*2-0,8*2			9,34		
	část B:			0,00		
	162:1,84+1,3+1,1*2-1,05			4,29		
	0			0,00		
	2.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	201:1,6+3,8-0,7*2+2,1+0,3*2+4,03*2			14,56		
	203:(6,5*2+1,5)-0,9-0,9*0,4*2			13,50		
	227B:(11,37+3,05)*2-1,35			27,49		
	část B:			0,00		
	237:(2,88+6,4)*2-0,8			17,36		
	241:(2,97+6,4)*2-0,8*2			17,14		
	243:(2,4+4,78)*2-0,8*2			12,76		
	247:(2,5+4,78)*2-0,8*2			12,96		
562	771475034R00	Obklad soklíků keram. stupňov., tmel	m	70,72	77,50	5 480,80
	1.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	001:(7*0,16+6*0,3)*2+(8*0,16+7*0,3)+(7*0,16+6*0,3)			12,14		
	010:(19*0,17+9*0,28)+(11*0,17+10*0,28)*2			13,56		
	041:0,76+1,9+1,2*2+2,75+12*0,17+11*0,3+8*0,17+7*0,3			16,51		
	1.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	101:(7*0,16+6*0,3)*2+(8*0,16+7*0,3)+(7*0,16+6*0,3)			12,14		
	126:(15*0,17+14*0,28)+(5*0,18+4*0,27)			8,45		
	162:(11*0,17+10*0,27)+(8*0,17+7*0,27)			7,82		
563	771575107RT3	Montáž podlah keram. rezné hladké, do tmele	m2	576,26	364,90	210 277,27
	DLAŽBA 400/400:			0,00		
	A2:41,34			41,34		
	A3:33,4			53,40		
	A4:84,9			64,90		
	A5:87,0			87,00		
	A6:91,77			91,77		
	A9:34,5			34,50		
	Mazecokřet			372,91		
	DLAŽBA 200/200:			0,00		
	A7:74,25			74,25		
	A8:129,1			129,10		
	Mazecokřet			202,35		
564	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	716,79	51,90	37 196,73
	1.NP:			0,00		
	část A:			0,00		
	004:(3,4+3,15+0,3)*2-1,0			12,70		
	011:(4,23+3,75)*2-0,9*2			14,16		
	012:(3,75+3,38)*2-0,9			13,36		
	013:(8,1+5,35)*2-0,9*3-1,05-0,9			18,55		
	014:(3,65+2,3)*2-0,8*3			9,50		
	015:(1,9+2,06)*2-0,8			7,12		
	016:(1,9+4,19)*2-0,8-0,9			10,48		
	019:(3,87+3,05)*2-0,8			13,24		
	021:(3,34+3,05)*2-0,8-1,0			10,98		
	047:(1,9+2,0)*2-0,8			7,00		
	048:(1,55+2,3)*2-0,8			6,90		
	část B:			0,00		
	030:(6,0+2,85)*2-0,8			16,90		
	031:(6,0+2,88)*2-0,9			16,86		
	032:(2,4+2,8)*2-0,8*2-0,9			7,80		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
572	773411200R00	Sokliky z přírod. teraca, rovně s podávkem do 5 cm	m	144,85	240,80	34 879,40
		1.NP:		0,00		
		část B:		0,00		
		143:(18,148,97+0,8+0,5*2+3,14*2,5)*2-5,0*2-1,9-4,16		57,61		
		145:(6,01+9,0)*2-1,0-0,9		22,12		
		146:2,85+2,93*2-0,9+2,85		10,88		
		148:(8,85+6,0)*2-0,8-0,8-1,0		27,00		
		147:(2,85+2,93)*2-0,9		10,66		
		149:0,7+0,35+6,0*2+2,85*2-0,35-0,7-0,9		16,80		
573	773511260R00	Podlahy z přírodního teraca, prosté II, 2 cm	m2	351,00	778,70	273 323,70
		F1:351,0		351,00		
574	773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	358,24	184,60	66 131,57
		351,0+144,85*0,95		358,24		
575	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	t	21,08	389,30	8 114,47
Celkem za:		773 Podlahy teracové				382 449,14
Díl: 776	776401800R00	Podlahy povlakové				
		Demontáž soklíků nebo lbit, textiliích nebo z PVC	m	287,75	2,40	714,60
		1.NP:		0,00		
		141a:(2,45+1,03)*2-1,03-0,8		5,13		
		141:(4,4+2,97)*2-1,16-1,0-2,8-4,16		5,82		
		148:(8,85+5,0)*2-1,0		34,70		
		150:(11,85+6,0)*2-1,0		23,30		
		151:(6,15+6,0)*2-1,0		0,00		
		0		0,00		
		1.PP:		0,00		
		025:39,5*2+3,25*2+0,5*24+0,75*2-2,58-1,14*2-1,1*8-1,13-1,16-1,17		81,88		
		026:(3,05+3,5)*2-0,8		12,30		
		027:(2,6+3,5)*2-0,9		11,30		
		028:(2,31+5,9)*2-0,8-0,9		14,72		
		029:(2,73+5,9)*2-0,8		15,46		
		032a:(2,8+3,38)*2-0,8		11,56		
		034:(2,83+3,5)*2-0,9*2-0,8		10,06		
		034a:(2,83+3,5)*2-0,8		9,48		
		035:(2,78+5,9)*2-0,8-0,9		15,66		
		036:(2,85+5,9)*2-0,8		16,70		
577	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkkého PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	734,81	28,90	21 235,86
		PVC soklí:		0,00		
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		010A:(1,28+4,1*2+0,3+3,35)-0,6-0,8		13,44		
		023:(2,45+3,05)*2-0,8		10,20		
		Mazsouljet		23,64		
		sokli k vlny podlaže:		0,00		
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		025A:3,35*2+1,35-1,05-0,9+0,25		6,36		
		část B:		0,00		
		025:(36,78+39,5+3,0+1,9+0,28+3,25)-1,12-1,13		82,41		
		-1,14-1,11*8-2,69-2,74-1,05*3-1,15+1,0-1,16+0,6*2		-18,71		
		0,6*2+0,6*16+0,6*2+0,5*2+0,5*6+0,5*2+0,5*4+0,5*4		21,00		
		026:(1,88+3,05)*2-0,9		8,96		
		026a:(1,48+3,05)*2-0,9*2-0,8		6,46		
		027:(3,52+2,7)*2-0,8		11,64		
		028:(2,31+5,0)*2-0,8-1,05		14,77		
		028:(2,79+6,0)*2-0,8-1,05		15,73		
		042:(2,6+2,81)*2-0,9*2-0,75		7,87		
		045:(2,6+2,03)*2-1,05-0,9-0,5		8,81		
		0		0,00		
		1.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		103+104:(6,2+7,36+0,77)*2-0,9		27,78		
		113:(6,1+5,7+11,45+1,35)*2-0,8*2-0,9*8-0,9-0,7*2		40,10		
		140:(3,39+9,15)*2-0,8*2-0,7-0,9*2-0,9+0,3*2		20,60		
		část B:		0,00		
		141:(7,8*2+2,97-1,13)-4,16-1,0-1,16		11,12		
		144:(32,04+3,25)*2-2,74-2,5-1,0*3-0,5-1,05-1,15+0,2*2+0,5*2+0,4*2		61,84		
		147:(2,93*2+2,85*2)-0,8		10,76		
		150:1,8*2+6,0*2-1,0		34,60		
		151:(6,18+6,0)*2-1,0		23,36		
		154:(8,25+4,75)*2-0,9		25,10		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		204:(13,35+7,36)*2-0,9-0,4-0,5-7,1		30,81		
		205:(15,75+14,2+5,2+5,5+1,6*2+0,3+5,5)-0,9*8-0,7*2+0,3*2		39,75		
		218:(4,85+2+3,21+0,5)-0,9		12,51		
		219:(6,75+3,75)*2-0,9		20,10		
		224:(6,8+3,35)-0,9-0,5-1,15-0,9+0,4*2+0,4*2+0,3*2		8,70		
		227A:(3,9*2+1,35*2-1,32*3,17)-1,35-0,9-0,5		3,27		
		část B:		0,00		
		227:(28,25*2+0,7*2+3,07*2+0,38)*2-0,9*10-0,9-1,3-0,85-2,0-1,15		113,74		
		-1,05-1,1		-2,16		
		228:(3,31+6,4)*2-0,9-1,05*2		16,42		
		242:8,1*2-2,7-0,85+2,2+3,5-1,8+0,15*2+1,3+0,22+1,1*2		16,47		
		(11+15)*0,17+(10+14)*0,27		10,90		
		245:(6,01+6,0)*2-0,9-1,0		22,12		
		háčozsouchet		714,17		

Slepý rozpočet						
Stavba: PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS				
Objekt: SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
578	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberec, pásů na lištu vč. dodávky lišty	m	140,10	44,20	6 192,20
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		006:(2,35+3,67)*2-1,05		10,99		
		006A:(1,45+2,65)*2-1,05		7,15		
		006B:(2,65+2,07)*2-1,45		7,99		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		211:(4,1+3,5)*2-0,8		14,40		
		212:(2,55+4,45)*2-0,9		13,10		
		213:(2,55+4,45)*2-0,9		13,10		
		214:(2,63+4,45)*2-0,9		13,26		
		215:(3,28+4,45)*2-0,9		14,56		
		216:(6,1+4,7)*2-0,9+0,45*3,35*6		29,76		
		217:(4,7+3,25+0,4)*2-0,9		15,80		
579	778511820R00	Odstranění PVC/koberec lepených s podložkou	m2	741,43	21,70	16 088,96
		0		0,00		
		1.PP:		0,00		
		025:(36,6*3,25+2,9*1,13-4,8*0,35+1,12*0,5*11+1,17*0,3+0,75*2,6)		129,01		
		026:3,05*3,5		10,58		
		027:2,6*3,5		9,10		
		028:2,31*5,9		13,63		
		029:2,73*5,9		16,11		
		030:2,6*5,9		16,52		
		031:2,88*5,9		16,99		
		032:2,9*2,42		6,78		
		032a:2,8*3,38		9,46		
		033:5,02*5,9		34,34		
		034:2,83*3,6		9,91		
		034a:2,83*2,3		6,51		
		035:2,78*5,9		16,40		
		036:2,85*5,9		16,82		
		1.NP:		0,00		
		141a:2,49*1,03		2,52		
		141:4,4*2,97		13,07		
		143:(15,1*9,0+2,5*2*Pi*2)		182,54		
		145:6,0*5,96		35,76		
		147:2,85*8,0		17,10		
		148:8,85*6,0		53,10		
		149:2,88*6,0		17,10		
		150:11,86*6,0		71,10		
		151:8,15*6,0		36,90		
580	776521100RT1	Lepení povlakových podlah PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	1 371,80	60,20	82 582,36
		B1, B2, B3, B4, B5:1358,85		1 358,85		
		C1:12,95		12,95		
581	776526111U00	Spojování podlah svačování za tepla	m2	1 371,80	2,40	3 292,32
		1371,8		1 371,80		
582	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	122,25	60,20	7 366,45
		E1 Dielektrický:18,30		18,30		
		G1 Smyčkový:103,96		103,96		
583	27250997.A	Koberec dielektrický	m2	21,99	266,20	6 504,14
		E1 v ploše:18,3*1,05		19,22		
		na lištu 10cm:		0,00		
		006:(2,35+3,67)*2-1,05*0,1*1,05		1,15		
		006A:(1,45+2,65)*2-1,05*0,1*1,05		0,75		
		006B:(2,65+2,07)*2-1,45*0,1*1,05		0,84		
584	69741110	Koberec smyčkový	m2	115,92	180,60	20 934,48
		G1 v ploše:103,96		103,96		
		na lištu 10cm:		0,00		
		G1:		0,00		
		211:(4,1+3,5)*2-0,8*0,1*1,05		1,51		
		212:(2,55+4,45)*2-0,9*0,1*1,05		1,38		
		213:(2,65+4,45)*2-0,9*0,1*1,05		1,38		
		214:(2,63+4,45)*2-0,9*0,1*1,05		1,39		
		215:(3,28+4,45)*2-0,9*0,1*1,05		1,63		
		216:(6,1+4,7)*2-0,9+0,45*3,35*0,1*1,05		3,12		
		217:(4,7+3,25+0,4)*2-0,9*0,1*1,05		1,68		
585	284.01	Vinylová podlahovina	m2	1 426,79	171,80	245 122,95
		1358,85*1,05		1 426,79		
586	284.02	PVC podlahovina	m2	13,50	158,90	2 160,64
		12,95*1,05		13,50		
587	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	8,58	441,50	3 789,89
		776 Podlahy povlakové				415 977,86
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
588	777115111R0Z	Podlahy lité epoxidové II, 6 mm	m2	65,00	659,90	55 751,50
		D1:85,0		85,00		
589	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	0,36	391,30	137,37
		777 Podlahy ze syntetických hmot				55 888,87
Díl:	781	Obklady keramické				
590	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin, do tmela vč. plastových rohových a ukončovacíh lišt	m2	1 991,55	342,90	682 702,86
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		009:1,2*1,5		1,80		
		011:4,23*2,05		8,97		
		0		0,00		

Slepý rozpočet						
Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOONÓZ OBJEKT			Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU			ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		013:(8,1+5,35+0,25)*2*2,05-0,8*1,97*4-1,05*2,05-2,0*1,0*2		35,61		
		2,0*0,4*2+0,35*0,4*4		2,16		
		014:(3,65+2,3)*2*2,05-0,8*1,97*3		19,67		
		016:(1,8+4,19)*2*3,25-0,8*1,97-0,8*1,87		36,24		
		021:2,1*1,5		3,15		
		0		0,00		
		část B:		0,00		
		028:1,05*1,5		1,58		
		029:1,05*1,5		1,58		
		030:(6,0+2,85)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+0,55*0,8*2+1,3*0,8		34,65		
		031:(6,0+2,85)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+0,55*0,8*2+1,3*0,8		34,67		
		032:(2,4+2,8)*2*2,05-0,8*1,97*2-0,8*1,97		15,40		
		032a:(2,8+3,4)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+1,3*0,8+0,55*0,8*2		23,68		
		033:(8,0+5,9)*2*2,05-0,8*1,97*2-0,9*1,87-1,3*1,6*2+1,3*0,8*2+0,55*0,8*4		43,55		
		034:(3,5+2,9)*2*2,05-0,8*1,97-0,8*1,97		22,88		
		034a:(2,9+2,3)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+1,3*0,8+0,55*0,75*2		19,53		
		035:(2,78+6,0)*2*2,05-0,8*1,97-0,9*1,87-1,3*1,6+1,3*0,75+0,55*0,8*2		32,42		
		039:(2,87+6,0)*2*2,05-0,8*1,97-1,3*1,6+1,3*0,8+0,55*0,75*2		34,58		
		039:(3,15+4,78)*2*2,05-1,05*2,1-1,3*1,8+1,3*0,4+0,75*0,4*2		29,09		
		040:(5,8+4,78)*2*2,05-1,3*1,8*2-1,05*2,1+1,3*1,8*2+0,75*0,4*4		42,37		
		042:0,75*1,5		1,13		
		043:(4,78+2,8)*2*2,05-0,9*1,97*2-1,3*1,8*(1,3*0,4)+0,75*0,4*2		25,49		
		044:(2,8+4,78)*2*2,05-0,9*1,97-1,3*1,8+1,3*0,4+0,75*0,4*2		27,27		
		045:(0,6+0,5)*1,5		1,65		
		0		0,00		
		1.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		103:(1,5+0,6)*0,6		1,26		
		105:(2,4+0,9+4,15)*2*2,8-0,8*1,97*2-0,7*1,97-1,0*1,9*2		33,39		
		(1,0+1,9)*2*0,4*2		4,64		
		107:(0,9+1,84)*2*2,8-0,7*1,97		13,97		
		110:(2,6+4,15+0,9)*2*2,8-0,8*1,97*2-0,7*1,97-1,4*1,0-1,0*1,0		35,91		
		(1,4+1,0)*2*0,4+1,0*4*0,4		3,60		
		111:(0,8*1,84)*2*2,8-0,7*1,97		7,99		
		114:(4,45+3,2)*2*2,05-0,9*2,05-2,0*1,15+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)		28,94		
		115:(4,45+3,2)*2*2,05-0,9*2,05-2,0*1,15+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)		28,94		
		116:(4,45+3,1)*2*2,05-0,9*2,05-2,0*1,15+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)		28,53		
		117:(6,1+4,7)*2*2,8-0,9*2,8-4,0*1,9-3,0*1,9+(4,0*2+3,0*2+1,9*4)*0,4		53,30		
		118:(4,7+3,25)*2*2,05-0,9*2,05-2,0*1,15+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)		30,17		
		119:(3,35+3,21)*2*2,05-0,9*2,05-2,0*1,15+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)		24,47		
		120:(6,75+3,75)*2*2,05-2,0*1,15*2-0,9*2,05+(2,0*0,4+1,15*0,4*2)*2		40,05		
		121:(2,15+1,85)*2*2,05-0,9*1,97		14,83		
		122:(1,0+1,85)*2*2,05-0,7*1,97-1,0*0,25+1,0*0,4+0,25*0,4*2		10,68		
		123:(0,9+1,75)*2*2,05-0,7*1,97		9,49		
		124:(1,2+1,85)*2*2,05-0,7*1,97-1,0*0,25+0,25*0,4*2+1,0*0,4		11,48		
		125:(0,9+1,85)*2*2,05-0,7*1,97		9,90		
		127:(2,0+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,9*1,97+0,9*0,4+0,25*0,4*2		13,16		
		128:(0,9+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,7*1,97+0,9*0,4+0,25*0,4*2		9,03		
		129:(0,9+1,7)*2*2,05-0,9*1,97		8,86		
		130:(0,9+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,7*1,97*2+0,9*0,4+0,25*0,4*2		7,65		
		131:(1,3+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,9*1,97-0,7*1,97*2+0,9*0,4+0,25*0,4*2		7,72		
		132:(0,9+1,7)*2*2,05-0,7*1,97		9,28		
		133:(3,05+1,3)*2*2,05-0,8*1,97-0,7*1,97*2		13,25		
		0,9*0,9+0,9*0,4+0,25*0,4*2		13,34		
		134:(1,95+1,7)*2*2,05-0,7*1,97-0,9*0,9+0,9*0,4+0,25*0,4*2		9,66		
		135:(1,7+1,0)*2*2,05-0,7*1,97		22,40		
		136:(2,92+3,05)*2*2,05-0,8*1,97-0,8*0,9*2+0,9*0,4*2+0,25*0,4*2*2		0,00		
		část B:		0,00		
		143:(18,1+8,97*2+1,98+1,9+4,22+9,0*2)*2,0-9,63*1,6*2		93,46		
		(9,63+1,6*2)*0,3*2-1,5*1,5+1,5*0,5*4-1,9*4,3+(0,95*2,0*2)		4,08		
		145:(8,01+6,0)*2*2,05-1,0*1,87-0,9*1,97-		43,05		
		2,5*1,04*2+(2,5*0,3+1,04*0,3*2)*2		21,03		
		146:(2,85+2,93*2)*2,05-0,9*1,97+2,85*2,05-1,5*0,6		53,04		
		148:(8,65+6,0)*2*2,05-0,8*2,05-0,9*1,97-		-1,97		
		2,5*1,04*3+2,5*0,3*2+1,04*0,3*6		2,15		
		-1,0*1,97		31,13		
		149:(0,7+0,35)*2,05		2,33		
		(6,0*2+2,85*2-0,35*0,7)*2,05-0,9*1,97-2,5*1,04+2,5*0,3+1,04*0,3*2		2,15		
		150:(1,2+0,35)*1,5		57,55		
		151:(0,88+0,55)*1,5		1,80		
		153:(4,78+0,3+9,1)*2*2,05-0,9*1,97-1,3*0,25*3+1,3*0,4*3+0,25*0,4*6		0,00		
		154:1,2*1,5		0,00		
		0		0,00		
		2.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		204:(4,4+5,71)*2,05		20,73		
		0		0,00		
		206:(1,95+2,05)*2*2,05-0,7*1,97*3-1,0*1,15+1,0*0,4+1,15*0,4*2		12,43		
		207:(1,4+0,95)*2*2,05-0,7*1,97-1,0*1,9+(1,0+1,9)*2*0,4		8,68		
		208:(0,9+1,4)*2*2,05-0,7*1,97		8,05		
		209:(1,4+0,6+2,75)*2*2,05-0,7*1,97*2		16,72		
		210:(1,0+1,4)*2*2,05-0,7*1,97		8,48		

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		218:(3,3+0,6)*0,6		2,34		
		220:(1,0+1,85)*2*2,8-0,7*1,97-1,0*1,0+(0,7+1,97*2)*0,15+1,0*4*0,4		15,88		
		221:(0,9+1,85)*2*2,8-0,7*1,97+(0,7+1,97*2)*0,15		14,72		
		222:(1,2+1,85)*2*2,8-0,7*1,97+3				
		1,0*1,0+(0,7+1,97*2)*0,15*3+1,0*4*0,4		15,83		
		223:(0,9+1,85)*2*2,8-0,7*1,97+(0,7+1,97*2)*0,15		14,72		
		225:(1,55+3,85)*2,05-0,8*2,1		9,39		
		část B:		0,00		
		226:(4,13+1,5)*2*2,05-0,9*2,05		21,24		
		229:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2		35,30		
		230:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2		35,30		
		231:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2		35,30		
		232:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2		35,30		
		233:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2		35,30		
		234:(5,85+6,4+0,65)*2*2,05-0,9*2,05		49,48		
		2,5*1,05+2*(2,5*0,4+1,05*0,4*2)*2		34,89		
		235:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2		35,30		
		236:(2,85+6,4)*2*2,05-0,9*2,05-2,5*1,05+2,5*0,4+1,05*0,4*2		37,15		
		238:(3,0+6,4+0,9*2)*2*2,05-0,7*2,05-2,0*2,05*2-2,5*1,05		1,84		
		2,5*0,4+1,05*0,4*2		7,79		
		239:(0,9+1,35)*2*2,05-0,7*2,05		7,79		
		240:(0,9+1,35)*2*2,05-0,7*2,05		23,93		
		244:(3,9+2,03+0,9+1,9)*2*2,05-0,8*2,05-0,7*1,97*4-0,5*1,97*2		-0,01		
		-1,3*1,05+1,3*0,4+1,05*0,4*2		7,38		
		248:(1,25+0,9)*2*2,05-0,7*2,05		60,38		
		249:(8,25+7,78+0,22)*2*2,05-1,05*2,05-1,3*1,05*3		4,08		
		(1,3*0,4+1,05*0,4*2)*3		8,82		
		250:(0,9+1,6)*2*2,05-0,7*2,05		13,41		
		251:(2,32+2,0)*2*2,05-0,7*2,05*3		8,00		
		252:(0,95+1,35)*2*2,05-0,7*2,05		8,00		
		253:(0,95+1,35)*2*2,05-0,7*2,05		6,21		
		254:(0,9*2+0,6+1,6+0,43)*2,05-0,7*2,05*2		5,82		
		255:(1,6+0,9)*2*2,05-0,7*2,05		7,89		
		256:(1,0*2+0,6+1,25)*2,05		1 991,55	25,00	49 788,75
591	781419708R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošná	m2	1 991,55		jedná se o práci případně montážní položku
		1991,55				
592	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednt	m2	216,37	25,30	5 474,05
		1.PP:		0,00		
		část A:		0,00		
		009:1,2*1,5		1,80		
		011:4,23*2,05		8,67		
		021:2,1*1,5		3,15		
		část B:		0,00		
		028:1,05*1,5		1,58		
		029:1,05*1,5		1,58		
		042:0,75*1,5		1,13		
		045:(0,6+0,5)*1,5		1,65		
		1.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		103:(1,5+0,8)*0,6		1,26		
		111:(0,9*1,84)*2*2,8-0,7*1,97		7,89		
		123:(0,9+1,75)*2*2,05-0,7*1,97		9,49		
		125:(0,9+1,85)*2*2,05-0,7*1,97		9,80		
		128:(0,9+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,7*1,97+0,9*0,4+0,25*0,4*2		9,03		
		129:(0,9+1,7)*2*2,05-0,9*1,97		8,89		
		130:(0,9+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,7*1,97*2+0,9*0,4+0,25*0,4*2		7,65		
		131:(1,3+1,7)*2*2,05-0,9*0,9-0,6*1,97-0,7*1,97*2+0,9*0,4+0,25*0,4*2		7,72		
		132:(0,9+1,7)*2*2,05-0,7*1,97		9,28		
		135:(1,7+1,0)*2*2,05-0,7*1,97		9,69		
		část B:		0,00		
		148:(0,7+0,35)*2,05		2,15		
		150:(1,2+0,35)*1,5		2,33		
		151:(0,88+0,55)*1,5		2,15		
		154:1,2*1,5		1,80		
		2.NP:		0,00		
		část A:		0,00		
		207:(1,4+0,95)*2*2,05-0,7*1,97-1,0*1,9+(1,0+1,9)*2*0,4		8,68		
		208:(0,9+1,4)*2*2,05-0,7*1,97		8,05		
		210:(1,0+1,4)*2*2,05-0,7*1,97		8,46		
		218:(3,3+0,6)*0,6		2,34		
		225:(1,55+3,85)*2,05-0,8*2,1		9,39		
		část B:		0,00		
		238:(0,9+1,35)*2*2,05-0,7*2,05		7,79		
		240:(0,9+1,35)*2*2,05-0,7*2,05		7,79		
		248:(1,25+0,9)*2*2,05-0,7*2,05		7,38		
		250:(0,9+1,6)*2*2,05-0,7*2,05		8,82		
		252:(0,95+1,35)*2*2,05-0,7*2,05		8,00		
		253:(0,95+1,35)*2*2,05-0,7*2,05		8,00		
		254:(0,9*2+0,6+1,6+0,43)*2,05-0,7*2,05*2		6,21		
		255:(1,6+0,9)*2*2,05-0,7*2,05		8,82		
		256:(1,0*2+0,6+1,25)*2,05		7,89		
593	781416113RAA	Doplnění stávajícího obkladu párovinného do tmela, vč. dodávky obkladůček	m2	15,00	620,50	9 307,50
		dle sdělení projektanta:15,0		15,00		
594	597.01	Obklad keramický CZ standard	m2	2 091,13	268,90	562 304,18
		1991,55*1,05		2 091,13		
595	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	51,46	351,60	18 093,91
		Celkem za: 781 Obklady keramické				1 327 674,28

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783						
598	783124720R00	Nátěr syntetický OK "B" základní (1,4+1,95+5,4)*24,0*2	m2	420,00	19,70	8 274,00
599	783521900R00	Údržba, nátěr syntetický klempířských konstr. 1x K/01-15:1,3*(0,25*2+0,35*12) 9,68*0,35*2 43,58*0,25 (7,48+9,83*2)*0,25*2 27,7*0,50 29,1*0,50 125,93*0,65 34,35*0,75 97,1*0,65 21,6*0,50 10,25*0,55 9,63*1,00 19,4*0,25 1,7*0,25 střešní krytina:32,17	m2	299,78	41,20	12 350,17
598	783782205R00	Nátěr tesářských konstrukcí Bochemitem QB 2x atky :182,43*(0,10+0,10)*2 T/48:(14,22+9,1)*2*2,2 (0,58+8,85)*2*(0,10+0,10)*2 19,63*2*(0,05+0,04)*2 3,01*1*2*(0,08+0,10)*2 T/51:81,38*(0,10+0,12)*2 80,96*(0,10+0,14)*2	m2	280,54	39,20	10 997,09
599	783852312R00	Nátěr epoxidový jímek Epoxy Z x protilepový dojezd výtahu:1,65*1,80+(1,95*1,80)*2*0,5	m2	6,42	118,00	757,56
Celkem za 783 Nátěry						32 378,82
Díl: 784						
600	784191101R00	Malba Penetrace podkladu univerzální 1x všechny výměry jen jako čistá s odpady stěnové IIII: na SDK podhledy a kapotaže:1495,52+30,19+163,90+0,5*2*(48,7+23,3) na omítky stěn:3134,60+4590,91 na omítky stropů:278,55+31,0	m2	9 784,97	10,00	97 946,70
601	784195312R00	Malba tekutá otěruvzdorná, disperzní, bílá, 2 x 9794,67*0,9	m2	8 815,20	32,60	287 375,62
602	784195322R00	Malba tekutá otěruvzdorná, disperzní, barva, 2 x 9794,67*0,1	m2	979,47	35,70	34 966,97
Celkem za 784 Malby						420 289,29
Díl: 786						
603	786.01	Žaluzie Žaluzie lamelové Hx okenní Alu mechanické - D+M všechny výrobky vč. kování, doplňků a povrchové úpravy: T/14:1,3*1,6*3 T/16-18:(1,45+2,5*13)*2,2 T/17:1,3*1,8*5 T/18:1,3*2,0*14 T/19-22:(1,3*2+2,0*8+3,0*2+1,0*15)*1,0 T/30:1,0*1,9 T/32-28:(2,0*14+4,0*2+1,0*11+3,0*3)*1,9 T/37-38:3,0*1,8*2 T/40:1,5*1,5 T/41:0,9*0,9*6 T/45-46:(4,0*2+1,4*2)*1,0 T/47:3,0*1,6 T/48:2,5*3,2*13	m2	412,06	345,20	142 243,11
604	998786103R00	Přesun hmot pro žaluznické úpravy, výšky do 24 m	t	0,85	557,90	473,57
Celkem za 786 Žaluzie						142 716,68
Díl: 799						
605	388995214U00	Ostatní konstrukce a práce Chráněná HDPE DN 160 O/01:2,0*3 O/02:4,2*3	m	16,60	108,40	1 799,44
606	O/03	Jesle pro ovce 1000/400 se spodním žábem - D+M všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy:6,0	kompl	8,00	4 013,80	24 082,80
607	O/04	Havarijní případ ploché střechy - D+M	ks	10,00	1 204,10	12 041,00
608	O/07	Protipož. trubní ucpávka EI 0, do D 200 mm - D+M	kus	400,00	160,60	64 240,00
609	998787103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,49	821,20	2 044,59
Celkem za 799 Ostatní konstrukce a práce						104 207,83
Díl: M21						
610	M21.01	Elektromontáže Elektroinstalace a hromosvod celkem	kompl	1,00	5 041 867,08	5 041 867,08
Celkem za M21 Elektromontáže						5 041 867,08
Díl: M22						
611	M22.01	Montáž slaboproudé techniky Slaboproudé instalace celkem	kompl	1,00	4 071 475,00	4 071 475,00
Celkem za M22 Montáž slaboproudé techniky						4 071 475,00
Díl: M22.1						
612	M22.01	Měření a regulace Měření a regulace celkem	kompl	1,00	1 459 743,95	1 459 743,95
Celkem za M22.1 Měření a regulace						1 459 743,95
Díl: M24						
613	M24.01	Montáže vzduchotechnických zařízení Vzduchotechnika celkem	kompl	1,00	7 057 906,00	7 057 906,00
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						7 057 906,00
Díl: M28						
614	M28.01	Montáž chlazení Ochlazování staveb celkem	kompl	1,00	2 025 228,38	2 025 228,38
Celkem za M28 Montáž chlazení						2 025 228,38
Díl: M33						
615	M33.01	Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny Demontáž technologie výtahu 1,PP-1,NP vč. zednických připomocí, odvoz a likvidace	kompl	1,00	12 041,40	12 041,40
616	M33.02	Demontáž technologie výtahu 1,PP-2,NP vč. zednických připomocí, odvoz a likvidace	kompl	1,00	13 646,90	13 646,90

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
617	M33.03	Výtah lanový 630 kg/8 osob/3 stanice - D+M vč. zednických přípomocí	kompl	1,00	512 963,60	512 963,60
618	M33.04	Výtah lanový 800 kg/8 osob/ 2 stanice - D+M vč. zednických přípomocí	kompl	1,00	537 046,40	537 046,40
619	M33.05	Výtah lanový 320 kg/4 osoby/5 staníc - D+M vč. zednických přípomocí	kompl	1,00	569 959,60	569 959,60
620	M33.06	Výtah lanový 100 kg/stolový/3 stanice - D+M vč. zednických přípomocí	kompl	1,00	195 873,40	195 873,40
Celkem za: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a plošiny						1 811 831,30
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
621	430962006R00	Montáž OK, hmotnost do 10000 kg vč. dodávky chemických kotev	kg	8 750,00	2,60	22 750,00
		oblokové stříšky:1400,0		1 400,00		
		vynesení jeřábů:1050,0		1 950,00		
		opásání pilů:5400,0		5 400,00		
622	134.01	Konstrukce oblokových stříšek	kg	1 400,00	48,50	67 900,00
623	134.02	Konstrukce vynesení jeřábů	kg	1 950,00	48,50	94 575,00
624	134.03	Konstrukce opásání pilů	kg	5 400,00	48,50	261 900,00
625	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	3 239,50	2,90	9 394,55
626	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	665,00	1,30	864,50
Celkem za: M43 Montáže ocelových konstrukcí						457 384,05
Díl:	M52	Montáž zař.pro obsluhu dopravy				
627	M52.01	Demontáž jeřábů vč. nosné konstrukce vč. zednických přípomocí, odvoz a likvidace	kompl	1,00	43 349,00	43 349,00
Celkem za: M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy						43 349,00
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí				
628	M99.01	Skladby podlah, stěch a fasád jen pomocná položka, neocetovat III	m2	7 321,23	0,00	0,00
		PODLAHY:				
		A1 schod, stupně keramické:				0,00
		1.PP:				0,00
		část A:				0,00
		001:(22*0,16+19*0,3)*1,5				13,83
		010:(21*0,17+19*0,28)*1,4				12,45
		část B:				0,00
		041:(20*0,17+18*0,27)*1,1				9,09
		0				0,00
		1.NP:				0,00
		část A:				0,00
		101:(22*0,16+19*0,3)*1,5				13,83
		103:(14*0,16+15*0,3)*1,5				9,21
		126:(13*0,17+12*0,28)*1,4+(6*0,18+4*0,27)*1,4+(3*0,17+2*0,28)*1,4				12,07
		část B:				0,00
		152:(11*0,17+10*0,27+8*0,18+7*0,27)*1,1				8,69
		0				0,00
		Mozaičování:				79,16
		A2 keramická dlažba:				0,00
		1.PP:				0,00
		část A:				0,00
		001:1,75*1,6+1,5*1,75+5,15*3,81+2,0*1,4				22,07
		010:(1,4+2,1)*3,35+1,4*0,25				12,08
		část B:				0,00
		041:1,2*2,7+0,78*1+1,64*1,9				7,19
		Mozaičování:				41,34
		A3 keramická dlažba :10,75+8,9+3,9+12,35+10,16+3,8+3,55				53,40
		Mozaičování:				53,40
		A4 keramická dlažba:15,8+32,65+8,35+8,1				64,90
		Mozaičování:				64,90
		A5 keramická dlažba:16,8+16,9+6,8+15,0+26,1+5,4				87,00
		Mozaičování:				87,00
		A6 keramická dlažba:				0,00
		1.NP:				0,00
		101:1,75*1,5+2+5,55*2,2+2,4*1,5				21,05
		126:1,8*3,35+1,4*0,3+2,02*1,4+1,4*1,4*2				13,20
		137:7,2				7,20
		152:1,1*2,7+1,3*2,7+0,54*1,6				7,24
		2.NP:				0,00
		část A:				0,00
		201:4,03*1,5+5,15*3,8+1,5*0,25				24,45
		224:1,76*3,35				5,90
		část B:				0,00
		242:1,3*1,64+2,97*2,2+3,3*1,2				12,63
		Mozaičování:				91,77
		A7 keramická dlažba:5,75+5,3+8,6+6,1+17,0+19,0+11,5				74,25
		Mozaičování:				74,25
		A8 keramická dlažba:7,55+1,65+8,4+1,9+3,96+1,85+1,65+2,2+1,65+3,4+1,6*3+10,8				49,90
		2,2+1,5+3,95+3,3+1,7+8,9+4,0+1,3+1,25+3,75+1,4+1,85				35,10
		1,85+2,2+1,65+16,2+1,1*2+7,2+1,1*2+1,4+3,2+1,3*2+1,4*2+1,2				44,50
		Mozaičování:				129,10
		A9 keramická dlažba:34,5				34,50
		Mozaičování:				34,50
		B1 vinyl:4,65+125,3+5,7+4,5+9,5+13,6+16,4				179,65
		Mozaičování:				179,65
		B2 vinyl:9,5+34,8+10,10+6,8+16,4+17,0+6,7+13,1+12,3				126,70
		Mozaičování:				126,70
		B3 vinyl:38,55+14,6+20,0+96,5+71,1+36,8+87,75+42,85+10,75				408,90
		6,2+102,2				108,40
		Mozaičování:				517,35

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOONÓZ, OBJEKT		Rozpočet: SO.01-DPS		
Objekt :		SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B4 vinyl: 14,2+14,25+12,85+27,65+14,2+10,75+25,3+41,9+39,3+25,3		225,70		
		25,3+6,0+6,8+21,2+18,3+5+37,4+18,3+2+38,6		263,40		
		Mezisoučet		489,10		
		B5 vinyl: 5,85+40,25		46,10		
		Mezisoučet		46,10		
		C1 PVC: 5,35+7,6		12,95		
		Mezisoučet		12,95		
		D1 bezpráslý nátěr, bet. mazanina: 10,9+18,2+55,9		85,00		
		Mezisoučet		85,00		
		E1 dielektrický koberec: 8,45+4,0+5,85		18,30		
		Mezisoučet		18,30		
		F1 lité terraco: 6,85+34,25+186,9+36,1+8,2+53,1+17,1		351,00		
		Mezisoučet		351,00		
		G1 koberec smyčkový: 14,3+11,35+11,1+11,85+13,6+27,65+14,3		103,95		
		Mezisoučet		103,95		
		0		0,00		
		STŘECHY:		0,00		
		S1/A:		0,00		
		Vytažení ze zhora				
		atiky: (0,95+17,45+14,0+0,95)*0,5+(15,83+8,45+8,75+0,9)*0,45		29,60		
		(6,65+3,45+4,0+6,5+15,32+10,3+7,91+14,3+19,98)*0,45		46,88		
		10,75*0,25		2,69		
		Mezisoučet		79,17		
		EPS 100S				
		Stabil: (15,68+5,0+0,95+16,45+13,0+0,95+8,8+15,77+6,8)*0,53		43,14		
		(27,2+16,22+3,55+3,45+7,46+10,3)*0,2+(6,65+13,4)*0,1		15,64		
		Mezisoučet		58,78		
		Extrudovaný polystyren 100mm: (7,1+3,9+7,91+0,25)*0,3		5,75		
		Mezisoučet		5,75		
		Horní				
		vytažení: (15,68+5,0+0,95+16,45+13,0+0,95+8,8+15,77+6,8)*0,66		53,72		
		(27,2+16,22+3,55+3,45+7,46+10,3)*0,3+(6,65+13,4)*0,2		24,46		
		Mezisoučet		78,19		
		Spodní				
		vytažení: (15,68+5,0+0,95+16,45+13,0+0,95+8,8+15,77+6,8)*0,27		21,96		
		(27,2+16,22+3,55+3,45+7,46+10,3+6,65+13,4)*0,27		23,82		
		(7,1+3,9+7,91+0,25)*0,67		10,92		
		Mezisoučet		56,72		
		Plocha střechy: 13,4*7,49+3,1*18,22+6,65*3,45+6,8*3,6+0,3*4,65		199,03		
		12,7*8,45+6,2*8,05+15,68*5,25+7,91*0,25+57,16		180,41		
		Mezisoučet		379,44		
		0		0,00		
		S1/B:		0,00		
		Vytažení ze zhora				
		atiky: (9,9+18,94+15,5+21,58+4,73+8,7+9,67+0,4)*0,4+21,2*0,65		57,94		
		Mezisoučet		57,94		
		EPS 100S Stabil: (10,2+39,24)*2*0,53+(4,73+20,86)*2*0,53		79,63		
		Mezisoučet		79,63		
		Horní vytažení: (10,2+39,24+4,73+20,86)*2*0,66		99,04		
		Mezisoučet		99,04		
		Spodní vytažení: (10,2+39,24+4,73+20,86)*2*0,27		40,82		
		Mezisoučet		40,82		
		Plocha střechy: 9,9*9,9+10,2*29,6+20,86*4,73		495,63		
		Mezisoučet		495,63		
		0		0,00		
		S2/B:		0,00		
		Vytažení ze zhora atiky: (18,65+17,8+9,7)*0,45+(5,3+2+4,0+2)*0,2+2		28,21		
		Mezisoučet		28,21		
		Extrudovaný polystyren 100mm: 18,65*0,3		5,60		
		Mezisoučet		5,60		
		EPS 100S Stabil: (9,4+2+18,3+2+5,25+4+4,4)*0,3		28,20		
		Mezisoučet		28,20		
		Horní vytažení: (9,4+1+18,3+2+5,3+4+4,4)*0,45		38,16		
		Mezisoučet		38,16		
		Spodní vytažení: (9,4+1+18,3+2+5,3+4+4,4)*0,3		25,44		
		Mezisoučet		25,44		
		Plocha střechy: 9,9*18,3+5,3*4,4+2		134,53		
		Mezisoučet		134,53		
		0		0,00		
		S3/B:		0,00		
		krytina plátek plocha: 3,2*2+2*2		32,17		
		krytina vytažení nahoru: 6,5*0,15+2		1,95		
		krytina spodní vytažení: 9,4*0,1+2		1,88		
		horní TI: 15,1+2		30,20		
		vytažení TI: 9,3*0,5+2		9,30		
		spodní TI: 13,21+2		26,42		
		vytažení TI: 9,3*0,3+2		5,58		
		dílní rohů vytažení: 9,3*0,7+2		13,02		
		Mezisoučet		126,52		
		skladba S4: 0,75+5,2		3,90		
		0,80*4,4		3,52		
		1,10*(3,1+4,8+6,2+2+8,3)		29,26		
		1,30*4,7+2		12,22		
		1,40*5,9		8,26		

Slepý rozpočet						
Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOONÓZ, OBJEKT			Rozpočet:	SO.01-DPS	
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU				ROZPOČET/VV - DPS	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mazlesoučet				57,16
	0			0,00		
		FASÁDA:		0,00		
		ČÁST A:		0,00		
		D2:(6,75+1,3)*1,05+(7,1+3,9+19,98+7,91+0,25+19,75+8,6+15,32)*0,88		65,44		
		(3,5+6,0+15,32)*0,88+7,5*0,78		22,73		
		Mazlesoučet		86,17		
		D4:(3,9+7,1+7,91+0,25)*1,3+6,0*8,1+0,8*10,0+2,0*1,9*2		73,91		
		-2,0*1,9*4		-15,20		
		4,0*3,25-1,0*1,9+8,38*3,55*2-1,5*1,7-1,05*1,55*2+4,2*3,25		78,30		
		-1,0*1,0+2,0*10,2+7,4*8,1-1,0*1,9*9+14,0*8,35-3,0*1,9-3,0*1,9*2		162,64		
		-1,0*1,9*2+(5,0+15,32)*10,9-1,45*2,25-1,05*2,25*2-1,95*2,25		216,41		
		(3,5+9,6+15,32)*12,6-1,15*2,25-1,05*2,25-1,5*1,7*2-5,9*3,55		327,10		
		-1,4*1,0*2-1,0*1,0*9-0,9*0,8*8-1,15*2,8-4,0*1,0*2-1,15*2,8		-32,72		
		-1,05*2,5-3,0*1,0+(16,3+13,0)*0,95		20,41		
		0		0,00		
		Mazlesoučet		630,85		
		D5:19,88*1,3+1,5*11,85+1,23*12,75		59,58		
		Mazlesoučet		59,58		
		D7:(1,23+1,5)*0,45		1,23		
		Mazlesoučet		1,23		
		D8:(3,0+4,2+8,38*2+15,32*2+9,6+4,0+2,85)*0,5		35,51		
		-(1,5+1,05*5+1,45+1,95+1,15+1,5*2)*0,5		-7,15		
		Mazlesoučet		28,36		
		D11:(1,0+17,45+14,0+1,0)*7,4-2,0*1,9*10-1,0*1,9*2-3,0*1,9*2		184,33		
		-4,0*1,9*2		-15,20		
		Mazlesoučet		179,13		
		D12:(5,63*1,1+1,0+17,45+14,0+1,0)*1,55		69,04		
		Mazlesoučet		69,04		
		D13:(18,85+23,75)*2,3-1,0*1,0*8-2,0*1,0*2-1,0*2,4+3,0*1,0		82,58		
		-3,0*1,0-2,0*1,0*4		-11,00		
		Mazlesoučet		71,58		
		0		0,00		
		ČÁST B:		0,00		
		D1:39,64*8,2-2,5*3,2*13-1,3*1,6*13+(2,5+3,2)*2*0,25*13		231,06		
		(1,3+1,6)*2*0,25*13+6,5*9,15-1,3*2*0,2+8,2*2,85-1,3*1,9*2		110,12		
		Mazlesoučet		341,17		
		D2:39,64*1,1+(21,5+5,4+8,5+0,4+9,6)*1,05		91,48		
		Mazlesoučet		91,48		
		D3:(39,64+8,2)*0,3		14,35		
		Mazlesoučet		14,35		
		D4:39,64*4,05-2,5*2*13+(2,5+2,2)*2*0,25*13		119,59		
		(9,9+0,9)*3,2+(21,5+5,4)*9,15-2,74*7,98*2-1,3*2,0*14		200,67		
		Mazlesoučet		320,27		
		D5:(21,5+5,4)*3,15-1,3*1,8*5-1,1*2,5		69,98		
		Mazlesoučet		69,98		
		D6:19,75*12,1+10,8*14,45		380,05		
		Mazlesoučet		380,05		
		0		0,00		
		D14:6,75*1,75-1,2*0,55*2		8,67		
		(0,85+1,8+9,25*2+3,2+1,05)*1,75-1,4*1,1*5*6-1,1*2,5		29,01		
		(10,1+1,9+9,25*2+3,2+1,2)*6,6-1,5*1,5-9,63*2,38*2		182,70		
		(9,63+2,3)*2*0,1+(1,5+1,5)*2*0,2+(1,41+1,6)*2*0,2*6		10,57		
		(1,1+2,5)*2*0,2		1,44		
		Mazlesoučet		232,30		
		D15:(5,75+0,85+1,8+9,25*2+3,2+1,2)*0,3-1,1*0,3		9,06		
		Mazlesoučet		9,06		
		D16:18,3*0,45		8,24		
		Mazlesoučet		8,24		
		skladba R1:0,9*(17,3+12,5)		25,82		
		Mazlesoučet		25,82		
		skladba R2:5,9*8,35-2,0*1,8		45,72		
		Mazlesoučet		45,72		
		Celkem za M99 Skladby podlah a konstrukcí				0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
629	979011111R00	Světla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1 388,89	66,80	120 677,46
						jedná se o práci případně montážní položku
630	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	694,35	60,80	42 216,28
						jedná se o práci případně montážní položku
631	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 314,49	105,40	243 947,15
						jedná se o práci případně montážní položku
632	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20 830,40	5,90	122 899,37
						jedná se o práci případně montážní položku
633	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2 314,49	87,70	202 980,70
						jedná se o práci případně montážní položku
634	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4 628,98	9,80	45 363,99
						jedná se o práci případně montážní položku
635	979999999R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	2 314,49	160,60	371 706,95
						jedná se o práci případně montážní položku
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 149 791,91

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.02-DPS	ROZPOČET/VV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
SO.02	SADOVÉ ÚPRAVY		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	183 635	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	183 635	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	183 635	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	183 635	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		183 635 Kč
DPH		20,0 %		36 727 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				220 362 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT	Rozpočet : SO.02-DPS
Objekt :	SO.02 SADOVÉ ÚPRAVY	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	183 635	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	183 635	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJE		Rozpočet: SO.02-DPS		
Objekt :		SO.02 SADOVÉ ÚPRAVY		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
1	18.01	Sadové úpravy dle podrobného rozpočtu	celkem	1,00	183 635,39	183 635,39
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				183 635,39

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.03-DPS	ROZPOČET/IV - DPS	JKSO	
Objekt			SKP	
SO.03	VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
PFB110077	CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, VF		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJECT BUILDING s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VFU BRNO, Palackého 1/3, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	919 897	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	919 897	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	919 897	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	919 897	Ostatní náklady celkem	0

ZRN+ost.naklady+PZS	919 897	ostatní naklady	celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %	919 897 Kč	
DPH	20,0 %	183 979 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 103 876 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZONÓZ, OBJEKT	Rozpočet : SO.03-DPS
Objekt :	SO.03 VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	ROZPOČET/VV - DPS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	919 897	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	919 897	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	0	0
Oborová přírážka		0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	0	0
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora		0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	0	0
Rezerva rozpočtu		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet						
Stavba :		PFB110077 CENTRUM DIAGOSTIKY ZOONÓZ, OBJE		Rozpočet: SO.03-DPS		
Objekt :		SO.03 VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		ROZPOČET/VV - DPS		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	5.01	Zpevněné plochy celkem dle podrobného rozpočtu	kompl	1,00	919 896,57	919 896,57
Celkem za		5 Komunikace				919 896,57

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

CENTRUM ZOOŇŮZ
A1.3.5. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Specifikace
Díl:	Zemní práce, bourací práce, demontáže					
1	Prostupy ve stropních konstrukcích do 150/150, včetně zapravení, odvozu suti na skládku	ks	146,00	201,00	29 346,00	jedná se o práci případně montážní položku
2	Prostupy ve zděných konstrukcích do 150/150, včetně zapravení, odvozu suti na skládku	ks	58,00	201,00	11 658,00	jedná se o práci případně montážní položku
3	Požární úspávky	ks	162,00	1 003,00	162 486,00	Firestop, sténové a stropní potrubní úspávky požární
4	Demontáže potrubí vodovodního do DN 50 včetně kotvířích prvků, odvoz a uložení na skládku	m	280,00	52,00	14 560,00	jedná se o práci případně montážní položku
5	Demontáže potrubí kanalizačního z otevřených výkopů DN 200, odvoz a uložení na skládku	m	120,00	68,00	8 160,00	jedná se o práci případně montážní položku
6	Demontáže potrubí kanalizačního odpadního, připojovacího do DN 125, odvoz a uložení na skládku	m	180,00	132,00	23 760,00	jedná se o práci případně montážní položku
7	Zaplnění potrubí kanalizačního popliskocementovou suspenzí uvnitř objektu	m3	5,00	1 325,00	6 625,00	Štěrkový DB, popliskocementová výplňová směs
8	Demontáž šachet prefabrikovaných, do hl. 2,5 m, včetně poklopu, vytěžení ze země	soubor	4,00	7 887,00	31 468,00	jedná se o práci případně montážní položku
9	Demontáž stávajících zařízení, včetně jejich odvozu na skládku	soubor	55,00	100,00	5 500,00	jedná se o práci případně montážní položku
10	Demontáž stávajících hydrantů + zazdění nik	soubor	3,00	204,00	612,00	jedná se o práci případně montážní položku
11	Průzkumné práce a sondy pro zjištění trasy kanalizačního potrubí	soubor	1,00	5 218,00	5 218,00	jedná se o práci případně montážní položku
12	Měření tlaku vody ve vnitřním vodovodním systému po dobu 24 h	soubor	1,00	2 007,00	2 007,00	jedná se o práci případně montážní položku
13	Hloubení nezapažených rýh pro kanalizaci v hor. 3-4 do 1000 m3 v uzavřeném prostoru	m3	156,00	293,00	45 708,00	jedná se o práci případně montážní položku
14	Hloubení zapažených rýh pro kanalizaci v hor. 3-4 do 1000 m3 v uzavřeném prostoru	m3	287,00	363,00	104 811,00	jedná se o práci případně montážní položku
15	Příplatek za těžkost - hloubení nezapažen v hor. 3-4	m3	443,00	68,00	30 124,00	jedná se o práci případně montážní položku
16	Svislé přemístění výkopů z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	443,00	100,00	44 300,00	jedná se o práci případně montážní položku
17	Výšeší výkopy z budovy a naložení na dopravní prostředek	m3	220,00	363,00	79 860,00	jedná se o práci případně montážní položku
18	Výšeší výkopy z budovy a uložení v dosahu 50 m	m3	223,00	208,00	46 374,00	jedná se o práci případně montážní položku
19	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 10000 m	m3	220,00	100,00	22 000,00	jedná se o práci případně montážní položku
20	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	220,00	233,00	51 260,00	jedná se o práci případně montážní položku
21	Podsypaný objekt z písku frakce 0-8	m3	220,00	363,00	79 860,00	Zepko spol.a.r.o., písek frakce 0-8
22	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňtím, vč. přemístění ze vzd. 50 m	m3	223,00	201,00	44 823,00	jedná se o práci případně montážní položku
23	Pažení výkopů pro kanalizaci	m2	532,00	161,00	85 652,00	jedná se o práci případně montážní položku
24	Odstavení pažení	m2	532,00	157,00	83 524,00	jedná se o práci případně montážní položku
25	Zapravení povrchu, ohumsování, osvět	m2	20,00	52,00	1 040,00	jedná se o práci případně montážní položku
	Celkem				1 019 670,00	
Díl:	Vnitřní kanalizace					
26	Potrubí HT připojovací do DN 63 x 1,8 mm	m	245,00	197,00	48 265,00	Pipelfe, potrubí typ HT, parametry podle popisu položky
27	Potrubí HT odpadní DN 70	m	305,00	213,00	64 865,00	Pipelfe, potrubí typ HT, parametry podle popisu položky
28	Potrubí HT odpadní DN 100	m	285,00	250,00	71 250,00	Pipelfe, potrubí typ HT, parametry podle popisu položky
29	Potrubí svařované, pro dešťovou kanalizaci DN 100	m	215,00	325,00	69 875,00	Pipelfe, potrubí OSM, DN 100
30	Potrubí svařované, pro infilční kanalizaci DN 100	m	105,00	333,00	34 965,00	Pipelfe, potrubí SAG, DN 100
31	Potrubí KG svařované DN 100	m	75,00	261,00	19 575,00	Pipelfe, potrubí typ KG, parametry podle popisu položky
32	Potrubí KG svařované DN 125	m	262,00	277,00	69 804,00	Pipelfe, potrubí typ KG, parametry podle popisu položky
33	Potrubí KG svařované DN 150	m	68,00	266,00	20 128,00	Pipelfe, potrubí typ KG, parametry podle popisu položky
34	Potrubí KG svařované DN 200	m	22,00	341,00	7 502,00	Pipelfe, potrubí typ KG, parametry podle popisu položky
35	Výustky DN40-50	kus	126,00	68,00	8 508,00	Pipelfe, výustka plastová PVC, DN40 až DN50
36	Výustky DN100	kus	37,00	100,00	3 700,00	Pipelfe, výustka plastová PVC, DN100
37	Vpust' podlahová DN 50	kus	6,00	1 583,00	9 558,00	Pipelfe, podlahová vpust' PE, DN101
38	Vpust' podlahová DN 100	kus	8,00	1 722,00	13 776,00	Pipelfe, výustka plastová PVC, DN102
39	Odvod kondenzátu z trub plastových PP, HT 32	m	235,00	149,00	35 015,00	Pipelfe, potrubí PP-HT 32
40	Klapka přivzdušovací vč nily 300/300/200 a mřížky	kus	6,00	903,00	5 418,00	Pipelfe, přivzdušovací klapka kanalizace 300/300/200
41	Podomítkový zápachový uzávěr pro napojení odvodu kondenzátu	kus	33,00	366,00	12 078,00	Tece, zápachový podomítkový uzávěr 0.821
42	Kalich pro úkapy se zápachovým uzávěrem	kus	3,00	366,00	1 098,00	HL, kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou, hl 21
43	Vtok sítěšný typ dle konstrukce sítěšy, DN 100	kus	10,00	3 734,00	37 340,00	Gulydek, sítěšný vtok Gulydek dn 100
44	Lapač sítěšních splavenin DN 100	kus	2,00	682,00	1 364,00	Geiger, lapač sítěš.spl.+koš filtrační
45	Dvorní vpust' z polymerbetonu, odtok DN 100, zápachový uzávěr	kus	2,00	5 234,00	10 468,00	Aco Stavební prvky, dvorní vpust' Aco Self
46	Líniový žlab nerezový, atyp dl. 4,0 m šířky 150 mm, krytý nerezovým roštem, kalová jímka, odtok vybavený zápachovým uzávěrem DN 150	kus	1,00	9 027,00	9 027,00	AZP Brno, líniový nerezový žlab PZ 03 vč. kal.jímky
47	Líniový žlab nerezový, atyp dl. 43,2 m šířky 150 mm, krytý nerezovým roštem, kalová jímka, odtok vybavený zápachovým uzávěrem DN 150	kus	1,00	38 699,00	38 699,00	AZP Brno, líniový nerezový žlab PZ 03 vč. kal.jímky
48	Líniový žlab z polymerbetonu monobloc vč. mříže, dl. 8,0 m, odtok DN 150 vybavený zápachovým uzávěrem	kus	1,00	3 629,00	3 629,00	Aco Stavební prvky, líniový žlab Polymerbetonový
48	Šachta plastová hl. do 3m, vč. poklopu	kus	1,00	11 666,00	11 666,00	Pipelfe, plastová šachta dn 800
50	Šachta prefabrikovaná hl. do 2,5 m, vybudování	kus	4,00	12 257,00	49 028,00	jedná se o práci případně montážní položku
51	Poklop líniový, rám typ park + vyrovnávací prstence	kus	4,00	3 630,00	14 520,00	BDS ČR, kruhový poklop Transil
52	Skrůž přechodová	kus	4,00	1 722,00	6 888,00	Kamena Brno, TBS 60-9
53	Šachtové dno prefabrikované	kus	4,00	6 382,00	25 528,00	B BC, šachtové dno betonové, zakázková výroba
54	Skrůž prefabrikovaná v.250 mm	kus	1,00	1 164,00	1 164,00	B BC, TBS-Q 800/250/90
55	Skrůž prefabrikovaná v.500 mm	kus	4,00	1 577,00	6 308,00	B BC, TBS-Q 800/500/90
56	Šachta plastová hl. do 2,5 m, vč. poklopu	kus	1,00	10 637,00	10 637,00	Pipelfe, plastová šachta dn 600 vč. přísl.
57	Nily 300/300/200 pro čistící kusy kanalizace, dvířka 300/300	soubor	55,00	361,00	19 855,00	Pipelfe, nika plast s dvířky
58	Zaslepení vývodů pro napojení technologických zařízení	soubor	55,00	88,00	4 840,00	jedná se o práci případně montážní položku
	Celkem				746 423,00	
Díl:	Vnitřní vodovod					
59	Potrubí z trub.závít.pozink.bezeževých DN 25	m	25,00	197,00	4 925,00	PARADOX STEEL, pozink.bezeževé trubky, dn dle položky
60	Potrubí z trub.závít.pozink.bezeževých DN 32	m	10,00	229,00	2 290,00	PARADOX STEEL, pozink.bezeževé trubky, dn dle položky
61	Potrubí z trub.závít.pozink.bezeževých DN 40	m	28,00	277,00	7 756,00	PARADOX STEEL, pozink.bezeževé trubky, dn dle položky
62	Potrubí z trub.závít.pozink.bezeževých DN 80	m	25,00	409,00	10 005,00	PARADOX STEEL, pozink.bezeževé trubky, dn dle položky
63	Potrubí z PPR-3, PN 20 20/3,4, vč. izolace	m	620,00	181,90	112 220,00	Wavin, ekoplastik + FinTherm - PPR vč. izolace, rozměr dle pol.
64	Potrubí z PPR-3, PN 20 25/4,2, vč. izolace	m	565,00	197,00	111 305,00	Wavin, ekoplastik + FinTherm - PPR vč. izolace, rozměr dle pol.
62	Potrubí z PPR-3, PN 20 32/5,4, vč. izolace	m	115,00	213,00	24 495,00	Wavin, ekoplastik + FinTherm - PPR vč. izolace, rozměr dle pol.
66	Potrubí z PPR-3, PN 20 40/6,7, vč. izolace	m	55,00	232,00	12 760,00	Wavin, ekoplastik + FinTherm - PPR vč. izolace, rozměr dle pol.
67	Potrubí z PPR-3, PN 20 50/8,4, vč. izolace	m	49,00	309,00	12 360,00	Wavin, ekoplastik + FinTherm - PPR vč. izolace, rozměr dle pol.
68	Potrubí z PPR-3, PN 20 60/12,3, vč. izolace	m	35,00	605,90	21 175,00	Wavin, ekoplastik + FinTherm - PPR vč. izolace, rozměr dle pol.
69	Přípojky vodovodní pro pevné připojení do DN 25	soubor	6,00	341,00	2 046,00	atyp.výroba, potrubí Pipelfe PE dn 25
70	Ventil uzavírací DN 15	kus	72,00	193,00	13 896,00	Wavin, uzavírací ventil ekoplastik, dn 15
71	Ventil uzavírací DN 20	kus	47,00	219,00	10 162,00	Wavin, uzavírací ventil ekoplastik, dn 20
72	Ventil uzavírací DN 25	kus	16,00	240,00	3 840,00	Wavin, uzavírací ventil ekoplastik, dn 25
73	Ventil uzavírací DN 32	kus	2,00	269,00	538,00	Wavin, uzavírací ventil ekoplastik, dn 32
74	Ventil uzavírací DN 80	kus	1,00	1 522,00	1 522,00	Wavin, uzavírací ventil ekoplastik, dn 80
75	Vývedení a upevnění výpustek do DN 20	kus	306,00	100,00	30 600,00	jedná se o práci případně montážní položku
76	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	19,00	100,00	1 900,00	Sani Armatury, nástěnka mosazná K 247
77	Vyvažovací ventil DN 20	kus	4,00	912,00	3 648,00	Wavin, vyvažovací ventil ekoplastik, dn 20
78	Vyvažovací ventil DN 25	kus	1,00	883,00	883,00	Wavin, vyvažovací ventil ekoplastik, dn 25
79	Vyvažovací ventil DN 32	kus	1,00	903,00	903,00	Wavin, vyvažovací ventil ekoplastik, dn 32
80	Ventil pojšťovací DN 15	kus	2,00	383,00	726,00	Stano, pojšťovací ventil dn 15

Stránka 1 z 283

203

Výkaz výměr

Stavba : **CENTRUM ZOONÓZ**
 Objekt : **A1.3.5. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ**

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Specifikace
81	Zpětný ventil DN 20	kus	1,00	213,00	213,00	Steno, zpětný ventil dn 20
82	Zpětný ventil DN 25	kus	1,00	257,00	257,00	Steno, zpětný ventil dn 25
83	Tlakoměr	kus	2,00	522,00	1 044,00	Regulus, tlakoměr KR
84	Bezpečnostní oddělovací armatura DN 40	kus	1,00	2 129,00	2 129,00	Steno, bezpečnostní oddělovací armatura Marcon
85	Uzavírací klapka DN 32, vč. protipřirub	kus	1,00	1 721,00	1 721,00	Steno, uzavírací klapka dn 32
86	Uzavírací klapka DN 50, vč. protipřirub	kus	1,00	1 722,00	1 722,00	Steno, uzavírací klapka dn 50
87	Uzavírací klapka DN 80, vč. protipřirub	kus	1,00	2 373,00	2 373,00	Steno, uzavírací klapka dn 80
88	Nápějecí zdroj, pohon	kus	1,00	2 932,00	2 932,00	Otto Heuss GmbH, zdroj a pohon SP2000
89	Redukční ventil DN 20 pro přívod potrubí k napájecím žlabům	kus	1,00	3 628,00	3 628,00	Ivar CS, redukční ventil, tlakový
90	Skříň hydrantová s výzbrojí, hadice dl. 30 m	soubor	3,00	5 780,00	17 340,00	Červínka, hydrantová skříň C62 vč. vystrojení
91	Níky 300/300/200 pro umístění uzavěru vodovodního potrubí, dvířka 300/300	soubor	32,00	341,00	10 912,00	Pipelfix, nika plast s dvířky
92	Zaslepení stávajícího plastového potrubí po zrušení přípojek	soubor	15,00	68,00	1 020,00	jedná se o práci případně montážní položku
93	Propojení odboček se stávajícími potrubími plastovým, či ocelovým do DN 50	soubor	20,00	213,00	4 260,00	jedná se o práci případně montážní položku
94	Zkouška tlaku potrubí vodovodní DN 100	m	1 518,00	21,00	31 878,00	jedná se o práci případně montážní položku
95	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80	m	1 518,00	20,00	30 360,00	jedná se o práci případně montážní položku
celkem					601 729,00	
Díl: Strojní vybavení						
96	Elektrický ohřivač zásobníkový pod umyvadlo či dřez objemu 5 l, včetně pojistné soupravy	soubor	2,00	4 012,00	8 024,00	Ariston, ARKSH 5 O 879008, 5l
97	Elektrický ohřivač zásobníkový pod umyvadlo či dřez objemu 10 l, včetně pojistné soupravy	soubor	1,00	4 805,00	4 805,00	Ariston, PLATINUM SMALL SI 10 V 3810015
98	Elektrický ohřivač zásobníkový objemu 80 l	soubor	2,00	4 352,00	8 704,00	ARISTON, VELIS PREMIUM 80
99	Elektrický ohřivač zásobníkový objemu 200 l vč. konzol, úprava na příkon 4 kW, úprava pro cirkulaci	soubor	1,00	26 212,00	26 212,00	AEG, Haustechnik EWH Baile 200 N
100	Čerpadlo oběhové na cirkulačním potrubí DN 20 - podle DI 8 bylo doplněno množstvím	kus	1,00	1 808,00	1 808,00	IMP PUMPS, GHN 20/40-180 oběhové čerpadlo
celkem					49 551,00	
Zařizovací předměty a ostatní zařízení						
101	Vaníčka sprochová 900/900, vč. noh, sifonu, podezdění	soubor	7,00	3 199,00	22 393,00	ROLTECHNIK, vanička INTEGRO / 900x900 čtverec
102	Vaníčka sprochová čtvtikruh 900, vč. noh, sifonu, podezdění	soubor	1,00	3 095,00	3 095,00	ROLTECHNIK, Dream - M / 900 - čtvtikruh
103	Sprochová zástěna (dvře) z čirého skla, obdélník	soubor	7,00	9 285,00	64 855,00	Artec, sprochová zástěna rovná SMART sklo chinchila
104	Sprochová zástěna (dvře) z čirého skla, pro čtvtikruh	soubor	1,00	6 879,00	6 879,00	Artec, sprochová zástěna čtvtikrhová SMART sklo chinchila
105	Baterie sprochová, nástěnná, držák, hadice, sprochová rúžice	soubor	8,00	1 593,00	12 744,00	Slazak-Rav, baterie sprochová L081.5 RAV
106	Umyvadlo, š.650, připevnění na šrouby + polosloup	soubor	18,00	1 433,00	25 794,00	JIKA, JIKA-MIO 55
107	Umyvadlo, š.650, připevnění na šrouby	soubor	32,00	791,00	25 312,00	JIKA, JIKA-LYRA PLUS
108	Baterie stojánková umyvadlová, vč. rohových ventilů	kus	50,00	1 098,00	54 800,00	JIKA, Jika Lyra/000, 311271/000
109	Sifon umyvadlový nerez	kus	30,00	434,00	13 020,00	Sifon Euro, sifon umyvadlový nerez multl
110	Sifon umyvadlový plastový	kus	18,00	239,00	4 302,00	Bonomini, sifon umyvadlový plastový CHROM
111	Sifon umyvadlový kombinovaný pro odvod kondenzátu	kus	2,00	293,00	586,00	Sifon Euro, sifon umyvadlový kombinovaný, plast
112	Umyvadlo pro imobilní vč. speciálního sifonu a baterie nástěnné s dlouhým ramínkem	soubor	1,00	2 168,00	2 168,00	JIKA, umyvadlo pro INVALIDY 64x55cm MIO vč.přisl.
113	Klozet závěsný, vč. sedátka	kus	17,00	1 328,00	22 542,00	KOLO, klozet závěsný PRIMO
114	Klozet závěsný pro imobilní, sedátko	kus	1,00	5 251,00	5 251,00	Jika, WC kombi klozet MIO imobilní vč.přisl
115	Předstěnový prvek pro zavěšení klozetů včetně ovládacího ventilu	kus	17,00	2 859,00	48 603,00	Alcaplast, Jádromodul A102 předstěnový
116	Předstěnový prvek pro zavěšení klozetů imobilních, včetně speciálního bočního ovládacího ventilu	kus	1,00	5 285,00	5 285,00	Alcaplast, Jádromodul IM předstěnový
117	Pisoár včetně sifonu	kus	4,00	5 607,00	22 428,00	AZP Brno, pisoar AUP 3-ll
118	Předstěnový prvek pro zavěšení pisoáru, vč. senzorického splachování	soubor	4,00	2 932,00	11 728,00	AZP Brno, pisoárový předstěnový prvek
119	Vývody ukončené ventilem DN 15, 20 pro napojení technologických zařízení	kus	109,00	132,00	14 388,00	Steno, ventili na vývody uzavírací dn 15, 20
120	Ventil DN 15 s připojením na hadici	kus	2,00	132,00	264,00	SAGITTARIUS, kulový ventil s připojením na hadici 06120 MZ-1
121	Montáž dřezů	kus	18,00	201,00	3 618,00	jedná se o práci případně montážní položku
122	Sifon dřezový	kus	18,00	288,00	5 148,00	Sam Holding, sifon dřezový T-735
123	Baterie dřezová, stojánková vč. rohových ventilů	kus	18,00	1 144,00	20 592,00	Kludi, LOGO NEO 379130575
124	Baterie nástěnná s připojením na hadici	kus	7,00	1 164,00	8 148,00	Paffoni IRIS, IRV 211 CR
125	Nápějecí žlab pro skot vč. přívodu vody a odtoku se západovým uzávěrem DN 100	kus	7,00	7 912,00	55 384,00	Agrico, napájecí žlab Suevia Model 500
126	Výlevka, nádržka, baterie nástěnná s dlouhým ramínkem	kus	4,00	4 002,00	16 008,00	Abusantir, výlevka Abusantir 49.5 x 34.5 cm, baterie Novaservis výlevka
celkem					475 333,00	
CELKEM					2 792 706,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IV 2011	PJ201.3	JKSO	
Objekt	PJ 201.3 - Rozvody laboratorních plynů, tlakové stanice		SKP	
0001	PS 201 Laboratorní technologie		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
66-11-002	UTB Zlín - Laboratorní centrum fakulty technol.		Náklady na m.j.	0
Projektant	Chemišinec Lukáš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Chemišinec Lukáš			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Chemišinec Lukáš		Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	123 919		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	123 919		
HZS	0		
ZRN+HZS	123 919	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	123 919	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %	123 919 Kč	
DPH	20,0 %	24 784 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		148 703 Kč	

Poznámka :

Stavba :	LABORATORNÍ CENTRUM FAKULTY TECHNOLOGICKÉ	Rozpočet : IV 2011
Objekt :	PS 201 - Laboratorní technologie, PJ 201.3-Rozvody lab.plynů,tlak.stan.	PJ 201.3 - TP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
č. oddílu kod SKP kód CPV název oddílu 28.73.15 27220000-3 Rozvody technických plynů	0	123 919	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	123 919	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	123 919	0
Oborová přírážka	0	0,0	123 919	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	123 919	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	123 919	0
Zařízení staveniště	0	0,0	123 919	0
Provoz investora	0	0,0	123 919	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	123 919	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	123 919	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr:

DPH %	Název	Kč/m	Materiál	Celkem	Montáž	Celkem	Součet v Kč	Specifikace	Výf. zobrazení	Altoz.
	Rozvody									
20	Trubka nerez AISI 304 8x1,5-bezešvá	133	167	22 211	92	12 276	34 487 Kč	Italinox, trubka bežešvá nerez AISI 8x1,5		
20	Trubka nerez AISI 304 18x1,5-bezešvá	7	231	1 618	100	702	2 321 Kč	Italinox, trubka bežešvá nerez AISI 18x1,5		
20	AISI 304 - T-8/8/8 vč. šroubení	9	1 007	9 080	92	831	9 891 Kč	Italinox, nerez AISI 304 - T-8/8/8 vč. šroubení nerez		
20	AISI 304 - uzavírací ventil 1/4" vč. šroubení	10	919	9 182	92	823	10 115 Kč	Italinox, nerez AISI 304 uzavírací ventil 1/4, vč. šroubení nerez		
20	Nerez přípojovací kapilára 1/8"	20	213	4 254	52	1 044	5 298 Kč	Italinox, nerez přípojovací sonda 1/8		
20	Sváření a pájecí materiál, technické plyny	1,0	2 127	2 127	0	0	2 127 Kč	Italinox, doplňkový materiál k nerez programu		
20	Ocelový chránič 22x2,3- trubka svar 1/2", pr.12	7	116	815	68	477	1 292 Kč	Třínecke Železářny, ocelová trubka svařovaná		
	Redukční stanice CO2, (vysokotlaká přípojovací spirála, vstupní uzavírací ventil, odplynovací ventil, dvoudimenzionový redukční ventil 230 - 1/10 bar, pojistný ventil, výstupní uzavírací ventil)	1	7 674	7 674	963	963	8 638 Kč	MZ Liberec, vlastní výroba, sestava vent. GCE		
	Podružný redukční panel CO2 (vstupní uzavírací ventil, podružný redukční ventil, kontrolní manometr, výstup 1/4"). Vč. připojení.	10	2 129	21 289	201	2 007	23 296 Kč	MZ Liberec, vlastní výroba		
20	Podomítková ventilová síť, uzamykatelná s rozvaděčem otevíráním (cca 300x300 mm), plech	1	3 853	3 853	361	361	4 214 Kč	MZ Liberec, vlastní výroba		
20	Konzola jednoduchá	40	100	4 012	52	2 088	6 100 Kč	Sluzam, vlastní zámečnický výrobek		
20	Značení potrubí, směry průtoku, média, označení ventilů	1	0	0	522	522	522 Kč	Křivan s.r.o., značení na šitých die norem		
20	Tlaková zkouška- úseková	1	0	0	723	723	723 Kč	Jde o práci případně montážní položku		
20	Zkouška těsnosti - závěr.	1	0	0	1 164	1 164	1 164 Kč	Jde o práci případně montážní položku		
20	Zkoušky rozvodů technických plynů	1	0	0	1 325	1 325	1 325 Kč	Jde o práci případně montážní položku		
20	Průtok potrubí inertním plynem	133	0	0	13	1 702	1 702 Kč	Jde o práci případně montážní položku		
20	Ochranný plyn pro svaření trubek	133	0	0	15	2 035	2 035 Kč	Linde - technoplyn, ochranný plyn pro svaření trubek		
20	Výchozí revize rozvodů technických plynů	1	0	0	2 368	2 368	2 368 Kč	Jde o práci případně montážní položku		
20	Předání, proškolení obsluhy	1	0	0	1 204	1 204	1 204 Kč	Jde o práci případně montážní položku		
20	Zařízení stavby,připomocy	1	0	0	1 004	1 004	1 004 Kč	Jde o práci případně montážní položku		
20	Vedení montážních prací	1	0	0	2 007	2 007	2 007 Kč	Jde o práci případně montážní položku		
20	Zakreslení skutečného stavu	1	0	0	1 606	1 606	1 606 Kč	Jde o práci případně montážní položku		
20	Dopravné	1	0	0	482	482	482 Kč	Jde o práci případně montážní položku		
	Součet v Kč bez DPH			86 106		37 813	123 919 Kč			

Podrobnost výpisu materiálů odpovídá zpracovanému stádiu PD
Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související
položky tak, aby bylo dle pín a funkční v daném rozsahu.
Položka je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku,
pokud je uveden jako reprezentant kvality, technická úroveň, funkční
případeš designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce,
prokazatelně s stejné nebo vyšší úrovní uvedených parametrů.
Pro nasazení základky je nutno prostudovat výřezovou dokumentaci!

Výkaz výměr						
	Stavba :	CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ				
	Objekt :	A1.3.5.13 PLYNOVÁ ZARÍZENÍ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)	Specifikace
Díl:						
1	Zemní práce, bourací práce, demontáže	prostory ve zdivu či stropních konstrukcích do 150/150, včetně zapravení	ks	6,00	682,00	jedná se o práci případně montážní položku
2	požární uprávky		ks	5,00	1 003,00	Promat, požární uprávka FIRE průchozí stěn a stropu
3	demontáže potrubí plynovodního do DN 50 včetně kotvicích prvků, odvoz a uložení na skládku		m	120,00	52,00	jedná se o práci případně montážní položku
4	Hloubení nezapečených jam v hor. 4 do 100 m3		m3	70,00	293,00	jedná se o práci případně montážní položku
5	Připínavky za lepičnost - hloubení nezap.jam v hor.4		m3	70,00	52,00	jedná se o práci případně montážní položku
6	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	70,00	100,00	jedná se o práci případně montážní položku
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m		m3	28,00	36,00	jedná se o práci případně montážní položku
8	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3		m3	28,00	97,00	jedná se o práci případně montážní položku
9	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku		m3	28,00	206,00	jedná se o práci případně montážní položku
10	Podsypr+obryp-objekty z písku frakce 0-8		m3	28,00	341,00	jedná se o práci případně montážní položku
11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	42,00	201,00	jedná se o práci případně montážní položku
12	zapravení povrchu, ohumusování, osetí		m2	70,00	28,00	jedná se o práci případně montážní položku
Celkem za					75 939,00	
Díl:	Vnitřní plynovod					
13	Potrubí PE 63		m	70,00	159,00	GASCONTROL PLAST, a.s., PE potrubí 63
14	Přechodka PE/OCEL DN50		kus	2,00	1 003,00	GASCONTROL PLAST, a.s., přechodka plast-ocel, typ SDR
15	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 15 vč. kotvení a náteru		m	225,00	157,00	Třinecké Železárny, potrubí ocelové, dn dle pol., Express-color syntetický náter
16	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 20 vč. kotvení a náteru		m	38,00	173,00	Třinecké Železárny, potrubí ocelové, dn dle pol., Express-color syntetický náter
17	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 25 vč. kotvení a náteru		m	5,00	181,00	Třinecké Železárny, potrubí ocelové, dn dle pol., Express-color syntetický náter
18	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 32 vč. kotvení a náteru		m	10,00	197,00	Třinecké Železárny, potrubí ocelové, dn dle pol., Express-color syntetický náter
19	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 50 vč. kotvení a náteru		m	18,00	261,00	Třinecké Železárny, potrubí ocelové, dn dle pol., Express-color syntetický náter
20	propojení potrubí se slávacím rozvodem, napojení odboček		ks	8,00	100,00	jedná se o práci případně montážní položky
21	zaslepení potrubí do DN 50		ks	8,00	36,00	jedná se o práci případně montážní položky
22	Trubka ochranná plyn do DN80 dl. Do 1,0 m		ks	4,00	361,00	1 444,00 GASCONTROL PLAST, a.s., ochranná trubka ocelová DN80
23	Kohout kulový DN15 plyn		ks	45,00	100,00	4 500,00 GIACOMINI, plynový kohout kulový, dn dle popisu položky
24	Kohout kulový DN20 plyn		kus	3,00	132,00	366,00 GIACOMINI, plynový kohout kulový, dn dle popisu položky
25	Kohout kulový DN32 plyn		kus	3,00	204,00	612,00 GIACOMINI, plynový kohout kulový, dn dle popisu položky
26	Kohout kulový DN50 plyn		kus	2,00	293,00	586,00 GIACOMINI, plynový kohout kulový, dn dle popisu položky
27	kanálek v podlaze z betonu, zatříti potrubí asfaltem		m	12,00	361,00	4 332,00 Alpine-Bau - zářtkový asfalt, Prefa Grygov - betonový kanálek
28	úpravy skříně pro HUP		kus	1,00	368,00	368,00
29	Vzorkovací a odvzdušňovací armatury		soubor	2,00	204,00	408,00 Ivar TT, vzorkovací a odvzdušňovací armatury
30	Tlakověr		kus	4,00	718,00	2 872,00 Glenger, tlakověr plynový 0-4 kPa
31	Revize		Soubor	1,00	3 612,00	3 612,00
32	Identifikační vodič		m	70,00	20,00	1 400,00 Argos, identifikační vodič tl. 1 mm
33	Fólie výstražná š. 300 mm		m	70,00	28,00	1 960,00 Fatra Napajedla, výstražná fólie pro plyn
34	Východní revize		soubor	1,00	5 218,00	5 218,00
35	Tlaková zkouška		m	366,00	20,00	7 320,00
Celkem za					98 724,00	
celkem					174 663,00	

ZADÁNÍ

Stav Centrum diagnostiky ZOONÓZ objekt 33 areál VFU Brno

Objekt SO 001 Rekonstrukce a dostavba objektu

Část A1.3.1 Zařízení pro vytápění staveb

JKSO:

Datum: 6.12.2011

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Specifikace
1	2	3	4	5	6	7	

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713311121	Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová	m ²	68,000	100,00	6 800,00	jedná se o práci případně montážní položku
2	631-1	Tepelná izolace minerální píseř. 100 MM	m ²	6,000	293,00	1 758,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální pí. 100 mm
3	631-20	Tepelná izolace pouzdra pro armatury DN 15	kus	32,000	68,00	2 176,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace armatur DN 15
4	631-21	Tepelná izolace pouzdra pro armatury DN 20	kus	28,000	73,00	2 044,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace armatur DN 20
5	631-22	Tepelná izolace pouzdra pro armatury DN 25	kus	29,000	79,00	2 291,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace armatur DN 25
6	631-23	Tepelná izolace pouzdra pro armatury DN 32	kus	8,000	82,00	656,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace armatur DN 32
7	631-24	Tepelná izolace pouzdra pro armatury DN 40	kus	3,000	92,00	276,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace armatur DN 40
8	631-25	Tepelná izolace pouzdra pro armatury DN 50	kus	18,000	97,00	1 746,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace armatur DN 50
9	631-26	Tepelná izolace pouzdra pro armatury DN 80	kus	6,000	197,00	1 182,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace armatur DN 80
10	631-27	Tepelná izolace pouzdra pro armatury DN 100	kus	10,000	213,00	2 130,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace armatur DN 100
11	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů	m ²	1 275,000	52,00	66 300,00	jedná se o práci případně montážní položku
12	631-2	Tepelná izolace min. vlna tl. 30 mm na potrubí 15x1	m	594,000	52,00	30 888,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní 15x1
13	631-3	Tepelná izolace min. vlna tl. 40 mm na potrubí 18x1	m	125,000	79,00	9 954,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní 18x1
14	631-4	Tepelná izolace min. vlna tl. 30 mm na potrubí 22x1	m	155,000	67,00	10 452,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní 22x1
15	631-5	Tepelná izolace min. vlna tl. 40 mm na potrubí 28x1	m	60,000	90,00	5 400,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní 28x1
16	631-6	Tepelná izolace min. vlna tl. 50 mm na potrubí 35x1,5	m	138,000	89,00	12 144,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní 35x1,5
17	631-7	Tepelná izolace min. vlna tl. 30 mm na potrubí 42x1,5	m	36,000	92,00	3 312,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní 42x1,5
18	631-8	Tepelná izolace min. vlna tl. 40 mm na potrubí 54x2	m	84,000	100,00	8 400,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní 54x2
19	631-9	Tepelná izolace min. vlna tl. 50 mm na potrubí 64x2	m	66,000	105,00	6 930,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní 64x2
20	631-10	Tepelná izolace min. vlna tl. 60 mm na potrubí 76,1x2	m	24,000	172,00	4 128,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní 76,1x2
21	631-11	Tepelná izolace min. vlna tl. 60 mm na potrubí 88,9x2	m	168,000	204,00	33 888,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní 88,9x2
22	631-12	Tepelná izolace min. vlna tl. 30 mm na potrubí DN 10	m	384,000	100,00	38 400,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní DN 10
23	631-13	Tepelná izolace min. vlna tl. 40 mm na potrubí DN 15	m	368,000	116,00	42 456,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní DN 15
24	631-14	Tepelná izolace min. vlna tl. 40 mm na potrubí DN 20	m	262,000	132,00	33 264,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní DN 20
25	631-15	Tepelná izolace min. vlna tl. 50 mm na potrubí DN 25	m	24,000	152,00	3 648,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní DN 25
26	631-16	Tepelná izolace min. vlna tl. 60 mm na potrubí DN 32	m	18,000	173,00	3 114,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní DN 32
27	631-17	Tepelná izolace min. vlna tl. 40 mm na potrubí DN 40	m	12,000	180,00	2 160,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní DN 40
28	631-18	Tepelná izolace min. vlna tl. 40 mm na potrubí DN 50	m	18,000	213,00	3 834,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní DN 50
29	631-19	Tepelná izolace min. vlna tl. 60 mm na potrubí DN 100	m	24,000	317,00	7 608,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace minerální potrubní DN 100
30	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,820	1 003,00	1 825,46	jedná se o práci případně montážní položku

732 Ústřední vytápění - strojovny

31	732111125	Montáž vyrovnávací tlaku	kus	1,000	1 003,00	1 003,00	jedná se o práci případně montážní položku
32	732111139	Montáž rozdělovače	kus	1,000	1 686,00	1 686,00	jedná se o práci případně montážní položku
33	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	6,000	84,00	504,00	jedná se o práci případně montážní položku
34	481-1	Kombinovaný rozdělovač se sběračem 200 x 200 x 1810 mm, včetně nádrže	kus	1,000	3 612,00	3 612,00	SELGA, systémový kombinovaný ÚT rozdělovač vč. příslušenství
35	481-2	mm	kus	2,000	763,00	1 526,00	SELGA, kombi stojan variant pod ÚT rozdělovač, s1
36	481-3	Orientační štítek	kus	6,000	52,00	312,00	Plasmont Bureš, AL-štítek tl. 0,5 mm
7	481-4	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, 108/4, průměr 219 mm, průtok 19 m ³ /h, včetně nádrže	kus	1,000	7 748,00	7 748,00	Immergas, hydraul.vyrovnávač 3.015224, 108/4, d=219 mm, pr. 19 m ³ /h
38	481-5	Měřič tepla s počítadlem M BUS, DN 65, Qp=25 m ³ /h, dl. 300 mm, příruba, PN 16, do 130°C, vodorovná i svislá montáž	sada	1,000	23 802,00	23 802,00	M-Bus Protocol, HD67031 DN 65, Qp=25 m ³ /h, dl. 300 mm, příruba, PN 16, do 130°C
39	481-6	Montáž měřiče tepla, seřízení, uvedení do provozu	sada	1,000	3 412,00	3 412,00	jedná se o práci případně montážní položku
40	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	6,000	522,00	3 132,00	jedná se o práci případně montážní položku
41	732429112	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	soubor	6,000	602,00	3 612,00	jedná se o práci případně montážní položku
42	732429114	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 85 do potrubí	soubor	1,000	650,00	650,00	jedná se o práci případně montážní položku
43	426-1	Čerpadlo oběhové s el. reg. otáček	kus	6,000	5 251,00	31 506,00	GRUNDFOS, oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60s5A
44	426-2	Čerpadlo oběhové s el. reg. otáček	kus	3,000	5 720,00	17 160,00	WLO, oběhové čerpadlo TOP-S 30/10 DM RMO1, 20466
45	426-3	Čerpadlo oběhové s el. reg. otáček	kus	2,000	6 783,00	13 526,00	GRUNDFOS, oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60 180N 20-105
46	426-4	Čerpadlo oběhové s el. reg. otáček	kus	1,000	7 909,00	7 909,00	GRUNDFOS, oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-80 N315
47	426-5	Čerpadlo oběhové s el. reg. otáček	kus	1,000	8 850,00	8 850,00	GRUNDFOS, UPS 32-80F Oběhové čerpadlo standardní 1833
48	998713201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,892	201,00	179,29	jedná se o práci případně montážní položku

733 Ústřední vytápění - potrubí

49	733111102	Potrubí ocelové závitové bezsešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	384,000	173,00	66 432,00	Třinecké Železárny, ocelové závitové bezsešvé DN 10
50	733111103	Potrubí ocelové závitové bezsešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	386,000	181,00	69 246,00	Třinecké Železárny, ocelové závitové bezsešvé DN 15
51	733111104	Potrubí ocelové závitové bezsešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	252,000	189,00	47 628,00	Třinecké Železárny, ocelové závitové bezsešvé DN 20
52	733111105	Potrubí ocelové závitové bezsešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	24,000	197,00	4 728,00	Třinecké Železárny, ocelové závitové bezsešvé DN 25
53	733111106	Potrubí ocelové závitové bezsešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	18,000	213,00	3 834,00	Třinecké Železárny, ocelové závitové bezsešvé DN 32
54	733111107	Potrubí ocelové závitové bezsešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	12,000	229,00	2 748,00	Třinecké Železárny, ocelové závitové bezsešvé DN 40
55	733113112	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10	kus	118,000	100,00	11 800,00	jedná se o práci případně montážní položku
56	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	84,000	104,00	8 736,00	jedná se o práci případně montážní položku
57	733113114	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	8,000	52,00	416,00	jedná se o práci případně montážní položku
58	733121116	Potrubí ocelové hladké bezsešvé běžné nízkotlaké D 57x2,9	m	18,000	363,00	6 534,00	Třinecké Železárny, ocelové závitové bezsešvé D 57x2,9
59	733121128	Potrubí ocelové hladké bezsešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0	m	24,000	630,00	15 120,00	Třinecké Železárny, ocelové závitové bezsešvé DN 108x4
60	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	1 058,000	20,00	21 120,00	jedná se o práci případně montážní položku
61	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	18,000	52,00	936,00	jedná se o práci případně montážní položku

62	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hledíky přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	24,000	88,00	1 632,00	jedná se o práci případně montážní položku
63	733191111	Manžeta prostupová pro potrubí do DN 20	kus	122,000	213,00	25 968,00	SELGA, 3256aS prostupové manžety DN 20
64	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50	kus	14,000	389,00	5 449,00	SELGA, 3256aS prostupové manžety od DN 32 do DN 50
65	733191114	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50	kus	5,000	497,00	3 785,00	SELGA, 3256aS prostupové manžety nad DN 50
66	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	594,000	181,00	107 514,00	Supersan, měděné trubky D 15x1
67	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	126,000	197,00	24 822,00	Supersan, měděné trubky D 18x1
68	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	156,000	213,00	33 228,00	Supersan, měděné trubky D 22x1
69	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1	m	60,000	232,00	13 920,00	Supersan, měděné trubky D 28x1
70	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,6	m	138,000	261,00	36 018,00	Supersan, měděné trubky D 35x1,6
71	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	38,000	329,00	11 844,00	Supersan, měděné trubky D 42x1,5
72	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	84,000	363,00	30 482,00	Supersan, měděné trubky D 54x2
73	733223109	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 64x2	m	66,000	686,00	45 276,00	Supersan, měděné trubky D 64x2
74	733223110	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 76,1x2	m	24,000	1 521,00	36 504,00	Supersan, měděné trubky D 76,1x2
75	733223111	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 88,9x2	m	166,000	1 986,00	326 688,00	Supersan, měděné trubky D 88,9x2
76	733224222	Příplatek za zhotovení přípojek z měděných trubek 15x1	kus	154,000	116,00	17 864,00	jedná se o práci případně montážní položku
77	733224225	Příplatek za zhotovení přípojek z měděných trubek 28x1	kus	2,000	100,00	200,00	jedná se o práci případně montážní položku
78	733224226	Příplatek za zhotovení přípojek z měděných trubek 35x1,5	kus	8,000	149,00	1 192,00	jedná se o práci případně montážní položku
79	733224227	Příplatek za zhotovení přípojek z měděných trubek 42x1,5	kus	2,000	157,00	314,00	jedná se o práci případně montážní položku
80	733224228	Příplatek za zhotovení přípojek z měděných trubek 54x2	kus	6,000	204,00	1 224,00	jedná se o práci případně montážní položku
81	733224229	Příplatek za zhotovení přípojek z měděných trubek 64x2	kus	2,000	258,00	516,00	jedná se o práci případně montážní položku
82	133-1	Drobný upínací a montážní materiál - dle potřeby montáže	sada	1,000	52 373,00	52 373,00	lpsupports CZ s.r.o. Vše zde: http://www.lpsupports.cz/kontakt/
83	133-2	Měděné filínky, T kusy, kolena, redukce, šroubení, apod. - dle potřeby montáže	sada	1,000	36 967,00	36 967,00	Supersan, měděné tvarovky
84	133-3	Protipožární ucpávky na potrubí do DN 50	kus	160,000	602,00	96 320,00	Firegroup, protipožární potrubní ucpávka
85	133-4	Protipožární ucpávky na potrubí do DN 100	kus	30,000	1 007,00	30 210,00	Firegroup, protipožární potrubní ucpávka
86	133-5	Kompenzační vsuvka pro měděné potrubí 64x2	kus	2,000	767,00	1 534,00	Supersan, měděné tvarovky-kompenzační vsuvka 64x2
87	133-6	Kompenzační vsuvka pro měděné potrubí 76,1x2	kus	2,000	1 194,00	2 388,00	Supersan, měděné tvarovky-kompenzační vsuvka 76,1x2
88	733281101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	1 074,000	20,00	21 480,00	jedná se o práci případně montážní položku
89	733281102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 42x2	m	186,000	28,00	5 208,00	jedná se o práci případně montážní položku
90	733281103	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 106x2,5	m	190,000	36,00	6 840,00	jedná se o práci případně montážní položku
91	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	10,782	204,00	2 199,53	jedná se o práci případně montážní položku

734 Ústřední vytápění - armatury

92	734109213	Montáž armatury M+R	soubor	12,000	363,00	4 356,00	jedná se o práci případně montážní položku
93	734163426	Filtr přírubový s výměnnou vložkou D 71-118-616 PN 16 do 300°C DN 50	soubor	1,000	1 968,00	1 968,00	Steno, filtr topenářský s nerezovou vložkou výměnnou DN 50
94	734163428	Filtr přírubový s výměnnou vložkou D 71-118-616 PN 16 do 300°C DN 80	soubor	1,000	2 932,00	2 932,00	Steno, filtr topenářský s nerezovou vložkou výměnnou DN 80
95	734163429	Filtr přírubový s výměnnou vložkou D 71-118-616 PN 16 do 300°C DN 100	soubor	1,000	3 930,00	3 930,00	Steno, filtr topenářský s nerezovou vložkou výměnnou DN 100
96	734173418	Spoj přírubový PN 16/1 do 200°C DN 100	or	4,000	791,00	3 164,00	Steno, spoj přírubový PN 16/1 do 200°C DN 100
97	734192434	Klapka přírubová zpětná L 10-117-616 PN 16 do 200°C DN 50	or	1,000	1 166,00	1 166,00	Steno, Klapka přírubová zpětná L 10-117-616 PN 16 do 200°C DN 50
98	734192437	Klapka přírubová zpětná L 10-117-616 PN 16 do 200°C DN 80	or	1,000	1 570,00	1 570,00	Steno, Klapka přírubová zpětná L 10-117-616 PN 16 do 200°C DN 80
99	734193116	Klapka meziříbová uzavírací PN 16, do 120°C, DN 80	or	4,000	1 729,00	6 916,00	Steno, Klapka meziříbová uzavírací PN 16, do 120°C, DN 80
100	734193117	Klapka meziříbová uzavírací PN 16, do 120°C, DN 100	or	6,000	2 283,00	11 485,00	Steno, Klapka meziříbová uzavírací PN 16, do 120°C, DN 100
101	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	182,000	116,00	21 112,00	jedná se o práci případně montážní položku
102	422-15	Termostatika hlavice, provedení pro veřejné budovy, 6°C-28°C, zabezpečení proti odození pomocí 2 šroubků	kus	182,000	206,00	37 492,00	Conrad, termostatická hlavice C-Top VEL
103	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/8	kus	342,000	88,00	23 256,00	jedná se o práci případně montážní položku
104	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	190,000	76,00	14 440,00	jedná se o práci případně montážní položku
105	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	30,000	100,00	3 000,00	jedná se o práci případně montážní položku
106	422-6	Radiátorový ventil s přesným přednastavením DN 10	kus	113,000	197,00	22 281,00	Tiemme, ventil radiátorový, nastavitelný DN 10
107	422-7	Radiátorový ventil s přesným přednastavením DN 15	kus	65,000	213,00	13 845,00	Tiemme, ventil radiátorový, nastavitelný DN 15
108	422-8	Radiátorový ventil s přesným přednastavením DN 20	kus	4,000	258,00	1 032,00	Tiemme, ventil radiátorový, nastavitelný DN 20
109	422-9	Univerzální klíč pro seřizování radiátorových ventilů	kus	3,000	361,00	1 083,00	Tiemme, montážní klíč radiátorový
110	422-10	Světlé šroubení pro měděné trubky	kus	160,000	52,00	8 320,00	Supersan, měděné tvarovky-světlé šroubení
111	422-11	Radiátorové šroubení, uzavírání, vypouštění, přednastavení, DN 10	kus	113,000	228,00	25 764,00	Tiemme, šroubení k radiátoru DN 10
112	422-12	Radiátorové šroubení, uzavírání, vypouštění, přednastavení, DN 15	kus	65,000	238,00	15 470,00	Tiemme, šroubení k radiátoru DN 15
113	422-13	Radiátorové šroubení, uzavírání, vypouštění, přednastavení, DN 20	kus	4,000	274,00	1 096,00	Tiemme, šroubení k radiátoru DN 20
114	422-14	Vypouštěcí přepažky pro radiátorové šroubení	kus	3,000	116,00	348,00	Tiemme, vypouštěcí klíč
115	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	26,000	116,00	3 016,00	jedná se o práci případně montážní položku
116	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	6,000	172,00	1 032,00	jedná se o práci případně montážní položku
117	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	2,000	172,00	354,00	jedná se o práci případně montážní položku
118	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	8,000	213,00	1 704,00	jedná se o práci případně montážní položku
119	422-2	Vyvažovací ventil závitový, DN 25	kus	6,000	1 007,00	6 042,00	Tiemme, vyvažovací ventil DN 25
120	422-3	Vyvažovací ventil závitový, DN 32	kus	4,000	1 166,00	4 664,00	Tiemme, vyvažovací ventil DN 32
121	422-4	Vyvažovací ventil závitový, DN 40	kus	2,000	2 335,00	4 670,00	Tiemme, vyvažovací ventil DN 40
122	422-5	Vyvažovací ventil závitový, DN 50	kus	8,000	2 827,00	22 616,00	Tiemme, vyvažovací ventil DN 50
123	422-16	Stoupačkový regulační ventil 1060203 závitový DN 10	kus	4,000	787,00	3 068,00	Tiemme, regulační ventil na stoupačku DN 10
124	422-17	Stoupačkový regulační ventil 1060204 závitový DN 15	kus	7,000	903,00	6 321,00	Tiemme, regulační ventil na stoupačku DN 15
125	422-18	Stoupačkový regulační ventil 1060208 závitový DN 20	kus	11,000	1 080,00	11 660,00	Tiemme, regulační ventil na stoupačku DN 20
126	422-19	Stoupačkový regulační ventil 1060208 závitový DN 25	kus	10,000	1 166,00	11 660,00	Tiemme, regulační ventil na stoupačku DN 25
127	422-20	Stoupačkový regulační ventil 1060210 závitový DN 32	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	Tiemme, regulační ventil na stoupačku DN 32
128	422-21	Uzavírací stoupačkový ventil závitový DN 10	kus	4,000	791,00	3 164,00	Tiemme, regulační ventil na stoupačku, uzavírací DN 10
129	422-22	Uzavírací stoupačkový ventil závitový DN 15	kus	7,000	919,00	6 433,00	Tiemme, regulační ventil na stoupačku, uzavírací DN 15
130	422-23	Uzavírací stoupačkový ventil závitový DN 20	kus	11,000	1 015,00	11 165,00	Tiemme, regulační ventil na stoupačku, uzavírací DN 20
131	422-24	Uzavírací stoupačkový ventil závitový DN 25	kus	10,000	1 144,00	11 440,00	Tiemme, regulační ventil na stoupačku, uzavírací DN 25
132	422-25	Uzavírací stoupačkový ventil závitový DN 32	kus	1,000	1 268,00	1 268,00	Tiemme, regulační ventil na stoupačku, uzavírací DN 32
133	422-26	Sada měřící a vypouštěcí pro stoupačkový regulační a uzavírací ventil	sada	33,000	100,00	3 300,00	Tiemme, sada měřící pro regul. a uzavírací ventily
134	422-27	Měřící fojty pro stoupačkové ventily	sada	5,000	124,00	620,00	Tiemme, měřící fojty Tiber
135	734211120	Automatický odvzdušňovací ventil PN 14 do 120°C G1/2	kus	28,000	116,00	3 248,00	Steno, odvzdušňovací ventil automat PN 14 do 120°C G1/2
136	734242412	Zpětná klapka závitová DN 15	kus	10,000	169,00	1 690,00	Steno, Klapka zpětná DN 15
137	734242413	Zpětná klapka závitová DN 20	kus	1,000	213,00	213,00	Steno, Klapka zpětná DN 20

138	734261113	Kohout závitový pínici a vypouštěč PN 10/100°C G 1/2	kus	42,000	100,00	4 200,00	Steno, kohout pínici a vypouštěč PN 10/100°C G 1/2
139	734291243	Filtr závitový přímý s vnitřním závit PN 16 do 130°C G 3/4	kus	1,000	149,00	149,00	Steno, filtr závitový PN 16 do 130°C G 3/4
140	734292714	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 3/4	kus	4,000	167,00	788,00	Steno, kohout kulový, Cr, páčka G 3/4
141	734292715	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1	kus	3,000	237,00	711,00	Steno, kohout kulový, Cr, páčka G 1
142	734292716	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1 1/4	kus	2,000	284,00	568,00	Steno, kohout kulový, Cr, páčka G 1 1/4
143	734292717	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1 1/2	kus	1,000	312,00	312,00	Steno, kohout kulový, Cr, páčka G 1 1/2
144	734292718	Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 2	kus	6,000	341,00	2 726,00	Steno, kohout kulový, Cr, páčka G 2
145	734411143	Teploměr s pevným stonkem a jímkou rozsah do 120°C délka stonku 180 mm	kus	30,000	381,00	10 830,00	Tienma, teploměr s pevným stonkem a jímkou rozsah do 120°C
146	734421130	Tlakoměr deformace D 160 kruhový s bronzovou trubicí rozsah 0-600 kPa	kus	27,000	1 007,00	27 189,00	Duyer, tlakoměr deformace D 160 kruhový s bronzovou trubicí rozsah 0-600 kPa
147	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,908	201,00	182,51	Jedná se o práci případně montážní položku

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

148	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	182,000	86,00	12 376,00	Jedná se o práci případně montážní položku
149	735111340	Otopné těleso litinové článkové 500/110 se základním nátěrem, 212 článků	m2	38,160	773,00	29 497,68	Viadrus, litinové článkové otopné těleso, parametry dle položky
150	735111350	Otopné těleso litinové článkové 500/180 se základním nátěrem, 1066 článků	m2	272,595	782,00	213 169,29	Viadrus, litinové článkové otopné těleso, parametry dle položky
151	735111370	Otopné těleso litinové článkové 900/70 se základním nátěrem, 11 článků	m2	2,255	550,00	1 240,25	Viadrus, litinové článkové otopné těleso, parametry dle položky
152	735111380	Otopné těleso litinové článkové 900/160 se základním nátěrem, 58 článků	m2	25,520	775,00	19 778,00	Viadrus, litinové článkové otopné těleso, parametry dle položky
153	735117110	Očipování a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m2	338,530	26,00	8 801,78	Jedná se o práci případně montážní položku
154	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	338,530	28,00	9 478,84	Jedná se o práci případně montážní položku
155	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	338,530	167,00	56 534,51	Jedná se o práci případně montážní položku
156	735151171	Otopné těleso panelové klasické typ 10 výška/délka 600/400 mm	kus	4,000	903,00	3 612,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
157	735151172	Otopné těleso panelové klasické typ 10 výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	919,00	919,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
158	735151173	Otopné těleso panelové klasické typ 10 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	967,00	967,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
159	735151174	Otopné těleso panelové klasické typ 10 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	1 035,00	1 035,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
160	735151281	Otopné těleso panelové klasické typ 11 výška/délka 500/1600 mm	kus	1,000	1 488,00	1 488,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
161	735151283	Otopné těleso panelové klasické typ 11 výška/délka 500/2000 mm	kus	1,000	1 577,00	1 577,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
162	735151284	Otopné těleso panelové klasické typ 11 výška/délka 500/2300 mm	kus	1,000	1 722,00	1 722,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
163	735151272	Otopné těleso panelové klasické typ 11 výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	1 326,00	1 326,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
164	735151371	Otopné těleso panelové klasické typ 20 výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
165	735151373	Otopné těleso panelové klasické typ 20 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	1 326,00	1 326,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
166	735151374	Otopné těleso panelové klasické typ 20 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	1 363,00	1 363,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
167	735151457	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 500/1000 mm	kus	2,000	1 432,00	2 864,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
168	735151458	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 600/1200 mm	kus	3,000	1 465,00	4 395,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
169	735151460	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	1 577,00	1 577,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
170	735151461	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 500/1600 mm	kus	2,000	1 649,00	3 298,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
171	735151473	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	1 506,00	3 012,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
172	735151474	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	1 542,00	1 542,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
173	735151479	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	1 731,00	1 731,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
174	735151480	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	1 795,00	1 795,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
175	735151483	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 600/2000 mm	kus	2,000	2 130,00	4 260,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
176	735151491	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 900/400 mm	kus	2,000	2 263,00	4 526,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
177	735151492	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 900/500 mm	kus	2,000	2 373,00	4 746,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
178	735151495	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 900/600 mm	kus	1,000	2 505,00	2 505,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
179	735151497	Otopné těleso panelové klasické typ 21 výška/délka 900/1000 mm	kus	2,000	2 534,00	5 068,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
180	735151558	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 500/1100 mm	kus	1,000	2 612,00	2 612,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
181	735151561	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 500/1600 mm	kus	3,000	2 932,00	8 796,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
182	735151582	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 500/1800 mm	kus	2,000	3 183,00	6 366,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
183	735151563	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 500/2000 mm	kus	3,000	3 413,00	10 239,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
184	735151565	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 500/2800 mm	kus	4,000	4 011,00	16 044,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
185	735151574	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	1 731,00	1 731,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
186	735151575	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 600/800 mm	kus	3,000	1 868,00	5 604,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
187	735151577	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	1 973,00	1 973,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
188	735151578	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 600/1100 mm	kus	2,000	2 129,00	4 258,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
189	735151580	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
190	735151592	Otopné těleso panelové klasické typ 22 výška/délka 900/500 mm	kus	2,000	2 397,00	4 794,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
191	735151660	Otopné těleso panelové klasické typ 33 výška/délka 500/1400 mm	kus	2,000	2 324,00	4 648,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
192	735151661	Otopné těleso panelové klasické typ 33 výška/délka 500/1600 mm	kus	1,000	2 405,00	2 405,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
193	735151662	Otopné těleso panelové klasické typ 33 výška/délka 500/1800 mm	kus	1,000	3 127,00	3 127,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
194	735151694	Otopné těleso panelové klasické typ 33 výška/délka 900/700 mm	kus	1,000	3 017,00	3 017,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
195	735151697	Otopné těleso panelové klasické typ 33 výška/délka 900/1000 mm	kus	3,000	3 174,00	9 522,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
196	735151698	Otopné těleso panelové klasické typ 33 výška/délka 900/1100 mm	kus	1,000	3 311,00	3 311,00	Korado, otopné těleso klasik, panelové, parametry dle položky
197	735159240	Montáž otopných těles panelových	kus	15,000	361,00	5 415,00	Jedná se o práci případně montážní položku
198	484-4	Topný panel 2-deskový 080140 - s hladkou čelní stěnou	kus	2,000	2 380,00	4 760,00	Korado, deskový radiátor typ PLAN, param. dle položky a číselného označení
199	484-5	Topný panel 3-deskový 060200 - s hladkou čelní stěnou	kus	2,000	2 509,00	5 018,00	Korado, deskový radiátor typ PLAN, param. dle položky a číselného označení
200	484-6	Topný panel 3-deskový 080120 - s hladkou čelní stěnou	kus	2,000	2 932,00	5 864,00	Korado, deskový radiátor typ PLAN, param. dle položky a číselného označení
201	484-7	Topný panel 3-deskový 090180 - s hladkou čelní stěnou	kus	2,000	3 384,00	6 768,00	Korado, deskový radiátor typ PLAN, param. dle položky a číselného označení
202	484-8	Topný panel 3-deskový 080160 - s hladkou čelní stěnou	kus	2,000	3 574,00	7 148,00	Korado, deskový radiátor typ PLAN, param. dle položky a číselného označení
203	484-9	Topný panel 3-deskový 080200 - s hladkou čelní stěnou	kus	2,000	3 930,00	7 860,00	Korado, deskový radiátor typ PLAN, param. dle položky a číselného označení
204	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	850,000	36,00	30 600,00	Jedná se o práci případně montážní položku
205	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	515,000	28,00	14 420,00	Jedná se o práci případně montážní položku
206	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	182,000	17,00	3 094,00	Jedná se o práci případně montážní položku
207	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1 400,000	18,00	25 200,00	Jedná se o práci případně montážní položku
208	735223742	Registr trubkový hladký rámový DN 80 čtyřpramenový délka 2500 mm, žárově zinkovaný	soub or	2,000	4 495,00	8 990,00	Korado, registr trubkový, Koralux, param. dle položky
209	735223743	Registr trubkový hladký rámový DN 80 čtyřpramenový délka 3000 mm, žárově zinkovaný	soub or	2,000	4 977,00	9 954,00	Korado, registr trubkový, Koralux, param. dle položky
210	484-1	Topné těleso OL, výška 150 mm, hloubka 180 mm, délka 2000 mm, spodní připojení, uložení na disto podlahu	kus	2,000	4 917,00	9 834,00	Licon, typ Licon OL s parametry podle položky
211	484-2	Topné těleso OL, výška 150 mm, hloubka 180 mm, délka 3000 mm, spodní připojení, uložení na disto podlahu	kus	1,000	5 807,00	5 807,00	Licon, typ Licon OL s parametry podle položky

212	484-3	Připojovací sada pro topné těleso OL se spodním připojením	sada	3,000	363,00	1 089,00	Licon, přípoj.prvky pro typ Licon OL
213	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	520,000	20,00	10 400,00	jedná se o práci případně montážní položku
214	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	l	18,065	201,00	3 628,06	jedná se o práci případně montážní položku

783 Dokončovací práce - nátěry

215	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	150,000	28,00	4 200,00	Laky Mělník, syntetický nátěr základní
216	783325183	Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 2x antikorozní a 1x email	m2	350,000	36,00	12 600,00	Laky Mělník, syntetický nátěr na litinu radiátorů antikoroz a email
217	783425413	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	1 074,000	43,00	46 182,00	Laky Mělník, syntetický nátěr teplu odolný, antikoroz a email
218	783425513	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	24,000	47,00	1 128,00	Laky Mělník, syntetický nátěr teplu odolný, antikoroz a email

OST Ostatní

219	HZS-1	Topná zkouška (2x 72 hod)	hod	144,000	161,00	23 184,00	jedná se o práci případně montážní položku
220	HZS-2	Demontáže	hod	250,000	161,00	40 250,00	jedná se o práci případně montážní položku
221	HZS-3	Průrazy, zapravení průrazů, drážky, lešení	hod	600,000	161,00	96 600,00	jedná se o práci případně montážní položku
222	HZS-4	Zednická výpomoc	hod	200,000	161,00	32 200,00	jedná se o práci případně montážní položku

Celkem

3 033 026,12

Centrum diagnostiky zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno

Akce :

Investor : VFU Brno, Palackého 1/3

Projektant : Project Building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno

Výkaz výměr**A1.3.7 - zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvod****Celková cena bez DPH****Celková cena včetně DPH**

Název	DPH mat.	Materiál	Montáž	Mat +DPH	Mont +DPH
Přístroje, spotřebiče	20%	536 912,70	91 863,90	644 295,24	110 236,68
Nosný mat., vodiče, kabely	20%	1 002 108,10	569 405,10	1 202 529,72	683 286,12
Rozvaděče	20%	371 024,43	95 538,77	445 229,32	114 646,52
Bleskosvod	20%	63 844,80	79 757,80	76 613,76	95 709,36
Svítidla	20%	1 686 892,00	101 274,00	2 024 270,40	121 528,80
Výpomoci HSV a zemní práce	20%		443 245,48	0,00	531 894,58
	20%				
	20%				
	20%				
Materiál celkem bez DPH		3 660 782,03			
Montáž celkem bez DPH			1 381 085,05		
Materiál vč. DPH				4 392 938,44	
Montáž vč. DPH					1 657 302,06

Pokud se ve výkazu výměr, nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení

Přístroje, spotřebiče

Dodavatel	Obj. čís.	Název	MJ	Poč.	Material	Montáž	mat.celk	mont.celk	CELKEM	Specifikace
		Odpínač OTP16B3M IP65	kus	4	1 179,80	199,90	4 719,20	799,60	5 518,80	výrobce: ABB Jablonec, typ viz název
		Zás prům zap D4125/16A IP44	kus	8	182,10	96,50	1 456,80	764,00	2 220,80	výrobce: ABB Jablonec, typ viz název
		Zásuvka 3+N+PE 416RS6 IP44	kus	1	79,80	95,50	79,80	95,50	175,30	výrobce: ABB Jablonec, typ viz název
		Zás. 3P+N+PE 400V/32A IP44	kus	1	98,50	95,50	98,50	95,50	194,00	výrobce: ABB Jablonec, typ viz název
		Spínač páč. 3P 3425A-0344	kus	4	219,50	95,50	878,00	382,00	1 260,00	výrobce: ABB Jablonec, typ viz název
		Termostát prostorový RTR 6721	kus	1	588,80	111,60	588,80	111,60	700,40	výrobce: EBERLE, typ viz název
		Multifunkční spínač CS3-16	kus	1	237,70	95,50	237,70	95,50	333,20	výrobce: Elektrobok Kuřim, typ viz název
		Str pohyb čid IR28B+ Profi IP20	kus	20	577,30	103,60	11 546,00	2 072,00	13 618,00	výrobce: Elektrobok Kuřim, typ viz název
		Pohyb čid IR16 Profi IP44 180°	kus	5	560,20	103,60	2 801,00	518,00	3 319,00	výrobce: Elektrobok Kuřim, typ viz název
		Spínač spor. 39563-23C 25A	kus	2	261,30	103,60	522,60	207,20	729,80	výrobce: ABB Jablonec, typ viz název
		Zásuvka 2P+T s PO W	kus	92	504,30	47,40	46 395,60	4 360,80	50 756,40	výrobce: Legrand, typ viz název
		Mont deska 8M	kus	66	57,60	8,80	3 801,60	580,80	4 382,40	výrobce: Legrand, typ viz název
		Mont deska 6M	kus	68	57,60	8,80	3 916,80	598,40	4 515,20	výrobce: Legrand, typ viz název
		Mont deska 4M	kus	251	57,60	8,80	14 457,60	2 208,80	16 666,40	výrobce: Legrand, typ viz název
		Mont deska 2M	kus	239	57,60	8,80	13 766,40	2 103,20	15 869,60	výrobce: Legrand, typ viz název
		Rámeček horiz 4x2M W	kus	66	104,70	3,20	6 910,20	211,20	7 121,40	výrobce: Legrand, typ viz název
		Rámeček horiz 3x2M W	kus	68	58,40	3,20	3 971,20	217,60	4 188,80	výrobce: Legrand, typ viz název
		Rámeček horiz 2x2M W	kus	252	55,30	3,20	13 935,60	806,40	14 742,00	výrobce: Legrand, typ viz název
		Rámeček 2M W	kus	244	15,20	3,20	3 708,80	780,80	4 489,60	výrobce: Legrand, typ viz název
		Stimivač zářivkový 0-10V W	kus	4	1 753,50	119,60	7 014,00	478,40	7 492,40	výrobce: Legrand, typ viz název
		Zásuvka 2P+T W	kus	1009	78,20	45,00	78 903,80	45 405,00	124 308,80	výrobce: Legrand, typ viz název
		Spínač 02 20A W LED	kus	6	188,10	31,30	1 128,60	187,80	1 316,40	výrobce: Legrand, typ viz název
		Tlačítko 6A 2M 1/0 W	kus	5	72,10	31,30	360,50	156,50	517,00	výrobce: Legrand, typ viz název
		Ovladač žaluziový 500W 2M W	kus	6	197,60	31,30	1 185,60	187,80	1 373,40	výrobce: Legrand, typ viz název
		Přepínač 06 2M W	kus	89	155,10	39,30	13 803,90	3 497,70	17 301,60	výrobce: Legrand, typ viz název
		Přepínač 06 1M W	kus	30	86,10	31,30	2 583,00	939,00	3 522,00	výrobce: Legrand, typ viz název
		MOSN ETIKETA 2M ZÁKAZ VSTUPU	kus	5	92,80	55,40	464,00	277,00	741,00	výrobce: Legrand, typ viz název
		MOSN DR. ETIKET 2M LED ZEL/ČER	kus	5	332,90	55,40	1 684,50	277,00	1 961,50	výrobce: Legrand, typ viz název
		Aut pohyb spín 3vodič do 1000W	kus	60	591,20	95,50	35 472,00	5 730,00	41 202,00	výrobce: Legrand, typ viz název
		MOSN PROGR.ČASOVÝ SPÍN.2M BILÁ	kus	3	1 513,00	159,70	4 539,00	479,10	5 018,10	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 ZÁS. 2P+T 16A DO BĚŽ. Z	kus	3	62,10	45,00	186,30	135,00	321,30	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 SPÍNAČ Č.6 BĚŽ. Z	kus	14	81,50	31,30	1 141,00	438,20	1 579,20	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 SPÍNAČ Č.6 ŠEDÝ Z	kus	5	81,50	31,30	407,50	156,50	564,00	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 DETEKTOR POHYBU ŠEDÝ	kus	2	1 570,90	95,50	3 141,80	191,00	3 332,80	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 ZÁS. 2P+T DO ŠEDÁ	kus	2	78,40	45,00	156,80	90,00	246,80	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 TLAČ. SP.KONT.ČR. ŠEDÉ	kus	4	126,70	31,30	506,80	125,20	632,00	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 SPÍNAČ Č.6 ŠEDÝ	kus	10	81,50	31,30	815,00	313,00	1 128,00	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 SPÍNAČ Č.6 SIGN.ŠEDÝ	kus	4	143,00	31,30	572,00	125,20	697,20	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 MONT.RÁM. 3PŘÍS. VOD. ŠE	kus	14	146,70	3,20	2 053,80	44,80	2 098,60	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 MONT.RÁM. 2PŘÍS. VOD. ŠE	kus	24	87,80	3,20	2 107,20	76,80	2 184,00	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 KRAB. 3PŘÍS. VOD. ŠEDÁ	kus	2	227,60	21,60	455,20	43,20	498,40	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 KRAB. 2PŘÍS. VOD. ŠEDÁ	kus	8	194,30	18,40	1 554,40	147,20	1 701,60	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 ZÁS. 3X2P+T VOD. ŠEDÁ	kus	16	217,60	134,90	3 481,60	2 158,40	5 640,00	výrobce: Legrand, typ viz název
		PLX55 ZÁS. 2X2P+T VOD. ŠEDÁ	kus	32	146,70	89,90	4 694,40	2 876,80	7 571,20	výrobce: Legrand, typ viz název

Spinací digitální hodiny SPH 01	kus	3	1 378,50	232,00	4 135,50	696,00	4 831,50	výrobce: Hager, typ viz název
Germicidní lampy vč trub. IP65	kus	36	5 327,10	151,70	191 775,60	5 461,20	197 236,80	výrobce: UNIMED, typ viz název
Houkačka MS230A 230V Sirena	kus	1	735,20	95,50	735,20	95,50	830,70	výrobce: Schmachtil, typ viz název
Osoušeč rukou HTE4	kus	8	3 850,00	272,10	30 800,00	2 176,80	32 976,80	výrobce: Stiebel eltron, typ viz název
Jistič PL7-B32/3	kus	1	436,00	232,00	436,00	232,00	668,00	výrobce: EATON, typ viz název
Jistič PL7-C16/3	kus	1	367,10	232,00	367,10	232,00	599,10	výrobce: EATON, typ viz název
Jistič PL7-C25/3	kus	1	427,60	232,00	427,60	232,00	659,60	výrobce: EATON, typ viz název
Jistič PL7-C50/3	kus	1	1 093,00	232,00	1 093,00	232,00	1 325,00	výrobce: EATON, typ viz název
Jistič PLHT-B100/3	kus	3	1 652,60	320,30	4 957,80	960,90	5 918,70	výrobce: EATON, typ viz název

Celkem 536 912,70 91 863,90 628 776,60

Nosný mat., vodiče, kabely

Dodavatel	Obj. čís.	Název	MJ	Poč.	Material	Montáž	mat celk	mont celk	CELKEM	Specifikace
		KO KRABICE 8106 PH	KJ	160	43,10	47,30	6 896,00	7 568,00	14 464,00 Kč	výrobce: KOPOS Kolin, typ viz název
		KO KRABICE 8117 PH 7 VYVODEK	KS	40	83,30	56,10	3 332,00	2 244,00	5 576,00 Kč	výrobce: KOPOS Kolin, typ viz název
		KO KRABICE KO 125 E	KS	10	43,20	20,80	432,00	208,00	640,00 Kč	výrobce: KOPOS Kolin, typ viz název
		KO KRABICE KU 68 - 1901	KS	1450	4,20	13,60	6 090,00	19 720,00	25 810,00 Kč	výrobce: KOPOS Kolin, typ viz název
		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	1330	5,50	13,60	7 315,00	18 088,00	25 403,00 Kč	výrobce: KOPOS Kolin, typ viz název
		KO TRUBKA 1232 SUPERFLEX	M	280	9,10	9,60	2 548,00	2 688,00	5 236,00 Kč	výrobce: KOPOS Kolin, typ viz název
		KO TRUBKA 1240 SUPERFLEX	M	120	14,80	9,60	1 776,00	1 152,00	2 928,00 Kč	výrobce: KOPOS Kolin, typ viz název
		KO TRUBKA 1250 SUPERFLEX	M	20	25,10	10,40	502,00	208,00	710,00 Kč	výrobce: KOPOS Kolin, typ viz název
		KABEL CYKY-J 5x10 /C/	M	104	86,60	7,90	9 006,40	821,60	9 828,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		Kabel 1-CYKY-J 3x85+50 SM/RM	M	65	590,80	16,00	38 402,00	1 040,00	39 442,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		Kabel 1-CYKY 4x70 SM	M	75	507,20	16,00	38 040,00	1 200,00	39 240,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		NOPOVIC 1-CXKH-R (J) 3X1,5 RE B2s1d0	M	90	17,30	7,90	1 557,00	711,00	2 268,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 3x1,5 /C/	M	11205	8,40	7,90	94 122,00	88 519,50	182 641,50 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 3x2,5 /C/	M	19280	13,60	7,90	262 208,00	152 312,00	414 520,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 3x4	M	658	23,20	7,90	15 285,60	5 198,20	20 483,80 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 3x4	M	226	136,00	9,60	30 736,00	2 169,60	32 905,60 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 5x16 /B/	M	168	200,90	9,60	33 751,20	1 612,80	35 364,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 4x25 /B/	M	3600	11,50	7,90	41 400,00	28 440,00	69 840,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 4x1,5 /B/	M	3750	13,90	7,90	52 125,00	29 625,00	81 750,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 5x1,5 /C/	M	561	22,40	7,90	12 566,40	4 431,90	16 998,30 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 5x2,5 /C/	M	194	35,60	7,90	6 906,40	1 532,60	8 439,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 5x4 /C/	M	560	52,50	7,90	29 400,00	4 424,00	33 824,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		KABEL CYKY-J 5x6 /C/	M	160	20,50	7,90	3 280,00	1 264,00	4 544,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		Kabel UTP cat 5	M	40	3,90	6,80	156,00	272,00	428,00 Kč	výrobce: WAGO, typ viz název
		VODIC H07V-K 4 ZL/Z (CYA)	M	420	7,70	5,50	3 234,00	2 310,00	5 544,00 Kč	výrobce: WAGO, typ viz název
		VODIC H07V-K 6 ZL/Z (CYA)	M	440	11,90	5,50	5 236,00	2 420,00	7 656,00 Kč	výrobce: WAGO, typ viz název
		VODIC H07V-K 16 ZL/Z (CYA)	M	350	31,50	5,50	11 025,00	1 925,00	12 950,00 Kč	výrobce: WAGO, typ viz název
		VODIC H07V-K 50 ZL/Z (CYA)	M	400	99,50	7,90	39 800,00	3 160,00	42 960,00 Kč	výrobce: WAGO, typ viz název
		H DRAT 8/11 FeZn+PVC	KG	160	162,00	13,20	25 920,00	2 112,00	28 032,00 Kč	výrobce: Draka Vel.Meziříčí, typ viz název
		SVORKA WAGO 273-102 4x1-2,5mm	KS	840	2,90	2,30	2 436,00	1 932,00	4 368,00 Kč	výrobce: WAGO, typ viz název
		SVORKA WAGO 273-104 3x1-2,5mm	KS	2800	2,20	2,30	6 160,00	6 440,00	12 600,00 Kč	výrobce: WAGO, typ viz název
		SVORKA WAGO 273-105 5x1-2,5mm	KS	350	3,20	2,30	1 120,00	805,00	1 925,00 Kč	výrobce: WAGO, typ viz název
		SVORKOVNICE EKIPOT. EPS 2	KS	10	133,70	111,60	1 337,00	1 116,00	2 453,00 Kč	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		Žlab MKS 610 FT 100/60 žárové zinkovaný	m	55	164,90	74,30	9 069,50	4 086,50	13 156,00 Kč	výrobce: OBO Bettermann, typ viz název
		Podélná spojka RLVK 60 FT	kus	18	28,90	0,00	520,20	0,00	520,20 Kč	výrobce: OBO Bettermann, typ viz název
		Kloubová spojka RGV 60 FT	kus	4	63,50	0,00	254,00	0,00	254,00 Kč	výrobce: OBO Bettermann, typ viz název
		Oblouk 90° RB 90 610 FT	kus	3	529,20	74,30	1 587,60	222,90	1 810,50 Kč	výrobce: OBO Bettermann, typ viz název
		Odbočný díl "T" RT 610 FT	kus	2	367,50	74,30	735,00	148,60	883,60 Kč	výrobce: OBO Bettermann, typ viz název
		Vítko s otočnými západkami DRL 100 FS	m	55	132,80	0,00	7 304,00	0,00	7 304,00 Kč	výrobce: OBO Bettermann, typ viz název
		Vítko oblouku 90° DFB 90 100 FS	kus	3	434,90	0,00	1 304,70	0,00	1 304,70 Kč	výrobce: OBO Bettermann, typ viz název
		Vítko pro odbočný díl "T" DFT 100 FS	m	2	623,40	0,00	1 246,80	0,00	1 246,80 Kč	výrobce: OBO Bettermann, typ viz název
		Podkladní bloček vč. podložky PVC 101/ST	kus	20	30,80	5,50	616,00	110,00	726,00 Kč	výrobce: ARKYS Brno, typ viz název
		Žlab MERKUR 100/50 - vzdálenost podpěr cca.1,9m	M	750	69,70	71,80	52 275,00	53 850,00	106 125,00 Kč	výrobce: ARKYS Brno, typ viz název
		Žlab MERKUR 400/100 - vzdálenost podpěr cca.1,3m	M	380	206,20	87,90	78 356,00	33 402,00	111 758,00 Kč	výrobce: ARKYS Brno, typ viz název
		Spojka SZ 1 - pro spojení "žlab-žlab"	KS	250	12,80	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00 Kč	výrobce: ARKYS Brno, typ viz název
		Spojka SZ 3 - středový úchyt pro žlab 50/50; 150/100	KS	125	10,70	0,00	1 337,50	0,00	1 337,50 Kč	výrobce: ARKYS Brno, typ viz název
		Spojka SU 1 - uzemňovací	KS	250	27,40	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00 Kč	výrobce: ARKYS Brno, typ viz název
		Držák DZ 3/150 - pro žlab 150/50; 150/100	KS	375	22,10	7,90	8 287,50	2 962,50	11 250,00 Kč	výrobce: ARKYS Brno, typ viz název

Nosník NZ 150 - pro žlab 150/50; 150/100	Ks	375	43,90	7,90	16 462,50	2 962,50	19 425,00 Kč	výrobce: ARKYS Bmo, typ viz název
Nosník NZ 300 - pro žlab 300/50; 300/100	Ks	130	65,40	7,90	8 502,00	1 027,00	9 529,00 Kč	výrobce: ARKYS Bmo, typ viz název
Závitová tyč 8mm/1m pozinkovaná	Ks	130	9,70	12,80	1 261,00	1 664,00	2 925,00 Kč	výrobce: ARKYS Bmo, typ viz název
Kovová hmoždinka M8	Ks	130	3,10	3,60	403,00	468,00	871,00 Kč	výrobce: ARKYS Bmo, typ viz název
Požární ucpávka	kus	46	183,80	135,70	8 454,80	6 242,20	14 697,00 Kč	výrobce: Proma, požární ucpávka
Programování relé EASY	kpl	3	0,00	2 889,90	0,00	8 669,70	8 669,70 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
Úprava v RH budovy 33	hod	10	0,00	196,70	0,00	1 967,00	1 967,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
Komplexní vyzkoušení	hod	160	0,00	196,70	0,00	31 472,00	31 472,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
Revize	hod	100	0,00	224,80	0,00	22 480,00	22 480,00 Kč	

Popis	kpl	1	0,00	0,00	3 578,62	3 578,62	výbava - přístroje: Schrack
Sestavení a kompletace rozvaděče	kus	1	0,00	0,00	563,54	563,54	
Montáž rozvaděče	kus	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozvaděč RA1.1	kus	1	113,05	113,05	0,00	113,05	výrobce: Milán Hofer, Výšov
Jistič PL7-B6/1	kus	1	1 924,70	1 924,70	0,00	1 924,70	výbava - přístroje: Schrack
Svodící kpl 4p SPC-S-20/280/4	kus	1	777,37	4 664,22	0,00	4 664,22	výbava - přístroje: Schrack
Chránič/jistič PFL7-16/1N/B/003	kus	6	81,84	245,52	0,00	245,52	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B16/1	kus	3	95,71	478,55	0,00	478,55	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B10/1	kus	5	357,20	357,20	0,00	357,20	výbava - přístroje: Schrack
Hlavní vypínač Z-SE-32/3	kus	1	10,40	166,40	0,00	166,40	výbava - přístroje: Schrack
Vývod	kus	16	1 705,52	1 705,52	0,00	1 705,52	výbava - přístroje: Schrack
Rám+ dveře, PODO, IP30, požár.odo.EW60, ŠxV=635x760	kus	1	292,00	292,00	0,00	292,00	výbava - přístroje: Schrack
Bočnice, V=650	pár	1	35,37	35,37	0,00	35,37	výbava - přístroje: Schrack
Západka pro bočnici BPZ-MSW	pár	1	735,20	735,20	0,00	735,20	výbava - přístroje: Schrack
Ochranný kryt, ŠxVxH=635x760x180	kus	1	67,97	67,97	0,00	67,97	výbava - přístroje: Schrack
Schránka na dokumentaci A4	kus	1	33,29	133,16	0,00	133,16	výbava - přístroje: Schrack
DIN lišta hliníková, Š=600	kus	4	54,10	108,20	0,00	108,20	výbava - přístroje: Schrack
Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	pár	2	34,68	69,36	0,00	69,36	výbava - přístroje: Schrack
Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)	pár	2	131,09	131,09	0,00	131,09	výbava - přístroje: Schrack
Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600, V=200	kus	1	113,75	227,50	0,00	227,50	výbava - přístroje: Schrack
Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600, V=150	kus	2	107,51	107,51	0,00	107,51	výbava - přístroje: Schrack
Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600, V=150	kus	1	63,81	63,81	0,00	63,81	výbava - přístroje: Schrack
Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm	kus	1	292,00	292,00	0,00	292,00	výbava - přístroje: Schrack
Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	kpl	1	482,73	482,73	0,00	482,73	výbava - přístroje: Schrack
Sada přípojnic 160A	kpl	1	0,00	0,00	3 117,80	3 117,80	výbava - přístroje: Schrack
Sestavení a kompletace rozvaděče	kus	1	0,00	0,00	563,54	563,54	
Montáž rozvaděče	kus	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozvaděč RA1.2	kus	1	1 924,70	1 924,70	0,00	1 924,70	výrobce: Milán Hofer, Výšov
Svodící kpl 4p SPC-S-20/280/4	kus	20	777,37	15 547,40	0,00	15 547,40	výbava - přístroje: Schrack
Chránič/jistič PFL7-16/1N/B/003	kus	1	899,44	899,44	0,00	899,44	výbava - přístroje: Schrack
Chránič/jistič PFL7-10/1N/B/003	kus	3	109,59	328,77	0,00	328,77	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B25/1	kus	8	81,84	654,72	0,00	654,72	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B16/1	kus	10	95,71	957,10	0,00	957,10	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B10/1	kus	1	394,65	394,65	0,00	394,65	výbava - přístroje: Schrack
Hlavní vypínač Z-SE-63/3	kus	43	10,40	447,20	0,00	447,20	výbava - přístroje: Schrack
Vývod	kus	1	2 054,40	2 054,40	0,00	2 054,40	výbava - přístroje: Schrack
Rám+dveře, PODO, IP30, požár.odo.EW60, ŠxV=635x1060	kus	1	350,26	350,26	0,00	350,26	výbava - přístroje: Schrack
Bočnice, V=950	pár	1	35,37	35,37	0,00	35,37	výbava - přístroje: Schrack
Západka pro bočnici BPZ-MSW	pár	1	789,30	789,30	0,00	789,30	výbava - přístroje: Schrack
Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x180	kus	1	67,97	67,97	0,00	67,97	v

[illegible]

Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	2	107,51	215,02	0,00	0,00	215,02	výbava -přístroje: Schrack
Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	kus	113,75	1 023,75	0,00	0,00	1 023,75	výbava -přístroje: Schrack
Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm	kus	63,81	63,81	0,00	0,00	63,81	výbava -přístroje: Schrack
Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm ²	kus	292,00	1 168,00	0,00	0,00	1 168,00	výbava -přístroje: Schrack
SASY, sběrnice Cu 12X5, In=160A, délka 1500mm	kus	330,15	990,45	0,00	0,00	990,45	výbava -přístroje: Schrack
SASY, Držák 3 sběrníc D=60mm, do 630A, IEC	kus	152,59	305,18	0,00	0,00	305,18	výbava -přístroje: Schrack
SASY, Držák 2 sběrníc PE+N	kus	142,88	285,76	0,00	0,00	285,76	výbava -přístroje: Schrack
SASY, svorka 1pól, 100A (do 50mm ²)	kus	108,89	544,45	0,00	0,00	544,45	výbava -přístroje: Schrack
SASY, svorka 4pól, 160A (1x16-95mm ²)	kus	1 671,54	1 671,54	0,00	0,00	1 671,54	výbava -přístroje: Schrack
Sestavení a kompletace rozvaděče	kpl	0,00	0,00	15 432,67	15 432,67	15 432,67	výbava -přístroje: Schrack
Montáž rozvaděče	kus	0,00	910,33	910,33	0,00	910,33	
Rozvaděč RB1.1			0,00	0,00	0,00		výrobce: Milan Hofer, Vyškov
Relé EASY512-AC-RC	1	2 620,36	2 620,36	0,00	0,00	2 620,36	výbava -přístroje: Schrack
Jistič PL7-C10/3	kus	395,34	395,34	0,00	0,00	395,34	výbava -přístroje: Schrack
Jistič PL7-C4/1	kus	163,69	654,76	0,00	0,00	654,76	výbava -přístroje: Schrack
Jistič PL7-C2/1	kus	179,64	179,64	0,00	0,00	179,64	výbava -přístroje: Schrack
Jistič PL7-B6/1	kus	113,05	226,10	0,00	0,00	226,10	výbava -přístroje: Schrack
Relé instalační Z-R230/20-10	kus	260,09	1 560,54	0,00	0,00	1 560,54	výbava -přístroje: Schrack
Relé instalační Z-R230/20-20	kus	319,74	319,74	0,00	0,00	319,74	výbava -přístroje: Schrack
Spínač se signálkou Z-SL/S 16A	kus	369,68	369,68	0,00	0,00	369,68	výbava -přístroje: Schrack
Svodící kpl 4p SPC-S-20/280/4	kus	1 924,70	1 924,70	0,00	0,00	1 924,70	výbava -přístroje: Schrack
Chránič/jistič PFL-7-16/1N/B/003	kus	777,37	27 207,95	0,00	0,00	27 207,95	výbava -přístroje: Schrack
Chránič/jistič PFL-7-10/1N/B/003	kus	899,44	6 296,08	0,00	0,00	6 296,08	výbava -přístroje: Schrack
Jistič PL7-B25/3	kus	416,15	832,30	0,00	0,00	832,30	výbava -přístroje: Schrack
Jistič PL7-B16/3	kus	350,95	2 105,70	0,00	0,00	2 105,70	výbava -přístroje: Schrack
Jistič PL7-B20/1	kus	106,12	424,48	0,00	0,00	424,48	výbava -přístroje: Schrack
Jistič PL7-B16/1	kus	81,84	572,88	0,00	0,00	572,88	výbava -přístroje: Schrack
Jistič PL7-B10/1	kus	95,71	2 105,62	0,00	0,00	2 105,62	výbava -přístroje: Schrack
Hlavní vypínač Z-SE-100/3	kus	717,86	717,86	0,00	0,00	717,86	výbava -přístroje: Schrack
Vývod	kus	10,40	998,40	0,00	0,00	998,40	výbava -přístroje: Schrack
Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=635x1760, IP30	kus	1 911,52	1 911,52	0,00	0,00	1 911,52	výbava -přístroje: Schrack
Bočnice, V=1650	pár	508,40	508,40	0,00	0,00	508,40	výbava -přístroje: Schrack
Západka pro bočnici BPZ-MSW	pár	35,37	35,37	0,00	0,00	35,37	výbava -přístroje: Schrack
Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1760x240	kus	1 100,03	1 100,03	0,00	0,00	1 100,03	výbava -přístroje: Schrack
Schránka na dokumentaci A4	kus	67,97	67,97	0,00	0,00	67,97	výbava -přístroje: Schrack
DIN lišta hliníková, Š=600	kus	33,29	366,19	0,00	0,00	366,19	výbava -přístroje: Schrack
Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	pár	54,10	324,60	0,00	0,00	324,60	výbava -přístroje: Schrack
Upevňovací úchytky celoplastové (bílé)	pár	34,68	208,08	0,00	0,00	208,08	výbava -přístroje: Schrack
Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	kus	107,51	215,02	0,00	0,00	215,02	výbava -přístroje: Schrack
Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	kus	113,75	1 023,75	0,00	0,00	1 023,75	výbava -přístroje: Schrack
Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm	kus	63,81	63,81	0,00	0,00	63,81	výbava -přístroje: Schrack
Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm ²	kus	292,00	1 168,00	0,00	0,00	1 168,00	výbava -přístroje: Schrack
SASY, sběrnice Cu 12X5, In=160A, délka 1500mm	kus	330,15	990,45	0,00	0,00	990,45	výbava -přístroje: Schrack
SASY, Držák 3 sběrníc D=60mm, do 630A, IEC	kus	152,59	305,18	0,00	0,00	305,18	výbava -přístroje: Schrack
SASY, Držák 2 sběrníc PE+N	kus	142,88	285,76	0,00	0,00	285,76	výbava -přístroje: Schrack
SASY, svorka 1pól, 100A (do 50mm ²)	kus	108,89	544,45	0,00	0,00	544,45	výbava -přístroje: Schrack
SASY, svorka 4pól, 160A (1x16-95mm ²)	kus	1 671,54	1 671,54	0,00	0,00	1 671,54	výbava -přístroje: Schrack
Sestavení a kompletace rozvaděče	kpl	0,00	0,00	15 124,58	15 124,58	15 124,58	výbava -přístroje: Schrack
Montáž rozvaděče	kus	0,00	910,33	910,33	0,00	910,33	
Rozvaděč RB2.1			0,00	0,00	0,00		výrobce: Milan Hofer, Vyškov
Relé EASY512-AC-RC	1	2 620,36	2 620,36	0,00	0,00	2 620,36	výbava -přístroje: Schrack
Jistič PL7-C4/1	kus	163,69	163,69	0,00	0,00	163,69	výbava -přístroje: Schrack


Jistič PL7-B6/1	kus	1	113,05	113,05	0,00	0,00	113,05	výbava - přístroje: Schrack
Relé instalační Z-R230/20-10	kus	3	280,09	780,27	0,00	0,00	780,27	výbava - přístroje: Schrack
Spínač se signálkou Z-SL/S 16A	kus	1	369,68	369,68	0,00	0,00	369,68	výbava - přístroje: Schrack
Svodící kpl 4p SPC-S-20/280/4	kus	1	1 924,70	1 924,70	0,00	0,00	1 924,70	výbava - přístroje: Schrack
Chránič/jistič PFL7-16/1N/B/003	kus	65	777,37	50 529,05	0,00	0,00	50 529,05	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B25/3	kus	1	416,15	416,15	0,00	0,00	416,15	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B16/3	kus	2	350,95	701,90	0,00	0,00	701,90	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B10/3	kus	1	344,71	344,71	0,00	0,00	344,71	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B20/1	kus	10	106,12	1 061,20	0,00	0,00	1 061,20	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B16/1	kus	12	81,84	982,08	0,00	0,00	982,08	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B10/1	kus	11	95,71	1 052,81	0,00	0,00	1 052,81	výbava - přístroje: Schrack
Hlavní vypínač Z-SE-100/3	kus	1	717,86	717,86	0,00	0,00	717,86	výbava - přístroje: Schrack
Vývod	kus	108	10,40	1 123,20	0,00	0,00	1 123,20	výbava - přístroje: Schrack
Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=635x1760, IP30	kus	1	1 911,52	1 911,52	0,00	0,00	1 911,52	výbava - přístroje: Schrack
Bočnice, V=1650	pár	1	508,40	508,40	0,00	0,00	508,40	výbava - přístroje: Schrack
Západka pro bočnici BPZ-MSW	pár	1	35,37	35,37	0,00	0,00	35,37	výbava - přístroje: Schrack
Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1760x240	kus	1	1 100,03	1 100,03	0,00	0,00	1 100,03	výbava - přístroje: Schrack
Schránka na dokumentaci A4	kus	1	67,97	67,97	0,00	0,00	67,97	výbava - přístroje: Schrack
DIN lišta hliníková, Š=600	kus	11	33,29	366,19	0,00	0,00	366,19	výbava - přístroje: Schrack
Upevňovací úchytky s vodičným propojením (zelená)	pár	6	54,10	324,60	0,00	0,00	324,60	výbava - přístroje: Schrack
Upevňovací úchytky celoplastové (bílá)	pár	6	34,68	208,08	0,00	0,00	208,08	výbava - přístroje: Schrack
Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600, V=150	kus	2	107,51	215,02	0,00	0,00	215,02	výbava - přístroje: Schrack
Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600, V=150	kus	9	113,75	1 023,75	0,00	0,00	1 023,75	výbava - přístroje: Schrack
Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm	kus	1	63,81	63,81	0,00	0,00	63,81	výbava - přístroje: Schrack
Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	kus	4	292,00	1 168,00	0,00	0,00	1 168,00	výbava - přístroje: Schrack
SASY, sběrnice Cu 12X5, In=160A, délka 1500mm	kus	3	330,15	990,45	0,00	0,00	990,45	výbava - přístroje: Schrack
SASY, Držák 2 sběrnice D=60mm, do 630A, IEC	kus	2	152,59	305,18	0,00	0,00	305,18	výbava - přístroje: Schrack
SASY, svorka 1pól, 100A (do 50mm2)	kus	5	108,89	544,45	0,00	0,00	544,45	výbava - přístroje: Schrack
SASY, svorka 4pól, 160A (1x16-95mm2)	kus	1	1 671,54	1 671,54	0,00	0,00	1 671,54	výbava - přístroje: Schrack
Sestavení a kompletace rozvaděče	kpl	1	0,00	0,00	18 468,77	18 468,77	18 468,77	výbava - přístroje: Schrack
Montáž rozvaděče	kus	1	0,00	0,00	910,33	910,33	910,33	výbava - přístroje: Schrack
Rozvaděč RBS	kus	4	113,05	452,20	0,00	0,00	452,20	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B6/1	kus	1	1 924,70	1 924,70	0,00	0,00	1 924,70	výbava - přístroje: Schrack
Svodící kpl 4p SPC-S-20/280/4	kus	5	81,84	409,20	0,00	0,00	409,20	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B16/1	kus	1	95,71	95,71	0,00	0,00	95,71	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B10/1	kus	1	357,20	357,20	0,00	0,00	357,20	výbava - přístroje: Schrack
Hlavní vypínač Z-SE-32/3	kus	11	10,40	114,40	0,00	0,00	114,40	výbava - přístroje: Schrack
Vývod	kus	1	563,88	563,88	0,00	0,00	563,88	výbava - přístroje: Schrack
Rozvodnice NAom.dveře kouř.org.skleo.se zad.stěnou	kus	1	27,74	27,74	0,00	0,00	27,74	výbava - přístroje: Schrack
Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm	kus	1	69,36	69,36	0,00	0,00	69,36	výbava - přístroje: Schrack
Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	kpl	1	0,00	0,00	1 014,02	1 014,02	1 014,02	výbava - přístroje: Schrack
Sestavení a kompletace rozvaděče	kus	1	0,00	0,00	303,44	303,44	303,44	výbava - přístroje: Schrack
Montáž rozvaděče	kus	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	výbava - přístroje: Schrack
Rozvaděč RD (celkem 22 ks)	kus	1	113,05	113,05	0,00	0,00	113,05	výbava - přístroje: Schrack
Rozpis pro 1 kus	kus	1	695,80	695,80	0,00	0,00	695,80	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B6/1	kus	2	81,84	163,68	0,00	0,00	163,68	výbava - přístroje: Schrack
Proud. chránič PF7-25/2/003	kus	1	219,17	219,17	0,00	0,00	219,17	výbava - přístroje: Schrack
Jistič PL7-B16/1	kus	1	13,87	13,87	0,00	0,00	13,87	výbava - přístroje: Schrack
Rozvodnice Xboard, POD omítku, průhled, plast.dveře	kus	1	34,68	34,68	0,00	0,00	34,68	výbava - přístroje: Schrack
Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm	kus	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	výbava - přístroje: Schrack
Propojovací lišta 1m, 1-pól, In=63A, 10mm2	kus	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	výbava - přístroje: Schrack

Bleskosvod

Dodavatel	Obj. čís.	Název	MJ	Poč.	Materiál	Montáž	celkem cena		SOUČET	Specifikace
		Podpěra do zdi	KS	220	14,40	10,60	materiál	montáž	5 500,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		svorka zkušební FeZn SZa	kus	26	16,90	26,60	439,40	691,60	1 131,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		svorka k jímání tyčí FeZn SJ 1	kus	46	20,10	26,60	924,60	1 223,60	2 148,20	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		svorka na okapové žlaby FeZn SOa	kus	30	16,30	26,60	489,00	798,00	1 287,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		podp. ved. na ploché str. - plast-šterk FeZn PV 21c	kus	560	12,60	0,00	7 056,00	0,00	7 056,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		podp. vedení na plechové střechy PV23	kus	160	7,50	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		jímací tyč s rovným koncem AlMgSi JR 2,0 AlMgSi	kus	11	167,40	159,70	1 841,40	1 756,70	3 598,10	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		Ochranný úhelník	kus	22	89,00	31,70	1 958,00	697,40	2 655,40	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		Držák ochranného úhelníku do zdiva	kus	44	18,20	23,40	800,80	1 029,60	1 830,40	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		drát Ø 8 mm (0,135kg/m) AlMgSi Drát 8 AlMgSi T/4	m	950	11,40	40,10	10 830,00	38 095,00	48 925,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		páska 30x4 (0,95 kg/m) FeZn Páska 30x4	kg	513	22,60	18,10	11 593,80	9 285,30	20 879,10	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		zemní tyč se svorkou ZT 2,0s	kus	4	291,50	135,70	1 166,00	542,80	1 708,80	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		drát Ø 8 mm (0,40 kg/m)	kg	60	22,80	18,10	1 368,00	1 086,00	2 454,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		drát Ø 10 mm (0,62 kg/m)	kg	160	22,80	18,10	3 648,00	2 896,00	6 544,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		svorka na okapové trouby ST	kus	10	22,60	26,60	226,00	266,00	492,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		svorka univ. s jednou příložkou SUA	kus	86	6,10	26,60	524,60	2 287,60	2 812,20	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		svorka připojovací nerez	kus	12	21,40	26,60	256,80	319,20	576,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		drát Ø 8 mm (0,40kg/m) nerez	kg	20	119,10	29,30	2 382,00	586,00	2 968,00	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		stojan pro jímání tyč	kus	12	224,30	95,50	2 691,60	1 146,00	3 837,60	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		jímací tyč s rovným koncem JR 3,0 AlMgSi	kus	12	251,60	183,80	3 019,20	2 205,60	5 224,80	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		podstavec betonový 19kg PB 19	kus	47	167,40	23,30	7 867,80	1 095,10	8 962,90	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		podložka gumová Podl. PB19	kus	11	35,80	15,30	393,80	168,30	562,10	výrobce: TREMIS Lovosice, typ viz název
		Revíze bleskosvodu (vč. dílčích)	hod	50	0,00	225,00	0,00	11 250,00	11 250,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Celkem					63 844,80	79 757,80	143 602,60	

Dodavatel	Obj. čís. Název	MJ	Počet	Materiál	Montáž	mat. část	mont. část	CELKEM	Specifikace
	A Svítidlo, přisazné 1x49W s opalovým difuzorem v kryti IP50 pro trubice T16 s EVG. Svítidlo vyrobeno s bíle lakovaného plechu, plech je válcovaný, opal vyroben ze světlého PMMA, jednoduchá instalace za pomoci rychlokolvení, možnost zapojení do řady, kabelové provedení halogen-free, Rozměry: 1520 x 120 x 92 mm, Hmotnost: 3,26 kg. AZ Zářivka 49W	32	32	2 236,00	152,00	71 562 Kč	4884,00	76416,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název
	AN Svítidlo přisazné 1x49W s opalovým difuzorem v kryti IP50 pro trubice T16 s EVG. Svítidlo je vyjádřeno nouzovým modulem s dobou svícení při výpadku 1hodina. Svítidlo vyrobeno s bíle lakovaného plechu, plech je válcovaný, opal vyroben ze světlého PMMA, jednoduchá instalace za pomoci rychlokolvení, možnost zapojení do řady, kabelové provedení halogen-free, Rozměry: 1520 x 120 x 92 mm, Hmotnost: 3,26 kg. AN Z Zářivka 49W	20	20	3 333,00	152,00	86 660 Kč	3040,00	98700,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název
	B1 Plochy vestavný downlight pro 2 x 2 světelné zdroje typu TC-DEL x 18W s řadou dekorativních doplňků. Těleso v provedení bílý polycarbonát a reflektor v provedení zrcadlový vakuově metalizovaný plast. Nastavitelné upínací prvky vhodné pro stropní systémy o tloušťce desek 1-25 mm. Není třeba žádných nástrojů. Výřez o Ø 190 mm. Rozměry: Ø205 x 100 mm, Celkový výkon: 40 W, Hmotnost: 1,5 kg. Předřadník HFB Tridonic PC PRO	39	39	761,00	120,00	29 679 Kč	4680,00	34359,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název
	B2 Plochy vestavný downlight pro 2 x 2 světelné zdroje typu TC-DEL x 28W s řadou dekorativních doplňků. Těleso v provedení bílý polycarbonát a reflektor v provedení zrcadlový vakuově metalizovaný plast. Nastavitelné upínací prvky vhodné pro stropní systémy o tloušťce desek 1-25 mm. Není třeba žádných nástrojů. Výřez o Ø 190 mm. Rozměry: Ø205 x 100 mm, Celkový výkon: 56 W, Hmotnost: 1,5 kg. Předřadník HFB Tridonic PC PRO	78	78	42,00	0,00	3 276 Kč	0,00	3276,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc., GE Lighting
	B3 Plochy vestavný downlight pro 2 x 2 světelné zdroje typu TC-DEL x 28W s řadou dekorativních doplňků. Těleso v provedení bílý polycarbonát a reflektor v provedení zrcadlový vakuově metalizovaný plast. Nastavitelné upínací prvky vhodné pro stropní systémy o tloušťce desek 1-25 mm. Není třeba žádných nástrojů. Výřez o Ø 190 mm. Rozměry: Ø205 x 100 mm, Celkový výkon: 56 W, Hmotnost: 1,5 kg. Předřadník HFB Tridonic PC PRO	120	120	772,00	120,00	92 640 Kč	14400,00	107040,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název
	B3 Z Kompaktní zářivka 26W	240	240	42,00	0,00	10 080 Kč	0,00	10080,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc., GE Lighting
	B3 Svítidlo vestavný downlight pro 2 x 2 světelné zdroje typu TC-DEL x 25W s řadou dekorativních doplňků. Těleso v provedení bílý polycarbonát a reflektor v provedení zrcadlový vakuově metalizovaný plast. Nastavitelné upínací prvky vhodné pro stropní systémy o tloušťce desek 1-25 mm. Není třeba žádných nástrojů. Výřez o Ø 130 mm. Rozměry: Ø205 x 100 mm, Celkový výkon: 56 W, Hmotnost: 1,5 kg. Předřadník HFB Tridonic PC PRO	16	16	772,00	136,00	12 352 Kč	2176,00	14528,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název
	B3 P Přisazené (IP44) ke svítidlu v provedení čiré sklo. B3 Z Kompaktní zářivka 26W	18	32	170,00 42,00	0,00 0,00	2 720 Kč 1 344 Kč	0,00 0,00	2720,00 1344,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc., GE Lighting
	C Štíhlé a estetické koupelnové svítidlo v kryti IP44 pro 1 světelný zdroj typu T16x14W s předřadníkem typu elektronický, těleso v provedení bílá, zvončková úprava lakování hliník, koncové kryty v provedení bílá tlakově odlávaný hliník a stínítko v provedení opalový polycarbonát. Dva ventury pro kabel o Ø 19mm v zadní části tělesa, výměnovací otvory o Ø 12mm v koncových krytech i v horním okraji svítidla pro případ instalace přisazením. Klávesová svorkovnice 2 x 2,5mm² 4 x. Rozměry: 616 x 60 x 90 mm, Celkový výkon: 16 W, Hmotnost: 1,3 kg C Z Zářivka 14W	8	8	1 193,00	128,00	9 544 Kč	1024,00	10568,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název
	E LED svítidlo 6W POWER LED barva zdroje - bílá (coolwhite), napájení 12V, IP67, rozměr: průměr 120 mm x výška 120 mm, vestavná hloubka 120 mm, montážní otvor: průměr 102 mm, pojízbové (3500 kg při 25Kruh) Trato PS1203C 12V/3,3A, IP66 - pro napájení 4 ks svítidel (200x30x20 mm)	2	2	4 258,00	160,00	8 516 Kč	320,00	8836,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název
	F1 Štíhlé svítidlo, způsob montáže: přisazné(š) i závěsné(š), s moderním designem pro 2 světelný(é) zdroj(é) typu T16 x 35W s předřadníkem typu elektronický. Těleso v provedení bílá ocel s koncovými kryty v provedení polycarbonát bílá a mřížka v provedení dvojitá parabolický zrcadlové lesklý hliník. Třída ochrany I, kryti IP20. Klávesová svorkovnice 3 x 2 x 1,5mm². Rozměry: 1620 x 256 x 70 mm, Celkový výkon: 77 W, Hmotnost: 5,2 kg. Předřadník HF Tridonic PC T5 PRO LP	39	39	1 452,00	184,00	56 628 Kč	7176,00	63804,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název
	F1 Z Zářivka 35W	78	78	56,00	0,00	4 368 Kč	0,00	4368,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc., GE Lighting
	F2 Štíhlé svítidlo, způsob montáže: přisazné(š) i závěsné(š), s moderním designem pro 2 světelný(é) zdroj(é) typu T16 x 49W s předřadníkem typu parabolický zrcadlové lesklý hliník. Třída ochrany I, kryti IP20. Klávesová svorkovnice 3 x 2 x 1,5mm². Rozměry: 1620 x 256 x 70 mm, Celkový výkon: 77 W, Hmotnost: 5,2 kg. Předřadník HF Tridonic PC T5 PRO LP	55	55	1 604,00	194,00	98 220 Kč	10120,00	99340,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název

F2.z. Zářívka 48W	Rozměry: 1620 x 256 x 70 mm, Celkový výkon: 77 W, Hmotnost: 5,2 kg, Předřadník: HF Tridonic PC TS PRO LP					110	65,00	0,00	7 150 Kč	0,00	7150,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting
	G1 Odolné svítidlo v krytí IP65 pro použití v místech s nízkou teplotou (až -30°C), Pro 2 svářelný(é) zátoje(tu) typu T26 x 36W s předřadníkem v provedení elektronický. Elektrický přednět tříty ochrany I. Vnitřní kryt v provedení světle šedá polyester vyztužený skleněným vláknem. Difuzor v provedení polycarbonát včetně vnitřní prizma. Pro závěsnou nebo přisazenou montáž. Pro přisazenou montáž se dodávají konzoly pro rychlou instalaci.					4	2 062,00	160,00	8 248 Kč	640,00	8888,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l. , typ viz název
G1.z. Zářívka 38W	Pro další způsoby montáže jsou k dispozici sady volitelného příslušenství. Rozměry: 1294 x 167 x 125 mm, Celkový výkon: 72 W , Hmotnost: 2,82 kg, Předřadník: HF Tridonic PC PRO					8	43,00	0,00	344 Kč	0,00	344,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting
	G2 Technické svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti v krytí IP65 pro 2 svářelný(é) zátoje(tu) typu T26 x 36W s předřadníkem typu elektronický. Elektrická Třída ochrany I. Materiál: vnitřní kryt: polycarbonát, barva světle šedá, difuzor: bílý polycarbonát, vnitřní prizma. Pro montáž přisazením nebo závěšením. Součástí dodávky ležadlého svítidla jsou rychloupínací konzoly Quick-fix pro montáž přisazením a k dispozici jsou také sady volitelného příslušenství pro další volitelné způsoby montáže. Rozměry: 1300 x 147 x 118 mm, Celkový výkon: 72 W , motnost: 2,2 kg, Předřadník: HF Tridonic PC PRO					34	731,00	152,00	24 654 Kč	5168,00	30022,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l. , typ viz název
G2.z. Zářívka 36W	G3 Technické svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti v krytí IP65 pro 2 svářelný(é) zátoje(tu) typu T26 x 58W s předřadníkem typu elektronický. S rozsvětlením modulu třída. Elektrická Třída ochrany I. Materiál: vnitřní kryt: polycarbonát, barva světle šedá, difuzor: bílý polycarbonát, vnitřní prizma. Pro montáž přisazením nebo závěšením. Součástí dodávky ležadlého svítidla jsou rychloupínací konzoly Quick-fix pro montáž přisazením a k dispozici jsou také sady volitelného příslušenství pro další volitelné způsoby montáže. Rozměry: 1600 x 147 x 118 mm, Celkový výkon: 107 W , motnost: 2,7 kg, Předřadník: HF Tridonic PC PRO					58	43,00	0,00	2 924 Kč	0,00	2924,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting
	G3.z. Zářívka 58W					11	794,00	152,00	8 734 Kč	1672,00	10406,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l. , typ viz název
G4.z. Zářívka 38W	G4 Svítidlo 2x36W průmyslové přechoditelné a vodotěsné zářivkové svítidlo určené pro osvětlování prostor s nebezpečím výbuchu. Svítidla jsou schválena FTZÚ Ostrava - Radvanice (osvědčení typu FTZÚ 02 ATEX 0513X). Těleso svítidla je vyrobeno vstříkovací technologií. Materiál tělesa (barva šedá RAL 7035) je PC. Krytí svítidla je zabezpečeno světlým vypínacím polyuretanového těsnění. Světelné činný kryt je vyroben vstříkovací technologií. Materiál optického krytu (barva transparentní) je PC. Naměřená světelná účinnost je dle typu svítidla 70-79%. Pro jednoduché čištění svítidla je na vnější straně povrch krytu hladký. Systém těsnění a uzamykání svítidla je řešen pomocí spon z nerezového materiálu. Reflektor svítidla je vyroben z bílé lakovaného plechu o tloušťce 0,6 mm. Je na něm uchytena elektrická vývoda svítidla. Na požádání je možno dodat reflektor z leštěného hliníkového plechu.					22	50,00	0,00	1 100 Kč	0,00	1100,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting
	H Vestavní modulární svítidlo pro 4 světlé zátoje typu T16 x 24W s předřadníkem typu elektronický. Materiál/povrchová úprava: těleso: ocel barva bílá, mřížka: hliník dvojité parabolický zrcadlově lesklý. Pro pohledové stropy s T konzolami 15 nebo 24mm, skrytou mřížku s výškou 12 - 65mm (instalace pomocí klínových konzol) nebo sádkartkon (instalace pomocí klávesové svorkovnice 3 x 2 x 1,5mm² nainstalované ve výrobě. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Elektrické připojení pomocí klávesové svorkovnice 3 x 2 x 1,5mm² nainstalované ve výrobě. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm, Celkový výkon: 66 W, Hmotnost: 3,4 kg, Předřadník: HF-P-ElI					1	3 453,00	232,00	3 453 Kč	232,00	3685,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l. , typ viz název
H.z. Zářívka 38W	H.p. Přislušenství ke svítidlu IP44 - Doplněk v podobě univerzálního rámečku a difuzoru, který lze použít v případě požadavku na vyšší krytí, ale krytí IP65 je zbytečně velké. Rámeček v provedení bílá barvený lsovaný hliník s čířým difuzorem v provedení akrylát zajišťujícím vysokou odolnost vůči ultravioletovému záření. Rozměry: 800 x 800 x 21 mm Hmotnost: 1,5 kg H.z. Zářívka 24W					2	43,00	0,00	86 Kč	0,00	86,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting
	H2 Vesměrné modulární svítidlo pro 4 světlé zátoje typu T16 x 14W s předřadníkem typu elektronický. Materiál/povrchová úprava: těleso: ocel barva bílá, mřížka: hliník dvojité parabolický zrcadlově lesklý. Pro pohledové stropy s T konzolami 16 nebo 24mm, skrytou mřížku s výškou 12 - 65mm (instalace pomocí klínových konzol) nebo sádkartkon (instalace pomocí klávesové svorkovnice 3 x 2 x 1,5mm² nainstalované ve výrobě. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Elektrické připojení pomocí klávesové svorkovnice 3 x 2 x 1,5mm² nainstalované ve výrobě. Rozměry: 597 x 597 x 59 mm, Celkový výkon: 62 W, Hmotnost: 3,4 kg, Předřadník: HF-EL s					45	1 720,00	136,00	77 400 Kč	8120,00	83520,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l. , typ viz název
H2.z. Zářívka 24W	H2 Přislušenství ke svítidlu IP44 - Doplněk v podobě univerzálního rámečku a difuzoru, který lze použít v případě požadavku na vyšší krytí, ale krytí IP65 je zbytečně velké. Rámeček v provedení bílá barvený lsovaný hliník s čířým difuzorem					45	580,00	23,00	28 100 Kč	1035,00	27135,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l. , typ viz název
	H2.z. Zářívka 24W					180	42,00	0,00	7 560 Kč	0,00	7560,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting
H2.z. Zářívka 24W	H2.z. Zářívka 24W					4	1 489,00	136,00	5 956 Kč	544,00	6500,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l. , typ viz název
	H2.z. Zářívka 24W					4	580,00	23,00	2 320 Kč	92,00	2412,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l. , typ viz název



v provedení akrylát, zajišťujícím vysokou odolnost vůči ultrafialovému záření. Rozměry: 800 x 600 x 21 mm

Hmotnost: 1,5 kg

H2.z Zářívka 14W

H3 Vestavné modální svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 x 14W s předřadníkem typu elektronický.

Materní/povrchová úprava: těleso: ocel lampa bílá, mřížka: hliník dvojité parabolický zrcadlově lesklý.

Pro pohledové stroje a T konzolami 15 nebo 24mm, skrytou mřížku s výškou 12 - 65mm

(instalace pomocí klínových konzol) nebo sádrolonit (instalace pomocí klínových konzol).

Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Elektrické připojení pomocí klávesové svorkovnice 3 x 2 x 1,5mm² nainstalované ve výrobě.

Rozměry: 597 x 597 x 59 mm, Celkový výkon: 62 W, Hmotnost: 3,4 kg, Předřadník: HF, HF-EL s

H3.z Zářívka 14W

H4 Vestavné modální svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 x 24W s předřadníkem typu elektronický.

Materní/povrchová úprava: těleso: ocel lampa bílá, mřížka: hliník dvojité parabolický zrcadlově lesklý.

Pro pohledové stroje a T konzolami 15 nebo 24mm, skrytou mřížku s výškou 12 - 65mm

(instalace pomocí klínových konzol) nebo sádrolonit (instalace pomocí klínových konzol).

Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Elektrické připojení pomocí klávesové svorkovnice 3 x 2 x 1,5mm² nainstalované ve výrobě.

Rozměry: 597 x 597 x 59 mm, Celkový výkon: 96 W, Hmotnost: 3,4 kg, Předřadník: HF, HF-P EII

H4.z Zářívka 24W

H5 Vestavné svítidlo s plochým tělesem pro 2 světelné (zdroje) typu T16 x 24W s předřadníkem typu elektronický.

Těleso svítidla je v provedení huboko řezaný ocel, opatřené základním náletem bílým. Sdrážka pro světelný zdroj a křídla jsou

v provedení lemování akrylát, keramické kryty v provedení lakované oděvny hliník, povrchová úprava práškově natřené.

Centrální mřížka skládající se z natěs lesklý hliník. Vhodné pro sádrolonitové stroje (výřez 580 x 580mm prosadit do otvoru uvnitř

nainstalovaných mřížkových konzole (součástí dodávky). Externí elektrické připojení prostřednictvím 4-pólový konektor Wieland.

Rozměry: 597 x 597 x 97 mm, Celkový výkon: 49 W, Hmotnost: 5 kg, Předřadník: HF Tridonic PC T5 PRO LP

H5.z Zářívka 24W

J Výsoco výkonový světelný pro všeobecné osvětlování ploch, pro 1 světelný zdroj typu TC-TLU x 57W s předřadníkem typu elektronický.

Krytí IK08. Třída ochrany II. Rezylovatelná těleso AS12 (LM6) v provedení tlakové odlévání hliník, povrchová úprava práškově natřené

atraktivně šedá s čelním krytem o tloušťce 5mm v provedení tvrdé sklo. Zabudované stínítko pro přesné ovládání osvětlení.

Optika s vysokou odrazivostí, anodizovaná, výsoco kvalitní v provedení hliník ulíní. Součástí dodávky je oboustranný montážní lištní,

k dispozici jsou volitelné nástavce pro montáž na vrtací sloup. Rozměry: 477 x 369 x 206 mm. Celkový výkon: 84 W

Hmotnost: 7,7 kg, Návltná plocha: 0,044m², Předřadník: HF Tridonic PC PRO 57/70 FSM

J.z Kompaktní zářívka 57W

K Svítidlo přisazané 3x55W EVG. Svítidlo je vyrobeno v provedení k montáži na strop. Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového,

práškově lakovaného plechu. Optickou část tvoří parabolická mřížka z výsoco leštěného hliníku a tvrdé

sklo o síle 5 mm vložené do hliníkového profilu s polyuretanovým těsněním zaručujícím krytí IP 54.

Svítidlo lze dodat s povrchovou úpravou dle vzorníku RAL. Rozměry svítidla 662x652x80mm, váha 11kg

K.z Kompaktní zářívka 55W

L1 Svítidlo závěsné na atypický dubňák závěsu 3m o výkonu 2x1x54W, těleso svítidla je vyrobeno z hliníku a práškově lakovaný

v bílé barvě. Difusor je cylindrický z PMMA o průměru 150mm, koncovky jsou vyrobeny z hliníku v barvě bílé práškově lakované,

Koncovky se dají lehce odmontovat a tedy je i snadný přístup ke světelným zdrojům. Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem,

výzařování je symetrické, napájecí napětí je 230V, celková délka svítidla je 2235mm.

L1.z Zářívka 54W

M Svítidlo o výkonu 4x24W tvar svítidla je zrcadlený čtverec (bezešvový) o rozměrech 600x600x112mm

, napájecí napětí je 230V, svítidlo je dírčinné, povrchová úprava práškově lakovaná bílá, difusor je mikropřismlatkový PMMA (UGR < 19),

svítidlo je vybaveno multi-předřadníkem 14/24W, standardně dodávané se závěsem délky 2000mm

M.z Zářívka 24W

M1 Svítidlo o výkonu 4x24W tvar svítidla je zrcadlený čtverec (bezešvový) o rozměrech 600x600x142mm

, napájecí napětí je 230V, svítidlo je dírčinné, povrchová úprava práškově lakovaná bílá, difusor je mikropřismlatkový PMMA (UGR < 19),

svítidlo je vybaveno multi-předřadníkem 14/24W, standardně dodávané se závěsem délky 2000mm

M1.z Zářívka 24W

výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting

výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název

výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting

výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název

výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting

výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název

výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting

výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název

výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting

výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název

výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting

výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název

výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting

výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název

výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting

výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l., typ viz název

výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting

M2 Svítidlo o výkonu 6x39W sřínávané 1-10V tvar svítidla je zaoblený žvarec (bezševé) o rozměrech 900x900x112mm , napájecí napětí je 230V, svítidlo je diredíndirect, povrchová úprava práškove lakovaná bílá, difúzor je mikroprismatický PMMA (UGR < 19), svítidlo je vybaveno multi-předradníkem 14/24W, standardně dodávané se závěsem délky 2000mm	10	17 216,00	240,00	172 160 Kč	2400,00	174560,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l , typ viz název
M2.z. Zářívka 39W	60	49,00	0,00	2 940 Kč	0,00	2940,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting
M3 DALI Svítidlo o výkonu 6x39W sřínávané DALI tvar svítidla je zaoblený žvarec (bezševé) o rozměrech 900x900x112mm , napájecí napětí je 230V, svítidlo je diredíndirect, povrchová úprava práškove lakovaná bílá, difúzor je mikroprismatický PMMA (UGR < 19), svítidlo je vybaveno multi-předradníkem 14/24W, standardně dodávané se závěsem délky 2000mm	9	17 216,00	240,00	154 944 Kč	2160,00	157104,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l , typ viz název
M3 DALI.z. Zářívka 39W	54	49,00	0,00	2 646 Kč	0,00	2646,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting
M3 Svítidlo o výkonu 6x39W sřínávané 1-10 tvar svítidla je zaoblený žvarec (bezševé) o rozměrech 900x900x112mm , napájecí napětí je 230V, svítidlo je diredíndirect, povrchová úprava práškove lakovaná bílá, difúzor je mikroprismatický PMMA (UGR < 19), svítidlo je vybaveno multi-předradníkem 14/24W, standardně dodávané se závěsem délky 2000mm	4	17 216,00	240,00	68 964 Kč	960,00	68924,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l , typ viz název
M3.z. Zářívka 39W	36	49,00	0,00	1 764 Kč	0,00	1764,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc.,GE Lighting
N1 Samostatně nouzové přisazené svítidlo pro 3-hodinový neřvalý provoz, 1 lineární zářívka T16-MF x 8W, vhodné pro použití v interiérech i exteriérech díky krytí IP65, ož zaručuje odolnost vůči povětrnostním vlivům. Barva tělesa bílá, materiál tělesa polycarbonát, difúzor v provedení prizmatický polycarbonát. Součástí dodávky je sada samolepících piktogramů pro označení směru únikové cesty. Rozměry: 354 x 120 x 75 mm, Hmotnost: 0,9 kg, Předradník: EM SC Elerna built-in, Celkový světlý tok: 400 lm	37	449,00	120,00	16 613 Kč	4440,00	21053,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l , typ viz název
N2 Vestavní LED nouzové s 2stranným piktogramem stupeň ochrany IP20 Tělo svítidla bílé nebo šedivě lakovany ocelový plech	11	1 450,00	120,00	15 950 Kč	1320,00	17270,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l , typ viz název
N5 Výsoca výkonné, vestavní(é) svítidlo pro 3-hodinové nouzové osvětlení s manuálním testováním, pro 1 svělelý zdroj typu LED x 3W s optikou typu úniková cesta. Materiál pro výrobu pláště: lakové odlávaný hliník, práškove nanášený bílá. Třída ochrany II, stupeň krytí IP20 (ze spodní strany IP40). Elektrické zapojení prostřednictvím klávesových svorek 2 x 3 x 2,5mm². Předradník a NIMH baterie jsou nainstalovány v plášti předradníku ve tvaru L v provedení bílé polycarbonát. Vhodné pro montážní výšky až do 7m. Lze jej používat buď v trvalém, nebo netrvalém režimu. Výřez ve stropě o Ø 68mm, houbka dutiny 58mm. Celkový výkon: 5 W, Rozměry: Ø85 x 46 mm, Hmotnost: 1,2 kg, Předradník: EM M Tridonic EM powerLED Basic, Celkový světlý tok 93 lm	17	2 260,00	120,00	38 420 Kč	2040,00	40480,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l , typ viz název
N4 Výsoca výkonné, vestavní(é) svítidlo pro 3-hodinové nouzové osvětlení s manuálním testováním, pro 1 svělelý zdroj typu LED x 3W s optikou typu otevřený prostor. Materiál pro výrobu pláště: lakové odlávaný hliník, práškove nanášený bílá. Třída ochrany II, stupeň krytí IP20 (ze spodní strany IP40). Elektrické zapojení prostřednictvím klávesových svorek 2 x 3 x 2,5mm². Předradník a NIMH baterie jsou nainstalovány v plášti předradníku ve tvaru L v provedení bílé polycarbonát. Vhodné pro montážní výšky až do 7m. Lze jej používat buď v trvalém, nebo netrvalém režimu. Výřez ve stropě o Ø 68mm, houbka dutiny 58mm. Celkový výkon: 5 W, Rozměry: Ø85 x 28 mm, Hmotnost: 1,2 kg, Celkový světlý tok 83 lm	12	2 278,00	120,00	27 336 Kč	1440,00	28776,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l , typ viz název
O Svítidlo s integrovaným předradníkem pro 1 svělelý zdroj typu TC-T x18 W, Kryt v provedení opálová polycarbonát, těleso v provedení hliník, sířitko a kroužek, povrchová úprava v provedení antracitová. Třída ochrany SC1, krytí IP44. Pro instalaci na zeď nebo na sloup. Rozměry: 255 x 255 x 127 mm, Hmotnost: 2 kg, O.z. Kompaktní zářívka 18W	9	2 393,00	232,00	21 267 Kč	2088,00	23355,00	výrobce: RUUD LIGHTING S.r.l , typ viz název
	9	72,00	0,00	648 Kč	0,00	648,00	výrobce: Venture Lighting International, Inc., Venture Lighting
Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	673	7,00	0,00	4 711 Kč	0,00	4711,00	
Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	1404	4,00	0,00	5 616 Kč	0,00	5616,00	

Výpomoci HSV a zemní práce

Dodavatel	Obj. čís.	Název	MJ	Poč.	Matériál	Montáž	CELKEM	Specifikace
Práce a dodávky HSV								
Úpravy povrchu, podlahy, osazení								
Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou								
			m2	625	0,00	204,70	127 937,50	výroboe: LB Cemix, malta
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	420	0,00	40,10	16 842,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	38	0,00	56,10	2 131,80	jedná se o práci případně montážní položku
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	92	0,00	72,20	6 642,40	jedná se o práci případně montážní položku
		Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	22	0,00	183,80	4 043,60	jedná se o práci případně montážní položku
		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x60 mm	kus	2800	0,00	19,20	53 760,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	25	0,00	24,00	600,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	4600	0,00	18,10	83 260,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	1800	0,00	21,30	38 340,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	480	0,00	23,70	11 376,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 300 mm	m	170	0,00	31,70	5 389,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	60,769	0,00	400,60	24 344,06	jedná se o práci případně montážní položku
		Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elinšalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 30 cm	kus	22	0,00	240,00	5 280,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1093,84	0,00	7,90	8 641,35	jedná se o práci případně montážní položku
		Poplatek za skládku - keramického materiálu s přiměsí 10%	t	60,769	0,00	192,70	11 710,19	jedná se o práci případně montážní položku
		Přesun hmot					0,00	
		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	70,784	0,00	72,20	5 109,16	jedná se o práci případně montážní položku
Práce a dodávky M								
Zemní práce při extr.mont.pracích								
		Rozebírání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité	m2	2	0,00	132,50	265,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Odstavení podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	5	0,00	721,70	3 608,50	jedná se o práci případně montážní položku
		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	70,775	0,00	72,20	5 103,96	jedná se o práci případně montážní položku
		Hlobení nezapečených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 70 cm homina třídy 3	m	42	0,00	240,00	10 080,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 70 cm homina třídy 3 vč. urovnání povrchu	m	42	0,00	79,50	3 339,00	jedná se o práci případně montážní položku
		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	70,775	0,00	79,50	5 626,61	jedná se o práci případně montážní položku
		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	990,844	0,00	9,90	9 809,36	jedná se o práci případně montážní položku
							443 245,48	

Rekapitulace

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Slaboproudá zařízení						Specifikace
Item Pol.	Description Popis	VAT DPH	Material Materiál CZK	Mouting Montáž CZK	Total price Celková cena CZK	
1	Strukturovaná kabeláž - SK					výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
	Materiál celkem	20%	690 070 Kč			
	Montáž celkem	20%		641 144 Kč		
	Celková cena (bez DPH)				1 331 215 Kč	
2	Aktivní prvky - AP					výrobce: Intel Czech Tradings, Inc., komponenty Cisco
	Materiál celkem	20%	1 052 222 Kč			
	Montáž celkem	20%		62 418 Kč		
	Celková cena (bez DPH)				1 114 639 Kč	
3	Kamerový systém - GCTV					výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
	Materiál celkem	20%	263 961 Kč			
	Montáž celkem	20%		43 628 Kč		
	Celková cena (bez DPH)				307 589 Kč	
4	Elektronický zabezpečovací systém - EZS					výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
	Materiál celkem	20%	250 693 Kč			
	Montáž celkem	20%		218 310 Kč		
	Celková cena (bez DPH)				467 003 Kč	
5	Přístupový systém - ACS					výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
	Materiál celkem	20%	611 330 Kč			
	Montáž celkem	20%		82 388 Kč		
	Celková cena (bez DPH)				693 718 Kč	
6	Interkom					výrobce: 2N® Heilos IP Verio, systém 2N
	Materiál celkem	20%	40 629 Kč			
	Montáž celkem	20%		14 617 Kč		
	Celková cena (bez DPH)				55 246 Kč	
7	Jednotný čas - JC					výrobce: ELEKON, s.r.o. systém MOBALINE
	Materiál celkem	20%	47 858 Kč			
	Montáž celkem	20%		14 614 Kč		
	Celková cena (bez DPH)				62 471 Kč	
	Grafický monitorovací a řídicí systém - GMS (rozšíření)					výrobce: ABI Sicherheitssysteme G.m.b.H., systém ABI
	Materiál celkem	20%				
	Montáž celkem	20%		39 404 Kč		
	Celková cena (bez DPH)				39 404 Kč	
	CELKEM - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY					
	Materiál celkem	20%	2 956 762 Kč			
	Montáž celkem	20%		1 114 723 Kč		
	Celková cena (bez DPH)				4 071 476 Kč	

Strukturovaná kabeláž

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Slaboproudá zařízení

Description Popis	Číslo standardu	VAT DPH	Quantity Počet	Unit Jednotka	Material / Pc Materiál / ks CZK	Material-total Materiál celkem CZK	Mouting / Pc Montáž / ks CZK	Mounting-total Montáž celkem CZK	Specifikace
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK									
Zařízení									
Delový rozveděč 19", 800x800mm, 42U, komplet vč. ventilační jednotky, zásuvkového rozvodného panelu, varikálního vyvázání, zemnicí sady	SK1	20%	2	ks	13 863,70 Kč	27 727,40 Kč	2 119,30 Kč	4 238,60 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Výstupná policek 1U/450mm il. nosnost 30kg	SK1	20%	2	ks	309,10 Kč	618,20 Kč	184,30 Kč	368,60 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Záložní napájecí zdroj UPS 2200VA RM 2U 230VAC	SK13	20%	1	ks	20 309,80 Kč	20 309,80 Kč	387,40 Kč	397,40 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Patch panel, 24 portů UTP, cat. 6	SK3	20%	23	ks	282,60 Kč	6 499,80 Kč	75,10 Kč	1 727,30 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Vývazovací panel 19", 1U	SK4	20%	12	ks	145,70 Kč	1 748,40 Kč	61,80 Kč	741,80 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Propojuvací kabel UTP, kat.6, 3m, PC, rozváděč	SK10	20%	1044	ks	30,00 Kč	31 320,00 Kč	13,20 Kč	13 780,80 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Modul 1xRJ45 UTP kat.6, bílý, 22,5x45mm	SK10	20%	522	ks	53,00 Kč	27 666,00 Kč	30,90 Kč	16 129,80 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Montážní deska pro dva moduly, upevnění šrouby do instalační krabice	SK10	20%	87	ks	22,10 Kč	1 922,70 Kč	13,20 Kč	1 145,40 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Zásuvkový rámeček pro dva moduly 22,5x45mm, bílý	SK10	20%	190	ks	11,90 Kč	2 261,00 Kč	13,20 Kč	2 508,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Záslepka 22,5x45mm bílá	SK10	20%	32	ks	7,10 Kč	227,20 Kč	4,40 Kč	140,80 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Přístrojové krabice pro osazení zásuvky pod omítku vč. instalace	SK10	20%	62	ks	4,40 Kč	272,80 Kč	48,80 Kč	3 013,20 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Šroubové krabice pro osazení zásuvky na omítku vč. instalace	SK10	20%	25	ks	4,40 Kč	110,00 Kč	48,80 Kč	1 215,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Montážní rámeček pro dva moduly RJ45 vč. nosné masky pro instalaci do paracetního kanálu	SK10	20%	156	ks	17,70 Kč	2 781,20 Kč	13,20 Kč	2 059,20 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Krycí deska - montážní rámeček pro dva moduly 22,5x45mm pro montáž do podlahové krabice	SK10	20%	34	ks	11,50 Kč	391,00 Kč	13,20 Kč	446,80 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Zakončení UTP cat.6		20%	522	ks	4,00 Kč	2 088,00 Kč	8,80 Kč	4 593,60 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Popis portu zásuvky		20%	522	ks	1,00 Kč	522,00 Kč	4,40 Kč	2 296,80 Kč	
Popis portů patchpanelu		20%	23	ks	1,00 Kč	23,00 Kč	97,10 Kč	2 233,30 Kč	
Kabelové rozvody									
Kabel U/UTP, cat.6 pro horizontální kabeláž, ovlaka 500m	SK11	20%	74	ks	2 869,80 Kč	212 372,60 Kč	3 090,60 Kč	228 704,40 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Vývazování kabeláže ve žlábech		20%	522	ks			13,20 Kč	6 890,40 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Provedení kabelových tras									
Podlahové krabice prázdné - výška mazaniny 60-130mm	KT3	20%	17	ks	3 090,60 Kč	52 540,20 Kč	574,00 Kč	9 756,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Montážní víko k vestavě přístrojové jednotky pro 12 modulů	KT3	20%	17	ks	97,10 Kč	1 650,70 Kč	30,80 Kč	526,30 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Přístrojová jednotka do podlahové krabice pro 12 modulů 45x45mm	KT3	20%	17	ks	674,00 Kč	9 756,00 Kč	75,10 Kč	1 276,70 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Nosič s ochranným pouzdem pro přístroje Modul 45 (4x moduly 45x45mm)	KT3	20%	51	ks	49,50 Kč	2 524,50 Kč	30,90 Kč	1 575,90 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Upevňovací sada (upevnění přístrojové jednotky)	KT3	20%	17	ks	30,90 Kč	525,30 Kč	13,20 Kč	224,40 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
DLP 220x65mm PVC lišta bílá, tříkomorová, DLP 220x65	KT4	20%	94	m	128,00 Kč	12 032,00 Kč	97,10 Kč	9 127,40 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
DLP 195x65mm PVC lišta bílá, tříkomorová, DLP 195x65	KT4	20%	150	m	123,80 Kč	18 540,00 Kč	92,70 Kč	13 905,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Kryt pro paracetní žlab š.85mm	KT4	20%	582	m	28,30 Kč	16 470,60 Kč	22,10 Kč	12 862,20 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Kryt pro paracetní žlab š.40mm	KT4	20%	300	m	32,70 Kč	9 810,00 Kč	22,10 Kč	6 630,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
AI přepážka oddělovací	KT4	20%	244	m	64,50 Kč	15 738,00 Kč	26,60 Kč	6 488,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
PVC Přepážka oddělovací	KT4	20%	244	m	28,30 Kč	6 905,20 Kč	22,10 Kč	5 392,40 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Spínač pro uchytení kabelů	KT4	20%	732	ks	5,30 Kč	3 879,60 Kč	7,10 Kč	5 197,20 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Spolka lišty	KT4	20%	498	ks	10,60 Kč	5 272,80 Kč	7,10 Kč	3 484,80 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Spolka krytu	KT4	20%	732	ks	8,80 Kč	6 441,60 Kč	7,10 Kč	5 197,20 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Koncový díl pro DLP 220x65	KT4	20%	16	ks	35,30 Kč	564,80 Kč	17,70 Kč	283,20 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Koncový díl pro DLP 195x65	KT4	20%	10	ks	35,30 Kč	353,00 Kč	17,70 Kč	177,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Propojení AI přepážky	KT4	20%	122	ks	10,60 Kč	1 293,20 Kč	6,20 Kč	766,40 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Roh vnější komplet	KT4	20%	6	ks	160,10 Kč	960,60 Kč	30,80 Kč	185,40 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Roh vnější komplet	KT4	20%	4	ks	160,10 Kč	640,40 Kč	30,80 Kč	123,60 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Ostatní instalační materiál a příslušenství k paracetnímu žlabům	KT4	20%	1	kpl	3 973,70 Kč	3 973,70 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Drátěný žlab 300/60mm (v metrech)	KT1	20%	150	m	113,00 Kč	16 950,00 Kč	119,20 Kč	17 690,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Drátěný žlab 400/110mm (v metrech)	KT1	20%	140	m	192,50 Kč	26 950,00 Kč	141,30 Kč	19 782,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Drátěný žlab 300/60mm (v metrech)	KT1	20%	150	m	71,60 Kč	10 725,00 Kč	39,70 Kč	5 955,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Drátěný žlab 400/110mm (v metrech)	KT1	20%	140	m	115,70 Kč	16 198,00 Kč	39,70 Kč	5 558,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Rychlobopolka pro spojování drátěných žlabů	KT1	20%	870	ks	4,40 Kč	3 828,00 Kč	13,20 Kč	11 484,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Držák pro uchytení žlabu k závětové tyči (z boku žlabu)	KT1	20%	290	ks	30,90 Kč	8 961,00 Kč	13,20 Kč	3 828,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Závětová tyč M8	KT1	20%	290	ks	24,70 Kč	7 163,00 Kč	7,10 Kč	2 059,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Ostatní instalační materiál a příslušenství k drátěným žlabům	KT1	20%	1	kpl	4 062,00 Kč	4 062,00 Kč	230,00 Kč	230,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Nůžky na drátěný žlab	KT1	20%	1	ks	309,10 Kč	309,10 Kč			výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání	KT1	20%	840	m	4,00 Kč	3 360,00 Kč	30,90 Kč	19 776,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání	KT1	20%	850	m	9,50 Kč	8 075,00 Kč	30,90 Kč	26 265,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky	KT1	20%	1180	m	8,20 Kč	9 756,00 Kč	25,80 Kč	30 484,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 40mm, vč. příchytky	KT1	20%	1580	m	20,90 Kč	32 804,00 Kč	25,80 Kč	39 936,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Trubka tuhá PVC sedá vnější pr. 25mm, vč. příchytky	KT1	20%	20	m	11,10 Kč	222,00 Kč	25,80 Kč	612,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Trubka tuhá PVC sedá vnější pr. 40mm, vč. příchytky	KT1	20%	40	m	26,00 Kč	1 040,00 Kč	25,80 Kč	1 024,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Lišta vkladací 40x40	KT1	20%	40	m	26,50 Kč	1 060,00 Kč	30,90 Kč	1 236,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Lišta vkladací 25x20	KT1	20%	15	m	19,00 Kč	285,00 Kč	25,80 Kč	397,50 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Drát protěhovací	KT1	20%	4730	m	2,60 Kč	12 298,00 Kč	4,40 Kč	20 812,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání	KT1	20%	30	ks	4,40 Kč	132,00 Kč	75,10 Kč	2 253,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Krabice instalační odbočná pr.103mm + víčko vč. zasekání	KT1	20%	15	ks	24,70 Kč	370,50 Kč	75,10 Kč	1 126,50 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Krabice instalační odbočná 150x150mm + víčko vč. zasekání	KT1	20%	2	ks	38,90 Kč	77,80 Kč	75,10 Kč	150,20 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Slahovací pásy	KT1	20%	1500	ks	0,30 Kč	450,00 Kč	1,80 Kč	2 700,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Montážní a podružný instalační materiál	KT1, KT2	20%	1	kpl	2 825,70 Kč	2 825,70 Kč	380,00 Kč	380,00 Kč	
Protipožární upínáky	KT1, KT2	20%	1	kpl	14 570,10 Kč	14 570,10 Kč	3 973,70 Kč	3 973,70 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, systém Molex
Průrazy, vrtání, ostatní stavby, úpravy	KT2	20%	1	kpl			4 945,00 Kč	4 945,00 Kč	
Vyhledání vývodu nebo krabice	KT2	20%	47	ks			26,50 Kč	1 245,50 Kč	
Značení trasy vedení		20%	2865	m			4,40 Kč	12 606,00 Kč	
Závěrečné a doplňkové práce									
Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřičského protokolu	OP1	20%	522	ks			30,90 Kč	16 129,80 Kč	
Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1	20%	1	kpl					
Ostatní									
Dopravné, místovstavení doprava	D1	20%	1	kpl			12 601,60 Kč	12 601,60 Kč	
CELKEM									
Materiál celkem						690 069,50 Kč			
Montáž celkem							641 143,90 Kč		
Konečná cena (včetně DPH)							1 331 213,40 Kč		

Aktivní prvky

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Slaboproudá zařízení

Description Popis	Číslo standardu	VAT DPH	Quantity Počet	Unit Jednotka	Material / Pc Materiál / ks	Material-total Materiál celkem	Mounting / Pc Montáž / ks	Mounting-total Montáž celkem	Specifikace
					CZK	CZK	CZK	CZK	
AKTIVNÍ PRVKY: AP									
Zařízení									
Aktivní prvky									
Přepínač (switch) 48portů 10/100/1000, 2x 10G SFP+LAN Base	AP1	20%	10	ks	61 150,68 Kč	611 506,80 Kč	2 472,50 Kč	24 725,00 Kč	výrobce: Intel Czech Tradings, Inc., komponenty Cisco
Napájecí zdroj AC pro switch, 1100W	AP1, AP6	20%	1	ks	13 828,34 Kč	13 828,34 Kč	282,60 Kč	282,60 Kč	výrobce: Intel Czech Tradings, Inc., komponenty Cisco
Modul pro stohování přepínačů Flexstack module	AP3	20%	10	ks	13 113,08 Kč	131 130,80 Kč	1 147,90 Kč	11 479,00 Kč	výrobce: Intel Czech Tradings, Inc., komponenty Cisco
Propojovací kabel (Stacking Cable), 50cm	AP1, AP6	20%	10	ks	48,17 Kč	481,70 Kč	46,10 Kč	461,00 Kč	výrobce: Intel Czech Tradings, Inc., komponenty Cisco
SFPový modul 10Gbps	AP2	20%	1	ks	23 047,24 Kč	23 047,24 Kč	1 059,60 Kč	1 059,60 Kč	výrobce: Intel Czech Tradings, Inc., komponenty Cisco
SFP modul 10GBASE-LR	AP4	20%	2	ks	38 735,26 Kč	77 470,52 Kč	1 854,40 Kč	3 708,80 Kč	výrobce: Intel Czech Tradings, Inc., komponenty Cisco
Přepínač (switch) 48portů 10/100/1000, Full PoE, LAN Base	AP5	20%	1	ks	79 282,50 Kč	79 282,50 Kč	2 825,70 Kč	2 825,70 Kč	výrobce: Intel Czech Tradings, Inc., komponenty Cisco
Bezdrátový přenos WIFI									
WIFI - přístupový bod	AP6	20%	8	ks	14 434,20 Kč	115 473,60 Kč	750,60 Kč	6 004,80 Kč	výrobce: Intel Czech Tradings, Inc., komponenty Cisco
Osazení, nastavení, zpractování									
Osazení, nastavení, konfigurace AP	OP1	20%	8	ks			1 059,60 Kč	8 476,80 Kč	
Osazení, nastavení, konfigurace									
Osazení, nastavení, konfigurace	D1	20%	1	kpl			3 454,50 Kč	3 454,50 Kč	
CELKEM									
Materiál celkem						1 082 221,50 Kč		62 417,80 Kč	
Montáž celkem								62 417,80 Kč	
Konečná cena (bez DPH)								1 144 639,30 Kč	

Kamerový systém

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Slaboproudá zařízení

Description Popis	Číslo standardu	VAT DPH	Quantity Počet	Unit Jednotka	Material / Pc Materiál / ks	Material-total Materiál celkem	Mounting / Pc Montáž / ks	Mounting-total Montáž celkem	Specifikace
					CZK	CZK	CZK	CZK	
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV									
Zařízení									
Barevná IP kamera vnitřní	CCTV1	20%	14	ks	6 803,60 Kč	98 650,40 Kč	512,20 Kč	7 170,80 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Barevná IP kamera venkovní	CCTV2	20%	4	ks	9 360,20 Kč	37 440,80 Kč	512,20 Kč	2 048,80 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Licence pro připojení jedné kamery nebo videorekordéru	CCTV3	20%	18	ks	1 942,70 Kč	34 968,60 Kč	574,00 Kč	10 332,00 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Server - zápis, archivace, SW	CCTV4	20%	1	ks	57 397,30 Kč	57 397,30 Kč	1 854,40 Kč	1 854,40 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Pracovní stanice PC - správa SW	CCTV5	20%	1	ks	33 666,40 Kč	33 666,40 Kč	674,00 Kč	674,00 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Kabelové rozvody									
Propojovací kabel Server CCTV-LAN, data FTP 4x2x0,5, cat 6	KAB3	20%	15	m	6,20 Kč	93,00 Kč	6,20 Kč	93,00 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Provedení kabelových tras									
Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zesílení	KT1	20%	10	m	4,00 Kč	40,00 Kč	30,90 Kč	308,00 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Lišta vkladací 25x20	KT1	20%	5	m	19,00 Kč	95,00 Kč	26,50 Kč	132,50 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Drát protahovací	KT1	20%	12	m	2,80 Kč	31,20 Kč	4,40 Kč	52,80 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Upevňovací pásy	KT1	20%	50	ks	0,30 Kč	15,00 Kč	1,80 Kč	90,00 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Žní a podružný instalační materiál	KT1, KT2	20%	1	kpl	574,00 Kč	574,00 Kč	108,00 Kč	108,00 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Průrazní úpravy vč. revize	KT1, KT2	20%	1	kpl	3 080,80 Kč	3 080,80 Kč	1 059,60 Kč	1 059,60 Kč	výrobce: Axis, systém Axis, Milestone Xprotect
Průrazy, vrtání, ostatní staveb. úpravy	KT2	20%	1	kpl			750,60 Kč	750,60 Kč	
Značení trasy vedení	KT2	20%	5	m			4,40 Kč	22,00 Kč	
Závěrečné a odborné práce									
Oživení, nastavení, programování Serveru CCTV a pracovní PC stanice	OP1	20%	2	ks			750,80 Kč	1 501,20 Kč	
Nastavení fix kamery vč. objektivu, odzkoušení záběru	OP1	20%	18	ks			141,30 Kč	2 543,40 Kč	
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání	OP1	20%	1	kpl			3 366,50 Kč	3 366,50 Kč	
Výchozí revize systému	OP1	20%	1	kpl			3 002,30 Kč	3 002,30 Kč	
Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1	20%	1	kpl			4 416,20 Kč	4 416,20 Kč	
Ostatní									
Dopravné, mimořádná doprava	D1	20%	1	kpl			4 416,20 Kč	4 416,20 Kč	
CELKEM									
Materiál celkem						263 951,30 Kč			
Montáž celkem								43 828,30 Kč	
Konečná cena (bez DPH)								307 779,60 Kč	

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Slaboproudá zařízení

Description Popis	Číslo standardu	VAT DPH	Quantity Počet	Unit Jednotka	Material / Pc Materiál / ks CZK	Material-total Materiál celkem CZK	Mounting / Pc Montáž / ks CZK	Mounting-total Montáž celkem CZK	Specifikace
ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM - EZS									
Zařízení									
Ústředna EZS	EZS1	20%	1	ks	13 815,10 Kč	13 815,10 Kč	1 854,40 Kč	1 854,40 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Systémový posilovací zdroj 2,75A s koncentrátorem	EZS3	20%	4	ks	3 702,60 Kč	14 810,40 Kč	194,30 Kč	777,20 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Akumulátor 12VDC/18Ah	EZS4	20%	5	ks	797,40 Kč	3 987,00 Kč	75,10 Kč	375,50 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Klávesnice LCD	EZS5	20%	5	ks	2 058,40 Kč	10 292,00 Kč	282,60 Kč	1 413,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy kovovým krytým se sabotážním kontaktem	EZS6	20%	23	ks	1 778,30 Kč	40 923,90 Kč	247,30 Kč	5 687,90 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Prostorový detektor PIR	EZS8	20%	91	ks	284,30 Kč	25 871,30 Kč	141,30 Kč	12 858,30 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Kloubový držák na stěnu pro prostorové detektory PIR a dual	EZS8, EZS9	20%	91	ks	68,00 Kč	6 188,00 Kč	70,80 Kč	6 424,60 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Audiodektor	EZS11	20%	38	ks	491,90 Kč	18 692,20 Kč	158,90 Kč	6 038,20 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Magnetický kontakt	EZS12	20%	98	ks	109,10 Kč	10 691,80 Kč	141,30 Kč	13 847,40 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Detektor optikokouřový, samoresetovací	EZS19	20%	6	ks	662,30 Kč	3 973,80 Kč	167,80 Kč	1 006,80 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Tlačítko tlačítka	EZS13	20%	1	ks	724,10 Kč	724,10 Kč	176,60 Kč	176,60 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Propojovací krabice - zápusná	EZS14	20%	62	ks	107,70 Kč	6 677,40 Kč	61,80 Kč	3 831,80 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Propojovací krabice - povrchová	EZS15	20%	7	ks	75,10 Kč	525,70 Kč	57,40 Kč	401,80 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
ma optická signalizace "zastřeženo"	EZS16	20%	1	ks	309,10 Kč	309,10 Kč	75,10 Kč	75,10 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
ení s ACCESS		20%	1	kpl	7 505,80 Kč	7 505,80 Kč	750,80 Kč	750,80 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu	EZS17	20%	1	ks	5 247,90 Kč	5 247,90 Kč	397,40 Kč	397,40 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Integrační modul	EZS17	20%	1	ks	4 238,60 Kč	4 238,60 Kč	397,40 Kč	397,40 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Modul TCP/IP do integračního modulu	EZS17	20%	1	ks	4 680,10 Kč	4 680,10 Kč	397,40 Kč	397,40 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Hlasový komunikátor	EZS18	20%	1	ks	691,60 Kč	691,60 Kč	282,60 Kč	282,60 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Kabelové rozvody									
Sběrníkový kabel - data, kruhový stíněný pár	KAB3	20%	550	m	4,40 Kč	2 420,00 Kč	6,20 Kč	3 410,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Kabel napájení 2X 1,5	KAB3	20%	550	m	8,70 Kč	4 785,00 Kč	8,20 Kč	3 410,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Kabel pro napojení koncových prvků 4x2x0,5	KAB3	20%	4900	m	5,30 Kč	25 970,00 Kč	6,20 Kč	30 380,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Provedení kabelových tras									
Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání	KT1	20%	830	m	4,00 Kč	3 320,00 Kč	30,90 Kč	25 647,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání	KT1	20%	340	m	9,50 Kč	3 230,00 Kč	30,90 Kč	10 505,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Trubky ohebné monoflex na příchytiky pr. 25mm, vč. příchytiky	KT1	20%	960	m	8,20 Kč	7 872,00 Kč	25,80 Kč	24 576,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Trubky ohebné monoflex na příchytiky pr. 40mm, vč. příchytiky	KT1	20%	490	m	20,90 Kč	10 241,00 Kč	25,80 Kč	12 544,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Lišta vkládací 40x40	KT1	20%	20	m	28,50 Kč	570,00 Kč	30,90 Kč	618,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Lišta vkládací 25x20	KT1	20%	20	m	19,00 Kč	380,00 Kč	26,50 Kč	530,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Drát protahovací	KT1	20%	2882	m	2,60 Kč	7 493,20 Kč	4,40 Kč	12 680,80 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání	KT1	20%	30	ks	4,40 Kč	132,00 Kč	75,10 Kč	2 253,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Krabice instalační odbočná pr.103mm + víčko vč. zasekání	KT1	20%	15	ks	24,70 Kč	370,50 Kč	75,10 Kč	1 128,50 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Krabice instalační odbočná 160x160mm + víčko vč. zasekání	KT1	20%	1	ks	38,90 Kč	38,90 Kč	75,10 Kč	75,10 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Stahovací pásy	KT1	20%	400	ks	0,30 Kč	120,00 Kč	1,80 Kč	720,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Montážní a podružný instalační materiál	KT1, KT2	20%	1	kpl	574,00 Kč	574,00 Kč	106,00 Kč	106,00 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Protipožární úpěvky	KT1, KT2	20%	1	kpl	3 090,60 Kč	3 090,60 Kč	1 059,60 Kč	1 059,60 Kč	výrobce: ADEMCO-MICROTECH, systém Galaxy
Průřazy, vrtní, ostatní staveb, úpravy	KT2	20%	1	kpl			1 589,99 Kč	1 589,99 Kč	
Vyhledání vývodu nebo krabice	KT2	20%	46	ks			26,50 Kč	1 219,00 Kč	
Značení trasy vedení		20%	1490	m			4,40 Kč	6 556,00 Kč	
Závěrečné a důborové práce									
Oživení, nastavení ústředny EZS	OP1	20%	1	kpl			2 295,90 Kč	2 295,90 Kč	
Naprogramování systému EZS	OP1	20%	1	kpl			2 825,70 Kč	2 825,70 Kč	
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání	OP1	20%	1	kpl			3 355,50 Kč	3 355,50 Kč	
Výchozí revize systému	OP1	20%	1	kpl			3 178,90 Kč	3 178,90 Kč	
Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1	20%	1	kpl			4 238,60 Kč	4 238,60 Kč	
Doprava									
ve, minimostaveništní doprava	D1	20%	1	kpl			4 415,20 Kč	4 415,20 Kč	
CELKEM									
Materiál celkem						250 893,00 Kč			
Montáž celkem							216 310,10 Kč		
Konečná cena (bez DPH)							467 093,10 Kč		

Přístupový systém

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Slaboproudá zařízení

Description Popis	Číslo standardu	VAT DPH	Quantity Počet	Unit Jednotka	Material / Pc Materiál / ks	Material-total Materiál celkem	Mouting / Pc Montáž / ks	Mounting-total Montáž celkem	Specifikace
					CZK	CZK	CZK	CZK	
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - ACS, KOMUNIKÁTORY									
zařízení ACS									
Ridič jednotka - koncentrátor	ACS1	20%	1	ks	15 099,90 Kč	15 099,90 Kč	1 854,40 Kč	1 854,40 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
FW pro RJ-koncentrátor	ACS1	20%	1	ks	4 591,80 Kč	4 591,80 Kč	247,30 Kč	247,30 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Spínací zdroj 12VDC/3A pro RJ - koncentrátor	ACS2	20%	1	ks	2 479,70 Kč	2 479,70 Kč	97,10 Kč	97,10 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Spínací zdroj 12VDC/10A pro el.mech. zámky a dveřní RJ	ACS3	20%	1	ks	7 116,40 Kč	7 116,40 Kč	97,10 Kč	97,10 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Akumulátor 12VDC/18Ah	ACS7	20%	1	ks	728,50 Kč	728,50 Kč	75,10 Kč	75,10 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Akumulátor 12VDC/36Ah	ACS8	20%	1	ks	2 102,60 Kč	2 102,50 Kč	75,10 Kč	75,10 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Bezkontaktní čtečka Mifare vnitřní	ACS4	20%	6	ks	5 474,80 Kč	43 798,40 Kč	282,60 Kč	2 260,80 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Bezkontaktní čtečka Mifare vnější	ACS4	20%	5	ks	5 474,80 Kč	27 374,00 Kč	282,60 Kč	1 413,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Ridič elektronika dveřní	ACS5	20%	13	ks	6 711,10 Kč	87 244,30 Kč	282,60 Kč	3 673,80 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
FW dveřní elektronika	ACS5	20%	13	ks	5 916,30 Kč	76 911,90 Kč	282,60 Kč	3 673,80 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Elektromechanický zámek rozteč 92mm	ACS6	20%	13	ks	4 089,80 Kč	63 268,70 Kč	397,40 Kč	5 166,20 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
bezpečnostní kování k elektromechanickému zámku	ACS6	20%	13	ks	1 417,30 Kč	18 424,90 Kč	335,60 Kč	4 362,80 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
kabel k elektromechanickému zámku s konektorem (6m)	ACS6	20%	13	ks	317,90 Kč	4 132,70 Kč	44,20 Kč	574,60 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
hodka dveřní k elektromechanickému zámku (478mm)	ACS6	20%	13	ks	220,80 Kč	2 870,40 Kč	97,10 Kč	1 262,30 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
hodka k elektromechanickému zámku, upraveno dle typu dveří	ACS6	20%	13	ks	157,20 Kč	2 043,60 Kč	75,10 Kč	976,30 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Nápojení ACS a EZS, při zařazení podstýstému budou dveře otevřeny pouze vybraným osobám - úprava FW RJ - vstupem do ACS je bezkontaktní přístup z EZS.									
	ACS8	20%	1	kpl	16 954,30 Kč	16 954,30 Kč	1 633,60 Kč	1 633,60 Kč	
Přepínací relé	ACS10	20%	1	ks	309,10 Kč	309,10 Kč	309,10 Kč	309,10 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Propojovací krabice - zápusná	ACS11	20%	15	ks	107,70 Kč	1 615,50 Kč	61,80 Kč	927,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Propojovací krabice - povrchová	ACS12	20%	1	ks	75,10 Kč	75,10 Kč	57,40 Kč	57,40 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Kabelová přechodka - průchod kabelu do dveří	ACS13	20%	5	ks	662,30 Kč	3 311,50 Kč	75,10 Kč	375,50 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Armovaná hadice									
zařízení - šatní skříňky									
Zámek elektrický	ACS14	20%	37	ks	2 869,80 Kč	106 186,30 Kč	309,10 Kč	11 438,70 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
SW a konfigurační čtečka karet pro skříňové zámky	ACS14	20%	1	ks	39 736,60 Kč	39 736,60 Kč	1 589,60 Kč	1 589,50 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
informační panel	ACS16	20%	1	ks	15 541,40 Kč	15 541,40 Kč	1 059,60 Kč	1 059,60 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Kabelové rozvody									
Sběrníkový kabel RS 485 pro napojení RJ čteček - data, krucený stíněný pár									
	KAB3	20%	550	m	4,40 Kč	2 420,00 Kč	6,20 Kč	3 410,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Kabel pro napájení prvku na sběrnici 2X 1,5	KAB3	20%	490	m	8,70 Kč	4 283,00 Kč	6,20 Kč	3 038,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Kabel pro napájení EMZ 2X 1,5	KAB3	20%	520	m	10,60 Kč	5 512,00 Kč	6,20 Kč	3 224,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Kabel pro napojení čteček k RJ, FTP 4x2x0,5, cat. 5e	KAB3	20%	150	m	5,30 Kč	795,00 Kč	6,20 Kč	930,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Provedení kabelových tras									
Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání	KT1	20%	160	m	4,00 Kč	640,00 Kč	30,90 Kč	4 944,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání	KT1	20%	180	m	9,50 Kč	1 710,00 Kč	30,90 Kč	5 662,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky	KT1	20%	120	m	8,20 Kč	984,00 Kč	25,60 Kč	3 072,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 40mm, vč. příchytky	KT1	20%	90	m	20,90 Kč	1 881,00 Kč	25,60 Kč	2 304,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Lišta vkládací 40x40	KT1	20%	15	m	29,50 Kč	427,50 Kč	30,90 Kč	463,50 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Lišta vkládací 25x20	KT1	20%	10	m	19,00 Kč	190,00 Kč	25,50 Kč	265,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Drát protahovací	KT1	20%	605	m	2,60 Kč	1 573,00 Kč	4,40 Kč	2 662,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Krabice instalační univerzální pr.76mm+ výčko vč. zasekání	KT1	20%	10	ks	4,40 Kč	44,00 Kč	75,10 Kč	751,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Krabice Instalační odbočná pr.103mm+ výčko vč. zasekání	KT1	20%	5	ks	24,70 Kč	123,50 Kč	75,10 Kč	375,50 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Krabice Instalační odbočná 160x160mm+ výčko vč. zasekání	KT1	20%	1	ks	38,90 Kč	38,90 Kč	75,10 Kč	75,10 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Stahovací pásy	KT1	20%	200	ks	0,30 Kč	60,00 Kč	1,80 Kč	360,00 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Montážní a podružný instalační materiál	KT1, KT2	20%	1	kpl	1 192,10 Kč	1 192,10 Kč	70,60 Kč	70,60 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Protipožární ucpávky vč. revize	KT1, KT2	20%	1	kpl	3 080,60 Kč	3 080,60 Kč	1 059,60 Kč	1 059,60 Kč	výrobce: IMA s.r.o., systém IMA K4, 2N
Práce, vrtání, ostatní staveb. úpravy	KT2	20%	1	kpl			750,60 Kč	750,60 Kč	
Práce, vrtání, ostatní staveb. úpravy	KT2	20%	16	ks			26,50 Kč	424,00 Kč	
Práce, vrtání, ostatní staveb. úpravy	KT2	20%	236	m			4,40 Kč	1 034,00 Kč	
Závěrečné a doplnění práce									
Analyza, tvorba a úprava systémového projektu, konzultace, koordinace	OP1	20%	1	kpl	8 477,10 Kč	8 477,10 Kč			
Instalace SW, inicializace do systému, měření, oživení systému ACS	OP1	20%	1	kpl	6 225,40 Kč	6 225,40 Kč			
Implementace IMA SW pro skříňky	OP1	20%	1	kpl	39 736,60 Kč	39 736,60 Kč			
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání	OP1	20%	1	kpl					
Výchozí revize systému	OP1	20%	1	kpl					
Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1	20%	1	kpl					
CELKEM									

Interkom

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Slaboproudá zařízení

Description Popis	Číslo standardu	VAT DPH	Quantity Počet	Unit Jednotka	Material / Pc Materiál / ks CZK	Material-total Materiál celkem CZK	Mouting / Pc Montáž / ks CZK	Mounting-total Montáž celkem CZK	Specifikace
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - ACS KOMUNIKÁTOR									
Zařízení KOMUNIKÁTOR									
Dvěřní komunikátor, kompletní sestava s 3x2 tlačítky	KOM1	20%	6	ks	6 593,60 Kč	32 968,00 Kč	1 192,10 Kč	5 960,50 Kč	výrobce: 2N® Helios IP Vario, systém 2N
Zapustná krabice, 1 modul	KOM2	20%	4	ks	936,00 Kč	3 744,00 Kč	194,30 Kč	777,20 Kč	výrobce: 2N® Helios IP Vario, systém 2N
Zapustná krabice s povětrnostní stříškou, 1 modul	KOM3	20%	1	ks	1 697,20 Kč	1 697,20 Kč	75,10 Kč	75,10 Kč	výrobce: 2N® Helios IP Vario, systém 2N
Kabelové rozvody									
Kabel pro napájení komunikátorů 2X 1,5	KAB3	20%	160	m	7,90 Kč	1 264,00 Kč	6,20 Kč	992,00 Kč	výrobce: 2N® Helios IP Vario, systém 2N
Provedení kabelových tras									
Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání	KT1	20%	30	m	4,00 Kč	120,00 Kč	30,90 Kč	927,00 Kč	výrobce: 2N® Helios IP Vario, systém 2N
Drát protahovací	KT1	20%	33	m	2,60 Kč	86,80 Kč	4,40 Kč	145,20 Kč	výrobce: 2N® Helios IP Vario, systém 2N
Montážní a podružný instalační materiál	KT1, KT2	20%	1	kpl	750,00 Kč	750,00 Kč	284,90 Kč	264,90 Kč	výrobce: 2N® Helios IP Vario, systém 2N
Průřazy, vrtání, ostatní staveb. úpravy	KT2	20%	1	kpl			750,60 Kč	750,60 Kč	
Ústřední odborné práce									
Činnosti, nastavení a naprogramování systému interkomu	OP1	20%	1	kpl			1 059,60 Kč	1 059,60 Kč	
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání	OP1	20%	1	kpl			1 147,90 Kč	1 147,90 Kč	
Výchozí revize systému	OP1	20%	1	kpl			706,40 Kč	706,40 Kč	
Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1	20%	1	kpl			1 501,20 Kč	1 501,20 Kč	
Ostatní									
Dopravné	D1	20%	1	kpl			309,60 Kč	309,60 Kč	
CELKEM									
Materiál celkem						40 629,00 Kč			
Montáž celkem								14 817,20 Kč	
Konečná cena (bez DPH)								55 248,20 Kč	

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Slaboproudá zařízení

Description Popis	Číslo standardu	VAT DPH	Quantity Počet	Unit Jednotka	Material / Pc Materiál / ks CZK	Material-total Materiál celkem CZK	Mounting / Pc Montáž / ks CZK	Mounting-total Montáž celkem CZK	Specifikace
JEDNOTNÝ ČAS - JČ									
Zařízení									
Hlavní hodiny	JČ1	20%	1	ks	10 490,50 Kč	10 490,50 Kč	1 589,50 Kč	1 589,50 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
Přijímač rádiového signálu	JČ2	20%	1	ks	1 766,10 Kč	1 766,10 Kč	282,60 Kč	282,60 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
Podružné digitální hodiny oboustranné	JČ3	20%	3	ks	9 649,80 Kč	28 949,40 Kč	662,30 Kč	1 986,90 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
Stropní závěs hodin	JČ4	20%	3	ks	192,70 Kč	578,10 Kč	563,80 Kč	1 661,70 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
Kabelové rozvody									
Kabel hodinové linky 2X 1,5	KAB3	20%	160	m	6,80 Kč	1 408,00 Kč	6,20 Kč	992,00 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
Provedení kabelových tras									
Trubky chetbné mono flex na příchytky pr. 25mm, vř. příchytky	KT1	20%	20	m	18,50 Kč	370,00 Kč	26,60 Kč	512,00 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
Lišta vkladací 25x20	KT1	20%	10	m	12,00 Kč	120,00 Kč	26,60 Kč	266,00 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
Drát protahovací	KT1	20%	22	m	2,80 Kč	61,60 Kč	4,40 Kč	96,80 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
Střehovací pásy	KT1	20%	50	ks	2,00 Kč	100,00 Kč	1,80 Kč	90,00 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
žní a podružný instalační materiál	KT1, KT2	20%	1	kpl	401,40 Kč	401,40 Kč	220,80 Kč	220,80 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
požární úcpávky	KT1, KT2	20%	1	kpl	3 612,40 Kč	3 612,40 Kč			výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
Přůrazky, vrtání, ostatní staveb. úpravy	KT2	20%	1	kpl			97,10 Kč	97,10 Kč	výrobce: ELEKON, s.r.o.systém MOBALINE
Značení trasy vedení	KT2	20%	30	m			4,40 Kč	132,00 Kč	
Závěrečné a průběžné práce									
Oživení, nastavení hlavních hodin	OP1	20%	1	kpl			1 059,60 Kč	1 059,60 Kč	
Naprogramování systému JČ	OP1	20%	1	kpl			1 147,80 Kč	1 147,80 Kč	
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání	OP1	20%	1	kpl			750,60 Kč	750,60 Kč	
Výchozí revize systému	OP1	20%	1	kpl			883,00 Kč	883,00 Kč	
Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1	20%	1	kpl			1 059,60 Kč	1 059,60 Kč	
Ostatní									
Dopravné, mimostaveništní doprava	D1	20%	1	kpl			1 786,50 Kč	1 786,50 Kč	
CELKEM									
Materiál celkem						47 857,50 Kč			
Montáž celkem								14 613,60 Kč	
Konečná cena (bez DPH)								62 471,10 Kč	

Grafický monitorovací a řídicí systém

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Slaboproudá zařízení

Description Popis	Číslo standardu	VAT DPH	Quantity Počet	Unit Jednotka	Material / Po Materiál / ks CZK	Material-total Materiál celkem CZK	Mounting / Po Montáž / ks CZK	Mounting-total Montáž celkem CZK	Specifikace
GRAFICKÝ MONITOROVACÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉM - GMS									
Zařízení									
PG nadstavba - lokalita	MS1	20%	1	kpl			7 224,80 Kč	7 224,80 Kč	Výrobce: ABI Sicherheitssysteme G.m.b.H., systém ABI
Vizualizace symbolů	MS2	20%	250	ks			100,30 Kč	25 075,00 Kč	Výrobce: ABI Sicherheitssysteme G.m.b.H., systém ABI
Závěrečné a odporné práce									
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání	OP1	20%	1	kpl			3 211,00 Kč	3 211,00 Kč	
Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1	20%	1	kpl			2 408,30 Kč	2 408,30 Kč	
Ostatní									
Dopravné, mimořádná doprava	D1	20%	1	kpl			1 485,10 Kč	1 485,10 Kč	
CELKEM									
Materiál celkem									
Montáž celkem								39 404,20 Kč	
celková cena (bez DPH)								39 404,20 Kč	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	CENTRUM DIAGNOSTIKY ZONÓZ
Název objektu	OBJEKT 33, AREÁL VFU BRNO
Název části	A1.3.4 - Měření a regulace
Investor:	
Projektant	Ing. Hruška Josef
Zhotovitel	

JKSO	
EČO	
Místo	Brno, Palackého tř. 1/3
IČO	
DIČ	

Rozpočet číslo	Zpracoval
1196	Ing. Hruška Josef

Dne	Položek
11/2011	120

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	Rozvaděče	159 457	8			13	Zařízení staveniště	
2	Mont. materiál	324 505	9	HZS	68 579	14	Mimostav. doprava	
3	Kabely + trasy	212 334	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4	Řídicí systém	324 451	11			16	Provozní vlivy	
5	Montážní práce	343 576				17	Ostatní	
6						18	NUS z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	1 364 323	12	DN (ř. 8-11)	68 579	19	NUS (ř. 13-18)	0
20	Podruž. Mat.	26 842	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	0

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22		<u>1 459 744</u>
Datum a podpis		Razítko		24		DPH	
Objednavatel				25	20 %	1 459 744	DPH 291 949
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		<u>1 751 693</u>
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27	Dodávky objednavatele		
				28	Klouzavá doložka		0
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění		0

P. č.	Popis položky	mj.	Počet	Jed.cena	Celkem	Specifikace
Rozvaděče 33MR 1						
1.	Nástěnný rozvaděč 600x1500x250, oceloplechový	ks	1	5 676,00	5 676,00	výrobce: Schrack, typ viz název
2.	Montážní panel	ks	1	478,00	478,00	výrobce: Schrack, typ viz název
3.	Náplň rozvaděče	ks	1	20 352,00	20 352,00	výrobce: Schrack, typ viz název
4.	Pomocný montážní materiál	ks	1	2 408,00	2 408,00	výrobce: Schrack, typ viz název
	Dodávka celkem :				28 914	
Rozvaděče 33MR 2						
5.	Nástěnný rozvaděč 600x1200x250	ks	1	4 832,00	4 832,00	výrobce: Schrack, typ viz název
6.	Montážní panel	ks	1	329,00	329,00	výrobce: Schrack, typ viz název
7.	Náplň rozvaděče	ks	1	16 783,00	16 783,00	výrobce: Schrack, typ viz název
8.	Pomocný montážní materiál	ks	1	1 608,00	1 608,00	výrobce: Schrack, typ viz název
	Dodávka celkem :				23 550	
Rozvaděče 33MR 3 (silové pole)						
9.	Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, včetně soklu 800x100x400	ks	1	10 689,00	10 689,00	výrobce: Schrack, typ viz název
10.	Montážní panel	ks	1	1 008,00	1 008,00	výrobce: Schrack, typ viz název
11.	Náplň rozvaděče	ks	1	42 509,00	42 509,00	výrobce: Schrack, typ viz název
12.	Pomocný montážní materiál	ks	1	5 619,00	5 619,00	výrobce: Schrack, typ viz název
	Dodávka celkem :				59 825	
Rozvaděče 33MR 3 (pole MaR)						
13.	Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, včetně soklu 800x100x400	ks	1	10 689,00	10 689,00	výrobce: Schrack, typ viz název
14.	Montážní panel	ks	1	1 008,00	1 008,00	výrobce: Schrack, typ viz název
15.	Náplň rozvaděče	ks	1	30 654,00	30 654,00	výrobce: Schrack, typ viz název
16.	Pomocný montážní materiál	ks	1	4 817,00	4 817,00	výrobce: Schrack, typ viz název
	Dodávka celkem :				47 168	
	Rozvaděče celkem:				159 457	
Montážní materiál						
17.	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní	ks	2	484,00	928,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
18.	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=70 mm	ks	5	506,00	2 530,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
19.	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=180 mm	ks	1	599,00	599,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
20.	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný	ks	13	537,00	6 981,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
21.	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - vztl, l=240 mm	ks	32	567,00	18 144,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
22.	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový	ks	4	587,00	2 268,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
23.	jímka l=50	ks	5	159,00	795,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
24.	jímka l=160	ks	1	181,00	181,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
25.	Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro VZT	ks	1	4 752,00	4 752,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
26.	Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti prostorový	ks	1	3 254,00	3 254,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
27.	Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V	ks	1	3 542,00	3 542,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
28.	Snímač diferenčního tlaku, 0-500Pa, 0-10V	ks	12	3 787,00	45 444,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
29.	Snímač kvality vzduchu	ks	2	3 560,00	7 100,00	výrobce: Thermokon, typ viz název
30.	Snímač zaplavení	ks	2	429,00	858,00	výrobce: Regmet, typ viz název
31.	Diř. manostat vzduch., 50-500 Pa	ks	6	450,00	2 700,00	výrobce: Domat, typ viz název
32.	Diř. manostat vzduch., 20-300 Pa	ks	30	450,00	13 500,00	výrobce: Domat, typ viz název
33.	Protinrazová ochrana vztl - kapil. 6 m	ks	11	1 427,00	15 897,00	výrobce: Domat, typ viz název
34.	Klapkový servopohon s hav. funkcí - 24V, 2P	ks	11	2 957,00	32 527,00	výrobce: Belimo, typ viz název
35.	Klapkový servopohon, 24V, 2P	ks	13	2 110,00	27 430,00	výrobce: Belimo, typ viz název
36.	Klapkový servopohon, 24V, 0-10V	ks	10	2 794,00	27 940,00	výrobce: Belimo, typ viz název
37.	Trojc. reg. ventil, Kv 1,6; DN 15 + pohon 24V, 0-10V	ks	1	3 786,00	3 786,00	výrobce: Belimo, typ viz název
38.	Trojc. reg. ventil, Kv 4; DN 15 + pohon 24V, 0-10V	ks	5	3 786,00	18 930,00	výrobce: Belimo, typ viz název
39.	Trojc. reg. ventil, Kv 6,3; DN 20 + pohon 24V, 0-10V	ks	2	3 998,00	7 996,00	výrobce: Belimo, typ viz název
40.	Trojc. reg. ventil, Kv 10; DN 25 + pohon 24V, 0-10V	ks	5	4 412,00	22 060,00	výrobce: Belimo, typ viz název
41.	Trojc. reg. ventil, Kv 16; DN 32 + pohon 24V, 0-10V	ks	3	6 059,00	18 177,00	výrobce: Belimo, typ viz název
42.	Trojc. reg. ventil, Kv 40; DN 50 + pohon 24V, 0-10V	ks	1	9 171,00	9 171,00	výrobce: Belimo, typ viz název
43.	Dvouc. reg. ventil, Kv 10; DN 25 + pohon 24V, 0-10V	ks	1	3 526,00	3 526,00	výrobce: Belimo, typ viz název
44.	Dvouc. reg. ventil, Kv 16; DN 32 + pohon 24V, 0-10V	ks	2	4 845,00	9 690,00	výrobce: Belimo, typ viz název
45.	Dvouc. reg. ventil, Kv 40; DN 50 + pohon 24V, 0-10V	ks	2	5 799,00	11 598,00	výrobce: Belimo, typ viz název
46.	Kulový kohout, Kv 1,6; DN 15 + pohon 24V, 2P s hav. fci	ks	1	2 401,00	2 401,00	výrobce: Belimo, typ viz název
	Dodávka celkem :				324 505	
Řídicí systém						
47.	Řídicí CPU CF - CPU CF, 1 MB RAM, USB, RS232, 485, Ether. ≤ 1024 I/O	ks	2	16 440,00	32 880,00	výrobce: Domat, typ viz název
48.	Řídicí CPU CF - CPU CF, 1 MB RAM, USB, RS232, 485, 1024 I/O	ks	2	13 329,00	26 658,00	výrobce: Domat, typ viz název
49.	Rozšiřující díl, 8 pozic pro I/O moduly	ks	2	3 170,00	6 340,00	výrobce: Domat, typ viz název
50.	Kabel 70 cm, mezi CPU na rozšiřující díl	ks	2	950,00	1 900,00	výrobce: Domat, typ viz název
51.	Modul 8x analog. vstupy, Pt/Ni	ks	11	2 389,00	26 279,00	výrobce: Domat, typ viz název
52.	Modul 8x analog. vstupy, Pt/Ni 1000; 0-10V; 0-20mA	ks	1	2 747,00	2 747,00	výrobce: Domat, typ viz název
53.	Modul 6x analog. výstupy, 0-10V	ks	12	3 633,00	43 596,00	výrobce: Domat, typ viz název
54.	Modul 16x digit. vstupy, 24 Vss, 8 ms, bezšroubová svorkovnice	ks	10	1 558,00	15 580,00	výrobce: Domat, typ viz název
55.	Modul 16x digit. výstupy, 24 Vss / 0,5 A, bezšroubová svorkovnice	ks	8	1 608,00	12 864,00	výrobce: Domat, typ viz název
56.	Ovl. dotykový panel - Base line MB 5,7", 320x240 bodů	ks	1	5 729,00	5 729,00	výrobce: Domat, typ viz název
57.	SW za jeden datový bod	ks	547	274,00	149 878,00	výrobce: Domat, typ viz název
	Dodávka celkem :				324 451	
Kabeláž + kabel. trasy						
58.	JYTY O 2x1	m	7 095	6,00	42 570,00	výrobce: Rexel, typ viz název
59.	JYTY O 3x1	m	3311	7,00	23 177,00	výrobce: Rexel, typ viz název
60.	JYTY O 4x1	m	987	9,00	8 703,00	výrobce: Rexel, typ viz název

61.	J-Y(ST)-Y 2x2x0,8	m	168	6,00	1 008,00	výrobce: Rexel, typ viz název
62.	CYKY O 2x1,5	m	354	6,00	2 124,00	výrobce: Rexel, typ viz název
63.	CYKY-J 3x1,5	m	1290	7,00	9 030,00	výrobce: Rexel, typ viz název
64.	CYKY-J 4x1,5	m	1161	9,00	10 449,00	výrobce: Rexel, typ viz název
65.	CYKY-J 4x2,5	m	322	14,00	4 508,00	výrobce: Rexel, typ viz název
66.	CYKY-J 5x1,5	m	316	11,00	3 476,00	výrobce: Rexel, typ viz název
67.	CY 6	m	584	8,00	4 672,00	výrobce: Rexel, typ viz název
68.	Samoregulační topný kabel 15W/m	m	160	149,00	23 840,00	výrobce: Danfoss, typ viz název
69.	Koncovky topných kabelů	ks	32	9,00	288,00	výrobce: Danfoss, typ viz název
70.	Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10	m	78	10,00	780,00	výrobce: Icenter, typ viz název
71.	Podpěra vedení PV 24	ks	85	9,00	765,00	výrobce: Icenter, typ viz název
72.	Svorka hromosvodní SK křížová	ks	8	138,00	1 104,00	výrobce: Icenter, typ viz název
73.	Žlab ocel. 125/50 + víko	m	32	177,00	5 664,00	výrobce: Kopos, typ viz název
74.	Žlab ocel. 62/50 + víko	ks	216	115,00	24 840,00	výrobce: Kopos, typ viz název
75.	Oblouk 90° - 62/50 + víko	ks	8	87,00	696,00	výrobce: Kopos, typ viz název
76.	Nosník žlabu 125 mm	ks	40	37,00	1 480,00	výrobce: Kopos, typ viz název
77.	Nosník žlabu 62 mm	ks	230	24,00	5 520,00	výrobce: Kopos, typ viz název
78.	Spojovací sada (šroub, matka, podložka)	sada	12	124,00	1 488,00	výrobce: Killich s.r.o., spojovací materiál
79.	Přepážka 50	m	32	44,00	1 408,00	výrobce: Icenter, typ viz název
80.	Lišta vkládací 24x20	m	96	13,00	1 248,00	výrobce: Rexel, typ viz název
81.	Lišta vkládací 40x15	m	184	18,00	3 312,00	výrobce: Rexel, typ viz název
82.	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m	82	9,00	738,00	výrobce: Icenter, typ viz název
83.	Trubka pancéřová D 16 mm	m	122	10,00	1 220,00	výrobce: Icenter, typ viz název
84.	Spojka D16	ks	150	3,00	450,00	výrobce: Icenter, typ viz název
85.	Příchytka D16	ks	150	1,00	150,00	výrobce: Kopos, typ viz název
86.	Protipožární upínka	ks	8	1 188,00	9 504,00	výrobce: Kopos, typ viz název
87.	Krabice rozvodka	ks	10	27,00	270,00	výrobce: Kopos, typ viz název
88.	Svorkovnice krabicová	ks	60	3,00	150,00	výrobce: Icenter, typ viz název
89.	Servisní vypínač 1f, 10A	ks	25	133,00	3 325,00	výrobce: REM-technik, typ viz název
90.	Servisní vypínač 3f, 16A	ks	22	183,00	4 026,00	výrobce: REM-technik, typ viz název
91.	Pomocný montážní materiál	ks	1	10 351,00	10 351,00	výrobce: Killich s.r.o., spojovací materiál
Kabeláže celkem :					212 334	
Montážní práce						
92.	Teplotní čidla	ks	59	71,00	4 189,00	jedná se o práci případně montážní položku
93.	Snímače tlaku	ks	13	78,00	1 014,00	jedná se o práci případně montážní položku
94.	Regulátor tlaku	ks	36	56,00	2 016,00	jedná se o práci případně montážní položku
95.	Protimrazová ochrana vzt	ks	11	83,00	913,00	jedná se o práci případně montážní položku
96.	Klapkový servopohon s hav. funkcí	ks	11	68,00	748,00	jedná se o práci případně montážní položku
97.	Klapkový servopohon, 24V	ks	23	62,00	1 426,00	jedná se o práci případně montážní položku
98.	Pohon ventilu DN 15-150	ks	23	69,00	1 587,00	jedná se o práci případně montážní položku
99.	Kabel JYTY - volně	m	11 373	11,00	125 103,00	jedná se o práci případně montážní položku
100.	Kabel CYKY - volně	m	3 443	12,00	41 316,00	jedná se o práci případně montážní položku
101.	Kabel J-Y(ST)-Y	m	168	11,00	1 848,00	jedná se o práci případně montážní položku
102.	Územnění	m	744	72,00	53 568,00	jedná se o práci případně montážní položku
103.	Žlab ocel.	ks	248	69,00	17 112,00	jedná se o práci případně montážní položku
104.	Elektroinstalační trubka	m	204	49,00	9 996,00	jedná se o práci případně montážní položku
105.	Lišta vkládací	m	280	49,00	13 720,00	jedná se o práci případně montážní položku
106.	Řídicí systém	ks	4	2 255,00	9 020,00	jedná se o práci případně montážní položku
107.	Moduly řídicího systému	ks	42	1 206,00	50 652,00	jedná se o práci případně montážní položku
108.	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (termoelektrické pohony, čerpadla, motory VZT, PPK apod.)	ks	164	57,00	9 348,00	jedná se o práci případně montážní položku
Celkem :					343 576	
Hodinové zúčtovací sazby						
109.	Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy)	hod	120	161,00	19 320,00	jedná se o práci případně montážní položku
110.	Výrobní dokumentace	ks	1	9 633,00	9 633,00	jedná se o práci případně montážní položku
111.	Demontáž stávajícího zařízení	hod	16	161,00	2 576,00	jedná se o práci případně montážní položku
112.	Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky	ks	1	3 123,00	3 123,00	jedná se o práci případně montážní položku
113.	Přesun materiálu v místě stavby	ks	1	2 296,00	2 296,00	jedná se o práci případně montážní položku
114.	Zaučení obsluhy	hod	8	161,00	1 288,00	jedná se o práci případně montážní položku
115.	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	24	161,00	3 864,00	jedná se o práci případně montážní položku
116.	Koordinace s ostatními profesemi	hod	16	161,00	2 576,00	jedná se o práci případně montážní položku
117.	Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)	hod	16	161,00	2 576,00	jedná se o práci případně montážní položku
118.	Zkušební provoz	hod	72	161,00	11 592,00	jedná se o práci případně montážní položku
119.	Revizní technik	hod	48	161,00	7 728,00	jedná se o práci případně montážní položku
120.	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	2 007,00	2 007,00	jedná se o práci případně montážní položku
Celkem :					68 579	

Celkové součty :

Rozvaděče :	169 457 Kč
Montážní materiál :	324 505 Kč
Kabeláže + trasy :	212 334 Kč
Řídicí systém + SW :	324 461 Kč
Podružný materiál :	26 842 Kč
Montážní práce :	343 576 Kč
Hodinové sazby :	68 579 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY :**1 459 744 Kč**

Uvedené ceny nezahnují DPH

AREA Morava

A1.3.3 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

REKAPITULACE NÁKLADŮ - PROJEKT			Nabídka
	Dodávka	Montáž	Celkem
Zař.č. 1 - velká pitevna			714 382
Zař.č. 2 - malá pitevna - přívod			151 746
Zař.č. 2A - malá pitevna - odtah			154 284
Zař.č. 3 - laboratoře 1.NP a 1.PP - přívod			425 630
Zař.č. 3A - laboratoře 1.NP a 1.PP - odtah			231 045
Zař.č. 4 - parazitologie - přívod			280 397
Zař.č. 4A - parazitologie - odtah			135 662
Zař.č.5 - otevřený chov - 1.PP - přívod a odtah			162 792
Zař.č.6 - velká cvičebna (m.č.204) - přívod			170 994
Zař.č.6A - velká cvičebna (m.č.204) - odtah			56 873
Zař.č. 7 - laboratoře 2.NP - přívod			373 506
Zař.č. 7A - laboratoře 2.NP - odtah			92 525
Zař.č.8 - hyg.zařízení, úklid			113 347
Zař.č. 9 - hyg.smyčka - přívod			167 480
Zař.č. 9A - hyg.smyčka - odtah			38 683
Zař.č. 10 - cvičebna (m.č.150) - přívod a odtah			237 136
Zař.č.11 - zdroj chladu			2 433 812
Zař.č.12 - uzavřený chov - přívod a odtah			318 330
Zař.č.14 - technické místnosti			159 838
zař. č.16 - Stávající zařízení (pro varnu)			51 666
MEZISOUČET			6 468 106 Kč
Náklady na dopravu	2,00%		0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			6 468 106 Kč
Komplexní vyzkoušení	60	hod	380
Zaregulování zařízení	60	hod	380
Zaškolení obsluhy	16	hod	460
DOPLNKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			52 960 Kč
IZOLACE, NÁTĚRY,			536 841
MEZISOUČET			536 841 Kč
CELKEM			7 057 906 Kč

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
Zař.č. 1 - velká pítavná						
1.1	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve vanovním provedení stojaté, prášková lakov.RAL 7035 panelová konstrukce obvodového pláště, plášť izolovaný tl.40 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin filtr F6 kapsový, rekuperace - tepelné trubice 2.et.filtrace F7 volné kmora pro osazení směš. uzlů UT a chladi-vyhlřívání na odtlahu filtr kapsový F7 a filtr z aktivního uhlí revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů, vč. vsazené protidešť.l.žaluzie práškově lakované V ₀ = 11800 m ³ /h 350Pa V ₀ = 12000 m ³ /h 400Pa Q _t = 75kW voda 60/40°C Q _{oh} = 60 kW 7/12°C akust.výkon vedle jednotky 56dB vč. sifonů pro odvod kondenzátu vč.přizové podložky odpovídající hmotn. jednotky součástí dodávky jednotky. termistory, FM na motorech dle nabídky	ks	1	458 834,20	458 834,20	rekuperační vzt jednotka, výrobce Janka - KLMV-20-SO
1.15	podstavný rám na střeše dodá stavba - min.200mm Tlumič hluku 800 x 1260 - 2500 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevaným plechem	kpl	1	8 485,29	8 485,29	tlumič hluku rks. Skanska VZT
1.20	regulační klapka 800x366 -atyp ovl.R	ks	2	1 005,66	2 011,33	zámečnický výrobek, pozink Stuzam-Mandik
1.40	Výust vřívá přívodní -Q-Z-H-600x24 Vp = 690m ³ /h vč. Komory s regulační klapkou, přípoj. DN 250	ks	11	1 571,35	17 284,85	výust řady SvstA, dle typu v položce. Systemair
1.41	přívodní dýza DUK-V 250 Vp=700m ³ /h provedení el.fibrné	ks	6	3 898,95	23 393,10	dýza dle uvedeného typu položky. Systemair
1.50	Hadice ohebná tep.izolovaná DN 250	bm	16	128,22	2 051,55	Flexohadice. Kovona
1A.2	odtahová digestoř nad sporákem nerezová 900x800 vč. filtrů, osvětlení, motoru ventilátoru, zpětná kl.vestavěná ovl. ruční	ks	1	6 033,98	6 033,98	OP 113-AX. Mora
1A.20	regulační klapka DN200- plastové provedení ovl.R	ks	7	509,12	3 563,82	Fort-dn200, Fort Plast
1A.12	Výfuková hlavice VH DN 125 nádrž dle požadavku architektky - RAL	ks	1	967,95	967,95	typ VH-ATC. Systemair
1A.15	Tlumič hluku 800 x 1260 - 2000 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevaným plechem	kpl	1	8 485,29	8 485,29	tlumič hluku rks. Skanska VZT
1A.16	Tlumič hluku 800 x 1000 - 1000 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevaným plechem	kpl	1	4 085,51	4 085,51	tlumič hluku rks. Skanska VZT
1A.40	odtahová výstelka VK 1.0 R1 560x200	ks	6	785,68	4 714,05	VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
1.70	Potrubi čtyřhranné skl - pozinkovaný plech rovné a tvarové potrubní díly - 40%	m ²	280	395,98	110 874,46	pozink.potrubi VZT. Remak díly a tvarovky dle PD. Kebek s.r.o.
1A.70	na odtlahu v pítavně -tl. 16mm. II. část, lešované					
1A.71	Výfukový kus s vletovou žaluzií proti dešti dle PD VZT	kpl	1	1 690,77	1 690,77	typ VH-ATC. Systemair
1A.72	Potrubi čtyřhranné plastové bílé rovné a tvarové potrubní díly - 40% v suterenu až pod střeš	m ²	60	483,98	29 038,55	Plast-Fort. Fort-Plasty díly a tvarovky dle PD. Kebek s.r.o.
1.80	Potrubi kruhové - spirální vlnitá trouba do DN 250 vč. tvarovek a přelůšenství	bm	20	206,16	4 123,22	potrubi SPIRO. Remak
1A.81	Potrubi kruhové plastové bílé do DN 355 vč. tvarovek a přelůšenství	bm	55	408,55	22 470,31	plas.potr. Fort. Fort Plast
1.85	Spojovací a lešovací materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	6 285,40	6 285,40	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesion
Celkem:				714 382,22		

Zař.č. 2 - malá pítavná - přívod

2.1	Vzduchotechnická jednotka přívodní ve vanovním provedení , prášková lakov.RAL 7035 plášť izolovaný tl.40 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin filtr F5 kapsový, 2.st.filtrace F7 volné kmora pro osazení směš. uzlů UT a chladi-vyhlřívání na odtlahu filtr kapsový F7 a filtr z aktivního uhlí revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů, vč. vsazené protidešť.l.žaluzie práškově lakované V ₀ = 4000 m ³ /h 300Pa Q _t = 43kW voda 60/40°C Q _{oh} = 22 kW 7/12°C akust.výkon vedle jednotky 56dB vč. sifonů pro odvod kondenzátu vč.přizové podložky odpovídající hmotn. jednotky součástí dodávky jednotky. termistory, FM na motorech dle nabídky	ks	1	106 851,80	106 851,80	Janka - KLMV-06-SO
2.15	podstavný rám na střeše dodá stavba - min.200mm Tlumič hluku 800 x 600 - 800 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevaným plechem	kpl	1	2 137,04	2 137,04	tlumič hluku rks. Skanska VZT
2.16	Tlumič hluku 630 x 500 - 1200 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevaným plechem	kpl	1	3 016,99	3 016,99	tlumič hluku rks. Skanska VZT
2.30	regulátor průtoku vzduchu jednoduchý 400x200 Vp = 1200 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl.MaR	ks	1	1 250,79	1 250,79	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3650-B1. Systemair
2.40	Výust vřívá přívodní -Q-Z-H-600x24 Vp = 300-600m ³ /h vč. Komory s regulační klapkou, přípoj. DN 250	ks	7	1 571,35	10 999,45	výust řady SvstA, dle typu v položce. Systemair

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
2.50	Hadice ohebná teploizolovaná DN 250	bm	10	128,22	1 282,22	Flexohadice. Kovona
2.70	Potrubí čtyřhranné skl. - pozinkovaný plech rovné a tvarové potrubní díly - 40%	m ²	52	395,98	20 590,97	pozink.potrubí VZT. Remak díly a tvarovky dle PD. Kebek s.r.o.
2.80	Potrubí kruhové - spirální vlnitá trouba do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	12	206,16	2 473,93	potrubí SPIRO, Remak
2.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142,70	3 142,70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesian
Celkem:					151 745,90	

Zař.č. 2A - malá píttevna - odtah

2A.1	Vzduchotechnická jednotka odtahová ve venkovním provedení, práškové lakov.RAL 7035 Vo = 3000m ³ /h na odtahu filtr kapsový F7 a filtr z aktivního uhlí plášť izolovaný tl.40 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin akust.výkon vedle jednotky 52dB podstavný rám na střeše dodá stavba - min.200mm součástí dodávky jednotky: termistory, FM na motorech dle nabídky	kpl	1	82 967,28	82 967,28	Janka - KLMV-04-SO
2A.2	Odtahový ventilátor plastový na střeše V = 1400 m ³ /h P = 1,5 kW 3x400 V 50 Hz p = 500 Pa vč.příslušenství - izol.ovnění, tlumič manžety, regul.kl vč. podstavný sokl	kpl	1	12 256,53	12 256,53	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
2A.3	Odtahový ventilátor potrubní radiální plastový pro chem.skl. Vo = max50m ³ /h 230V 50 Hz p = 130 Pa vč. tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	2	4 085,51	8 171,02	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
2A.4	Odtahový ventilátor potrubní radiální plastový pro chem.skl. Vo = max50m ³ /h 230V 50 Hz p = 130 Pa vč. tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	4 085,51	4 085,51	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
2A.5	Odtahový ventilátor potrubní radiální plastový pro chem.skl. Vo = max50m ³ /h 230V 50 Hz p = 130 Pa vč. tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	4 085,51	4 085,51	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
2A.15	Tlumič hluku 500 x 500 - 2000 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	ks	1	3 079,85	3 079,85	tlumič hluku rks. Skanska VZT
2A.20	regulační klapka DN200- plastové provedení ovl.R	ks	1			Fort-dh200, Fort Plast
2A.30	regulátor průtoku vzduchu jednoduchý DN200 Vo = 400 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl.MaR	ks	1	1 250,79	1 250,79	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1. Systemair
2A.40	Výúst vřivá odtahová -Q-A-H-600x24 Vo = 300m ³ /h vč.odtahová komora s regulační klapkou, DN 250	ks	3	1 037,09	3 111,27	výúst řady Svsta, dle tvaru v položce. Systemair
2A.41	odtahová výústka VK 1.0 R1 400x200	ks	2	741,68	1 483,35	VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
2A.50	Hadice ohebná DN 250	bm	5	75,42	377,12	Flexohadice. Kovona
2A.51	Hadice ohebná pro dopojení skříněk - DN 75-80	bm	4	33,31	133,25	Flexohadice. Kovona
2A.70	Potrubí čtyřhranné plastové bílé rovné a tvarové potrubní díly - 40%	m ²	26	483,98	12 583,37	Plast-Fort. Fort-Plastv díly a tvarovky dle PD. Kebek s.r.o.
2A.80	Potrubí kruhové plastové bílé do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	62	282,84	17 536,27	plas.potr. Fort. Fort Plast
2A.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142,70	3 142,70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesian
Celkem:					154 263,83	

Zař.č. 3 - laboratoře 1.NP a 1.PP - přívod

3.1	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve venkovním provedení, práškové lakov.RAL 7035 panelová konstrukce obvodového pláště, plášť izolovaný tl.40 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin filtr F5 kapsový, deskový výměník s kondz.venou,2.sif7 volná komora pro osazení směš. uzlu UT a ohřadu-vyhřívání revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění vnitřních dílů, vč. vazezané protidešť.Lžezluzle práškové lakované Vo = 11200 m ³ /h 400Pa Vo = 9200 m ³ /h 400Pa Qt = 62 kW veda 60/40°C Qoh = 58 kW 7/12°C akust.výkon vedle jednotky 60dB vč. sifonů pro odvod kondenzátu vč.přizové podložky odpovídající hmotn. jednotky součástí dodávky jednotky: termistory, FM na motorech dle nabídky	ks	1	294 156,72	294 156,72	Janka KLMV-12-SO
3.15	podstavný rám na střeše v.min.200 - dodávka stavby Tlumič hluku 1200 x 800 - 1000 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	ks	1	4 085,51	4 085,51	tlumič hluku rks. Skanska VZT
3.16	Tlumič hluku 1000 x 800 - 1600 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	ks	1	3 896,95	3 896,95	tlumič hluku rks. Skanska VZT
3.20	regulační klapka 300x200 ovl. R	ks	1	810,82	810,82	refulační klapka-rozměr v položce. D-Klima
3.21	regulační klapka 600x250 ovl. R	ks	1	1 037,09	1 037,09	refulační klapka-rozměr v položce. D-Klima
3.30	regulátor průtoku vzduchu jednoduchý 300x200 Vp = 800 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl.MaR	ks	1	1 609,06	1 609,06	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1. Systemair
3.31	regulátor průtoku vzduchu jedn. 300x200			1 609,06	1 609,06	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1. Systemair

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
3.32	Vp = 800 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl. MaR regulátor průtoku vzduchu jedn. 600x300 Vp = 2400 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl. MaR	ks	1	2 445,02	2 445,02	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1. Systemair
3.33	regulátor průtoku vzduchu jedn. DN200 Vp = 400 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl. MaR	ks	1	1 250,79	1 250,79	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1. Systemair
3.40	Výust vřivá přívodní -Q-Z-H-800x24 Vp = 400-800m ³ /h vč. Komory s regulační klapkou, přípoj. DN 250	ks	20	1 571,35	31 427,00	výust řadv SvstA. dle tvaru v položce. Systemair
3.41	Výust vřivá přívodní -Q-Z-H-400x16 Vp = 250m ³ /h vč. Komory s regulační klapkou, přípoj. DN 200	ks	2	691,39	1 382,79	výust řadv SvstA. dle tvaru v položce. Systemair
3.42	přívodní výustka VK 2.0 R1 400x140	ks	2	741,68	1 483,35	výustka dle uvedeného tvaru položky. Systemair
3.43	Ventil přívodní DN 160 vč. zděže	ks	11	267,13	2 938,42	ventil dle dn. Systemair
3.50	Hadice ohebná DN 160	bm	3	53,43	160,28	Flexohadice. Kovona
3.51	Hadice ohebná tep.iz. DN 200	bm	3	104,97	314,90	Flexohadice. Kovona
3.52	Hadice ohebná tep.izolovaná DN 250	bm	35	128,22	4 487,78	Flexohadice. Kovona
3.70	Potrubi železné sk. I - pozink. rovné a tvarové potrubní díly - 50%	m ²	131	424,26	55 578,65	pozink.potrubi VZT. Remak díly a tvarovky dle PD, Kebek s.r.o.
3.80	Potrubi kruhové -spirální vlnitá trouba do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	67	206,16	13 812,80	potrubi SPIRO. Remak
3.85	Spojovací a těsnící materiály Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142,70	3 142,70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesian
Celkem:				425 629,69		

Zař.č. 3A - laboratoře 1.NP a 1.PP - odtah

3A.1	Odtahový ventilátor plastový na střeše V = 1100 m ³ /h 3x400 V 50 Hz p = 380 Pa vč.přisloušenství - izol.chvění, tlumič manžety, regul.kl vč. podstavný sokl	kpl	1	10 999,45	10 999,45	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
3A.2	Odtahový ventilátor plastový na střeše V = 1100 m ³ /h 3x400 V 50 Hz p = 380 Pa vč.přisloušenství - izol.chvění, tlumič manžety, regul.kl vč. podstavný sokl	kpl	1	10 999,45	10 999,45	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
3A.3	Odtahový ventilátor plastový na střeše V = 1100 m ³ /h 3x400 V 50 Hz p = 380 Pa vč.přisloušenství - izol.chvění, tlumič manžety, regul.kl vč. podstavný sokl	kpl	1	10 999,45	10 999,45	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
3A.4	Odtahový ventilátor plastový na střeše V = 1100 m ³ /h 3x400 V 50 Hz p = 380 Pa vč.přisloušenství - izol.chvění, tlumič manžety, regul.kl vč. podstavný sokl	kpl	1	10 999,45	10 999,45	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
3A.5	Odtahový ventilátor plastový na střeše V = 1500 m ³ /h P = 1,6 kW 3x400 V 50 Hz p = 500 Pa vč.přisloušenství - izol.chvění, tlumič manžety, regul.kl vč. podstavný sokl	kpl	1	13 073,63	13 073,63	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
3A.6	odtahový ventilátor potrubní radiální Vo = 650m ³ /h 230 V 60 Hz p = 230 Pa vč. tl.manžeta, zpětná klapka, tlumič hluku 2x	kpl	1	6 222,55	6 222,55	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
3A.7	Odtahový ventilátor potrubní radiální plastový pro chem.skf. Vo = max50m ³ /h 230V 50 Hz p = 130 Pa vč. tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	2	4 085,51	8 171,02	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
3A.8	Odtahový ventilátor potrubní radiální plastový pro chem.skf. Vo = max50m ³ /h 230V 50 Hz p = 130 Pa vč. tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	2	4 085,51	8 171,02	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
3A.9	Odtahový ventilátor potrubní radiální plastový pro chem.skf. Vo = max50m ³ /h 230V 50 Hz p = 130 Pa vč. tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	2	4 085,51	8 171,02	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
3A.15	Tlumič hluku 1000 x 600 - 2500 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	ks	1	8 485,29	8 485,29	tlumič hluku rks. Skanska VZT
3A.16	Tlumič hluku 1000 x 600 - 1000 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	ks	1	4 336,93	4 336,93	tlumič hluku rks. Skanska VZT
3A.20	regulační klapka 260x200 ovl. R	ks	1	810,82	810,82	refulační klapka-rozměr v položce. D-Klima
3A.21	regulační klapka 600x200 ovl. R	ks	1	1 206,80	1 206,80	refulační klapka-rozměr v položce. D-Klima
3A.30	regulátor průtoku vzduchu jedn. DN200 Vp = 500 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl. MaR	ks	1	1 351,36	1 351,36	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1. Systemair
3A.31	regulátor průtoku vzduchu jedn. DN200 Vp = 500 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl. MaR	ks	1	1 351,36	1 351,36	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1. Systemair
3A.32	regulátor průtoku vzduchu jedn. 800x300 Vp = 2600 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl. MaR	ks	1	1 791,34	1 791,34	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1. Systemair
3A.40	Výust vřivá odtahová -Q-A-H-800x24 Vo = 500m ³ /h vč. komora s regulační klapkou, DN 250	ks	1	1 571,35	1 571,35	výust řadv SvstA. dle tvaru v položce. Systemair
3A.41	Ventil odtahový DN 160 vč. zděže	ks	4	267,13	1 068,52	ventil dle dn. Systemair
3A.42	odtahová výustka VK 1.0 R1 400x200 na nástavci	ks	4			VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
3A.43	Ventil odtahový DN 200	ks	2	329,98	659,97	ventil dle dn. Systemair

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena montáže I. dodávky	celková cena montáže I. dodávky	Specifikace
3A.44	vč. zděže Odtahový zákrýt nerezový oca 900x700x400 -nad sterilizátor rozměry dohodnout dle skutečného stavu na místě	kpl	1	7 919,60	7 919,60	Fort plasty, ventilátor, parametry podle položky
3A.45	vč. regul.kl. přerušovač tahu - bude přesně určen dle skutečného typu digestoře - nyní jen orientačně DN 300 - Vo=880m3/h	kpl	1	1 571,35	1 571,35	EFT-122ch89-I, výrobce Elektrolux
3A.46	vč. regulační klapky přerušovač tahu - bude přesně určen dle skutečného typu digestoře - nyní jen orientačně DN 250 - Vo=600m3/h	kpl	1	1 571,35	1 571,35	EFT-X1U, výrobce Elektrolux
3A.47	vč. regulační klapky odtahová výustka VK 1.0 R1 560x200 na nástavci	ks	7	785,68	5 499,73	VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
3A.51	Hadice ohebná DN 160	bm	6	53,43	320,56	Flexohadice, Kovona
3A.52	Hadice ohebná DN 200	bm	2	68,00	131,99	Flexohadice, Kovona
3A.53	Hadice ohebná DN 250	bm	1	75,42	75,42	Flexohadice, Kovona
3A.70	Potrubí číhřhranné skl. - pozink. rovné a tvarové potrubní díly - 60%	m ²	134	421,12	56 430,32	pozink.potrubí VZT, Remak díly a tvarovky dle PD, Kebek s.r.o.
3A.71	Výfukový kus s vletovanou žaluzií proti dešti dle PD VZT	kpl	1	1 690,77	1 690,77	typ VH-ATC, Svstemair
3.80	Potrubí kruhové - spirálně vlnitá trouba do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	65	206,16	13 400,47	potrubí SPIRO, Remak
3A.81	Potrubí kruhové plastové bílé do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	102	282,84	28 849,99	plas.potr. Fort, Fort Plast
3A.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142,70	3 142,70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesian
Celkem:				231 045,02		

Zař.č. 4 - parazitologie - přívod

4.1	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve venkovním provedení, práškové lakovéRAL 7035 panelová konstrukce obvodového pláště, plášť izolovaný tl.40 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin filtr F5 kapsový, deskový výměník s kondenzací, volná komora pro osazení směš. uzlu UT a chladi-vyhřívání revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů, vč. vsazené protidešť.žaluzie práškové lakované V ₀ = 5500 m ³ /h 350Pa V ₀ = 4900 m ³ /h 350Pa Q _t = 31kW voda 60/40°C Q _{ch} = 30 kW 7/12°C akust.výkon vedle jednotky 58dB vč. sifonů pro odvod kondenzátu vč.přizová podložky odpovídající hmotn.jednotky součástí dodávky jednotky: termistory, FM na motorech dle nabídky	ks	1	209 303,82	209 303,82	Janka KLMV-08-SO
4.10	podstatný rám na sítěže v.mln.200 - dodávka stěby stěnová mřížka SMU 12,5 400x200	ks	8	659,97	5 279,74	SMU viz rozměr položky, mřížka, Haco
4.15	Tlumič hluku 800 x 800 - 600 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	2 137,04	2 137,04	tlumič hluku rks, Skanska VZT
4.16	Tlumič hluku 800 x 600 - 800 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	2 137,04	2 137,04	tlumič hluku rks, Skanska VZT
4.17	Tlumič hluku 800 x 600 - 1000 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	3 016,99	3 016,99	tlumič hluku rks, Skanska VZT
4.20	regulační klapka DN200 ovl.R	ks	4	380,27	1 521,07	konvex. pozink dle DN, Svstemair
4.30	regulátor průtoku vzduchu jedn. 400x300 Vp = 1400 m3/h vč. regulátor s potenciometrem ovl.MaR	ks	1	1 835,34	1 835,34	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1, Svstemair
4.31	regulátor průtoku vzduchu 400x200 Vp = 1100 m3/h vč. regulátor s potenciometrem ovl.MaR	ks	1	1 332,50	1 332,50	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1, Svstemair
4.40	Výust vřívá přívodní -Q-Z-H-400x16 Vp = 250m3/h vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 200	ks	1	691,39	691,39	výust řadv SvstA, dle typu v položce, Svstemair
4.41	Výust vřívá přívodní -Q-Z-H-800x24 Vp = 400-500m3/h vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250	ks	9	1 571,35	14 142,15	výust řadv SvstA, dle typu v položce, Svstemair
4.42	Ventil přívodní DN 160 vč. zděže	ks	11	267,13	2 938,42	ventil dle dn, Svstemair
4.50	Hadice ohebná DN 160	bm	19	53,43	1 015,09	Flexohadice, Kovona
4.51	Hadice ohebná tep.lz.DN 200	bm	1	104,97	104,97	Flexohadice, Kovona
4.52	Hadice ohebná tep.lz.isolovaná DN 250	bm	16	128,22	2 051,55	Flexohadice, Kovona
4.70	Potrubí číhřhranné skl. - pozink. plech rovné a tvarové potrubní díly	m ²	68	282,84	19 233,32	pozink.potrubí VZT, Remak díly a tvarovky dle PD, Kebek s.r.o.
4.80	Potrubí kruhové - spirálně vlnitá trouba do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	51	206,16	10 514,22	potrubí SPIRO, Remak
4.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142,70	3 142,70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesian
Celkem:				280 397,35		

Zař.č. 4A - parazitologie - odtah

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
4A.1	Odtahový ventilátor plastový na střeše V = 1100 m ³ /h 3x400 V 50 Hz p = 380 Pa vč.přilehušenství - izol.ohvění, tlumič manžety, regul.kl vč. podstavný sokl	kpl	1	10 999,45	10 999,45	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
4A.2	Odtahový ventilátor plastový na střeše V = 1500 m ³ /h P = 1,5 kW 3x400 V 50 Hz p = 500 Pa vč.přilehušenství - izol.ohvění, tlumič manžety, regul.kl vč. podstavný sokl	kpl	1	13 073,63	13 073,63	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
4A.3	Odtahový ventilátor potrubní radiální plastový pro chem.skf. Vo = max50m ³ /h 230V 50 Hz p = 130 Pa vč. tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	4 085,51	4 085,51	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
4A.4	Odtahový ventilátor potrubní radiální plastový pro chem.skf. Vo = max50m ³ /h 230V 50 Hz p = 130 Pa vč. tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	4 085,51	4 085,51	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
4A.10	protidešťová žaluzie se sitem proti hmyzu 800x400 zední rám dodávkou stavby do obv.zatepl.pl. nátěr dle požadavku architekta	kpl	1	1 200,51	1 200,51	zámečnický výrobek. Stuzam
4A.12	Výfuková hlavice VH DN 100 nátěr dle požadavku architekta - RAL	ks	2	987,95	1 935,90	typ VH-ATC. Svstemair
4A.15	Tlumič hluku 800 x 600 - 2500 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevaným plechem	kpl	1	7 856,75	7 856,75	tlumič hluku rks. Skanska VZT
4A.16	Tlumič hluku 800 x 600 - 1500 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevaným plechem	kpl	1	5 342,59	5 342,59	tlumič hluku rks. Skanska VZT
4A.20	regulační klapka DN200 ovl.R	ks	4	380,27	1 521,07	konvex. pozink dle DN. Svstemair
4A.30	regulátor průtoku vzduchu 300x200 Vo = 900 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl.MeR	ks	2	1 609,06	3 218,12	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1. Svstemair
4A.40	Výúst vířivá odtahová -Q-A-H-400x16 Vo = 250m ³ /h vč. komora s regulační klapkou, DN 200	ks	1	691,39	691,39	výúst řady SvstA. dle tvaru v položce. Svstemair
4A.41	Výúst vířivá odtahová VV-Q-A-H-500x24 Vo = 400-500m ³ /h vč. komora s regulační klapkou, DN 250	ks	5	1 571,35	7 856,75	výúst řady SvstA. dle tvaru v položce. Svstemair
4A.42	odtahová výústka VK 1.0 R1 400x200	ks	3	741,68	2 225,03	VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
4A.43	Ventil odtahový DN 125 vč. zděže	ks	6	197,99	1 187,94	ventil dle dn. Svstemair
4A.44	Ventil odtahový DN 200 vč. zděže	ks	4	329,98	1 319,93	ventil dle dn. Svstemair
4A.45	přerušovatel tahu - bude přesně určen dle skutečného typu digestoře - nyní jen orientačně bude určeno po dohodě stavby a provozovatele	kpl	1	1 571,35	1 571,35	EFT-122ch89-I2. výrobce Elektrolux
4A.50	Hadice ohebná DN 125	bm	10	38,97	389,69	Flexohadice. Kovona
4A.52	Hadice ohebná DN 200	bm	6	66,00	395,98	Flexohadice. Kovona
4A.53	Hadice ohebná DN 250	bm	6	75,42	452,55	Flexohadice. Kovona
4A.70	Potrubí čtyřhranné skl. - pozink. plech, tř. těsn. II, část.lakované rovné a tvarové potrubní díly	m ²	79	483,98	38 234,09	pozink.potrubí VZT. Remak díly a tvarovky dle PD. Kebek s.r.o.
4A.71	Výfukový kus s vletovou žaluzií proti dešti dle PD VZT	kpl	1	1 680,77	1 680,77	typ VH-ATC. Svstemair
4A.80	Potrubí kruhové - spirální vlnitá trouba do DN 250 vč. tvarovek a přilehušenství	bm	37	206,16	7 627,96	potrubí SPIRO. Remak
4A.81	Potrubí kruhové plastové bílé do DN 250 vč. tvarovek a přilehušenství	bm	55	282,84	15 566,37	plast.potr. Fort. Fort Plast
4A.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142,70	3 142,70	kovové zámečnické výrobky Stuzam. ostatní Elektrosdan
Celkem:				135 661,56		

Zař.č.5 - otevřený chov - 1.PP - přívod a odtah

5.1	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve vnitřní podstropní provedení, práškové lakov.RAL 7035 plášť izolovaný tl.40 mm, izol. výplň bez obsahu škodlivin filtr F5 kepsový, deskový výměník s kondz.varnou, komory na odtah budou vevnitř práškové lakování revizní dveře - přístup zespodu !! stavba zajistí revizní otvory do podhledu a přístup Vo = 2400 m ³ /h 250Pa Vo = 2800 m ³ /h 300Pa Qt = 14 kW voda 60/40°C akust.výkon vedle jednotky 54dB vč. eifonu pro odvod kondenzátu vč.závěsy s pryž.tlumiči podložkou součástí dodávky jednotky: termistory , 2 oLmotory	ks	1	96 166,62	96 166,62	Janka KLMV-04-SI
5A.1	dle nabídky odtahový potrubní ventilátor Vo = 500m ³ /h 230 V 50 Hz p = 100 Pa vč. tl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	6 222,55	6 222,55	odtahový ventilátor. Svstemair. dle parametrů pol.
5.10	protidešťová žaluzie se sitem proti hmyzu 800x400 provedení dle architekta - barva	kpl	1	1 225,65	1 225,65	zámečnický výrobek. Stuzam
5A.10	protidešťová žaluzie 400x30 provedení dle architekta - barva	kpl	1	1 414,22	1 414,22	zámečnický výrobek. Stuzam
5.20	Regulační klapka DN 160 ovl. R	kpl	3	364,55	1 093,66	konvex. pozink dle DN. Svstemair
5.15	Tlumič hluku 800x400 - 2000 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevaným plechem	kpl	1	4 274,07	4 274,07	tlumič hluku rks. Skanska VZT
5.16	Tlumič hluku 800x400 - 600 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevaným plechem	kpl	1	4 085,51	4 085,51	tlumič hluku rks. Skanska VZT
5.17	Tlumič hluku DN160 - 800 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevaným plechem	kpl	1	1 571,35	1 571,35	tlumič hluku rks. Skanska VZT
5A.15	Tlumič hluku 800x400 - 1000	kpl	2	1 382,79	2 765,58	tlumič hluku rks. Skanska VZT

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
5A.16	standardně buňkový tlumič G, krytý dřevaným plechem Tlumič hluku 500x400 - 2000	kpl	1	2 828.43	2 828.43	tlumič hluku rks, Skanska VZT
5.40	standardně buňkový tlumič G, krytý dřevaným plechem přívodní plastová výustka II 400 x 200 1.H na nástavci	ks	9	1 609.08	14 481.56	výustka dle uvedeného typu položky, Systemair
5.41	ochranná mřížka DN 180	ks	3	263.99	791.96	kov.ochranná mříž dle DN, Adus
5A.40	odtahová plastová výustka I 400 x 200 na nástavci	ks	8	430.65	3 444.40	VK 1.0 R1-dle rozměru, Kovona
5.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech rovné a tvarové potrubní díly - 40%	m ²	3	395.98	1 187.94	pozink.potrubí VZT, Remak díly a tvarovky dle PD, Kebek s.r.o.
5.71	Potrubí čtyřhranné plastové bílé - ve elájiích a na odtahu rovné a tvarové potrubní díly - 50%	m ²	7	483.98	3 387.83	Plast-Fort, Fort-Plast díly a tvarovky dle PD, Kebek s.r.o.
5.81	Potrubí kruhové plastové bílé do DN 400 vč. tvarovek a příslušenství	bm	30	490.26	14 707.84	plas.potr. Fort, Fort Plast
5.85	Spojovací a těsnicí materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142.70	3 142.70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodeslan
Celkem:				162 791,86		

Zař.č.6 - velká cvičebna (m.č.204) - přívod

6.1	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve vnitřním provedení stojatá, práškové lakov.RAL 7035 panelová konstrukce obvodového pláště, plášť izolovaný tl.40 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin filtr F6 kapsový, deskový výměník s kondz.vanou, revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů, V ₀ = 2300 m ³ /h 300Pa V ₀ = 2400 m ³ /h 300Pa Q ₀₁ = 18,3 kW voda 60/40°C Q ₀₂ = 12,8 kW 7/12°C akust.výkon vedle jednotky 46dB vč. elfonů pro odvod kondenzátu vč.přýzové podložky odpovídající hmotn. jednotky součástí dodávky jednotky: termistory, FM na motorech dle nabídky	ks	1	131 993.40	131 993.40	Janka KLMV-04-SI
6.10	podstavný rám ve strojovně dodá VZT v.min.200 protidešťová žaluzie vč.síta proti hmyzu 800x400 nářez dle požadavku architekt	kpl	1	1 225.65	1 225.65	zámečnický výrobek, Stuzam
6.15	Tlumič hluku 500x500 - 1500 standardně buňkový tlumič G, krytý dřevaným plechem	kpl	1	1 634.20	1 634.20	tlumič hluku rks, Skanska VZT
6.16	Tlumič hluku 500x400 - 2000 standardně buňkový tlumič G, krytý dřevaným plechem	kpl	1	2 828.43	2 828.43	tlumič hluku rks, Skanska VZT
6.25	Požární klepka -90 500 x 400 TPM 018/01.11 ruční, tepelná a koncový sp.	ks	1	7 856.75	7 856.75	díl uvedeného označení, Remak
6.40	Výust vřítvá přívodní -Q-Z-H-600x24 Vp = 400-500m ³ /h vč.přívodní komora s regulační klapkou, DN 250 Hadice ohebná tep.izolovaná DN 250	ks	5	1 571.35	7 856.75	výust řadv SvstA. dle typu v položce, Systemair
6.50	Hadice ohebná tep.izolovaná DN 250	bm	8	75.42	603.40	Flexohadice, Kovona
6.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. rovné a tvarové potrubní díly - 50%	m ²	28	421.12	11 791.41	pozink.potrubí VZT, Remak díly a tvarovky dle PD, Kebek s.r.o.
6.80	Potrubí kruhové - spirálně vinutá trouba do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	10	206.16	2 061.61	potrubí SPIRO, Remak
6.85	Spojovací a těsnicí materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142.70	3 142.70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodeslan
Celkem:				170 994,31		

Zař.č.6A - velká cvičebna (m.č.204) - odtah

6A.1	Odtahový ventilátor plastový na střeše V = 1700 m ³ /h P = 1,5 kW 3x400 V 50 Hz p = 400 Pa vč.příslušenství - izol.chvěň, tlumič manžety, regul.kl vč. podstavný sokl	kpl	1	14 770.69	14 770.69	Fort plastv. ventilátor, parametry podle položky
6A.10	protidešťová žaluzie 800x400 nářez dle požadavku architekt	kpl	1	1 225.65	1 225.65	zámečnický výrobek, Stuzam
6A.15	Tlumič hluku 500x400 - 2000 standardně buňkový tlumič G, krytý dřevaným plechem	kpl	2	2 828.43	5 656.86	tlumič hluku rks, Skanska VZT
6A.25	Požární klepka -90 560 x 250 TPM 018/01.11 ruční, tepelná a koncový sp.	ks	1	7 856.75	7 856.75	díl uvedeného označení, Remak
6A.30	regulátor průtoku vzduchu TVJ easy 400x200 - TROX Vo = 2250 m ³ /h vč. regulátor s potenciometrem ovl.MaR	ks	1	2 445.02	2 445.02	RPV-H-I-rozměr uveden v položce/X/3850-B1, Systemair
6A.40	Výust vřítvá odtahová -Q-A-H-600x24 Vo = 625m ³ /h vč. komora s regulační klapkou, DN 250 odtahová výustka VK 1.0 R1 560x280 Vp = 575m ³ /h	ks	2	1 571.35	3 142.70	výust řadv SvstA. dle typu v položce, Systemair
6A.41	odtahová výustka VK 1.0 R1 560x280 Vp = 575m ³ /h	ks	2	917.67	1 835.34	VK 1.0 R1-dle rozměru, Kovona
6A.50	Hadice ohebná DN 250	bm	4	75.42	301.70	Flexohadice, Kovona
6A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. rovné a tvarové potrubní díly - 50%	m ²	38	421.12	16 002.63	pozink.potrubí VZT, Remak díly a tvarovky dle PD, Kebek s.r.o.
6A.80	Potrubí kruhové - spirálně vinutá trouba do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	3	206.16	618.48	potrubí SPIRO, Remak
6A.81	Potrubí kruhové plastové bílé do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	4	282.84	1 131.37	plas.potr. Fort, Fort Plast
6A.85	Spojovací a těsnicí materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	1 885.82	1 885.82	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodeslan
Celkem:				56 872,81		

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
Zař.č. 7 - laboratoře 2.NP - přívod						
7.1	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve venkovním provedení, práškově lakov. RAL 7035 panelová konstrukce obvodového pláště, plášť izolovaný tl.40 mm, izol. výplň bez obsahu škodlivin filtr F5 kapsový, dekový výměník s kond. vanou, 2.stříF7 volná komora pro osazení směš. uzlů UT a chladi-vyhřívání revizní dveře zejřtující kontrolu a čištění vačkových dílů, vč. vazezané protideš. l. žaluzie práškově lakované V ₀ = 8900 m ³ /h 300Pa V ₀ = 9700 m ³ /h 350Pa Q _t = 62 kW voda 60/40°C Q _{ch} = 58 kW 7/12°C akust. výkon vedle jednotky 60dB vč. sifonů pro odvod kondenzátu vč. pryžové podložky odpovídající hmotn. jednotky součástí dodávky jednotky: termistory, FM na motorech dle nabídky	ks	1	270 272,20	270 272,20	Janka KLMV-12-SO
7.15	podstavný rám na střeše v.mln.200 - dodávka stavby Tlumič hluku 1000x600 - 1000 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	2	3 456,97	6 913,94	tlumič, dodávka profese VZT, Skanska
7.20	regulační klapka 400x250 ovl. R	ks	1	911,38	911,38	refulační klapka-rozměr v poloze, D-Klima
7.21	regulační klapka 400x200 ovl. R	ks	2	867,39	1 734,77	refulační klapka-rozměr v poloze, D-Klima
7.22	regulační klapka 500x200 ovl. R	ks	1	1 037,09	1 037,09	refulační klapka-rozměr v poloze, D-Klima
7.23	regulační klapka DN250 ovl. R	ks	2	408,55	817,10	konvex, pozink dle DN, Systemair
7.40	Výúst vířivá přívodní -Q-Z-H-600x24 V ₀ = 400-500m ³ /h vč. přívodní komora s regulační klapkou, DN 250	ks	19	1 571,35	29 855,65	výúst řady SvstA, dle typu v poloze, Systemair
7.41	Výúst vířivá přívodní -Q-Z-H-400x18 V ₀ = 280m ³ /h vč. přívodní komora s regulační klapkou, DN 200	ks	2	691,39	1 382,79	výúst řady SvstA, dle typu v poloze, Systemair
7.50	Hadice ohebná tep.izolovaná DN 250	bm	35	128,22	4 487,78	Flexohadice, Kovona
7.70	Potrubí čtyřhranné skl - pozink, rovně a tvarové potrubí díly - 50%	m ²	90	421,12	37 900,96	pozink, potrubí VZT, Remak díly a tvarovky dle PD, Kebek s.r.o.
7.80	Potrubí kruhové - spirálně vinutá trouba do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	73	208,16	15 049,76	potrubí SPIRO, Remak
7.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142,70	3 142,70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesian
Celkem:					373 506,12	

Zař.č. 7A - laboratoře 2.NP - odtah

7A.15	Tlumič hluku 1000x800 - 1500 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	3 896,95	3 896,95	tlumič hluku rks, Skanska VZT
7A.16	Tlumič hluku 1000x800 - 1000 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	3 456,97	3 456,97	tlumič hluku rks, Skanska VZT
7A.20	regulační klapka 400x250 ovl. R	ks	1	911,38	911,38	refulační klapka-rozměr v poloze, D-Klima
7A.21	regulační klapka 250x200 ovl. R	ks	2	810,82	1 621,63	refulační klapka-rozměr v poloze, D-Klima
7A.40	Výúst vířivá odtahová -Q-A-H-600x24 V ₀ = 400m ³ /h vč. komora s regulační klapkou, DN 250	ks	1	1 037,09	1 037,09	výúst řady SvstA, dle typu v poloze, Systemair
7A.41	Výúst vířivá odtahová -Q-A-H-400x18 V ₀ = 200-250m ³ /h vč. komora s regulační klapkou, DN 200	ks	2	1 037,09	2 074,18	výúst řady SvstA, dle typu v poloze, Systemair
7A.42	odtahová výustka VK 1.0 R1 560x200	ks	4	785,68	3 142,70	VK 1.0 R1-dle rozměru, Kovona
7A.44	přerušovač tahu - bude přesně určen dle skutečného typu digestoře - nyní jen orientačně DN 300 - V ₀ =880m ³ /h vč. regulační klapky	kpl	6	1 571,35	9 428,10	EFT-122ah89-I, výrobce Elektrolux
7A.45	přerušovač tahu - bude přesně určen dle skutečného typu digestoře - nyní jen orientačně DN 250 - V ₀ =590m ³ /h vč. regulační klapky	kpl	4	1 571,35	6 285,40	EFT-X1U, výrobce Elektrolux
7A.50	Hadice ohebná DN 250	bm	12	75,42	905,10	Flexohadice, Kovona
7A.51	Hadice ohebná DN 200	bm	3	66,00	197,99	Flexohadice, Kovona
7A.70	Potrubí čtyřhranné skl - pozink, rovně a tvarové potrubí díly - 50%	m ²	118	421,12	49 692,37	pozink, potrubí VZT, Remak díly a tvarovky dle PD, Kebek s.r.o.
7A.80	Potrubí kruhové - spirálně vinutá trouba do DN 200 vč. tvarovek a příslušenství	bm	24	208,16	4 947,87	potrubí SPIRO, Remak
7A.81	Potrubí kruhové plastové bílé do DN 200 vč. tvarovek a příslušenství	bm	12	201,13	2 413,59	plas.potr. Fort, Fort Plast
7A.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	2 514,16	2 514,16	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesian
Celkem:					92 525,49	

Zař.č.8 - hyg.zařízení, úklid

8A.1	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 V ₀ = 230 m ³ /h 230V 50 Hz p = 150 Pa vč. 2x1.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	5 216,88	5 216,88	Fort plastv. ventilátor, parametry podle položky
8A.2	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160			5 216,88	5 216,88	Fort plastv. ventilátor, parametry podle položky

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
	Vo = 300 m ³ /h 230V 50 Hz p = 180 Pa vč. 2xdl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1			
8A.3	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 Vo = 200 m ³ /h 230V 50 Hz p = 150 Pa vč. 2xdl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	5 216,88	5 216,88	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
8A.4	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 Vo = 200 m ³ /h 230V 50 Hz p = 150 Pa vč. 2xdl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	5 216,88	5 216,88	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
8A.5	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN125 Vo = 150 m ³ /h 230V 50 Hz p = 120 Pa vč. 2xdl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	4 651,20	4 651,20	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
8A.6	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN125 Vo = 150 m ³ /h 230V 50 Hz p = 120 Pa vč. 2xdl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	4 651,20	4 651,20	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
8A.7	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN125 Vo = 150 m ³ /h 230V 50 Hz p = 150 Pa vč. 2xdl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	4 651,20	4 651,20	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
8A.8	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN125 Vo = 180 m ³ /h 230V 50 Hz p = 150 Pa vč. 2xdl.manžeta, zpětná klapka	kpl	1	4 651,20	4 651,20	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
8A.9	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN160 Vo = 300-330 m ³ /h 230V 50 Hz p = 160 Pa vč. 2xdl.manžeta, zpětná klapka	kpl	3	5 216,88	15 650,65	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
8A.9a	Odtahový ventilátor stropní Vo = 80 m ³ /h 230V 50 Hz p = 40 Pa vč. stavěcího dobohu, vestavěná zpětná klapka	kpl	1	4 085,51	4 085,51	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
8A.10	Protidešťová žaluzie čtyřhranná s přechodem DN 160 nářez dle požadavku architektky - RAL	kpl	3	1 414,22	4 242,65	zámečnický výrobek. Stuzam
8A.11	Výfuková hlavice VH DN 125 nářez dle požadavku architektky - RAL	ks	2	967,95	1 935,90	typ VH-ATC. Systemair
8A.12	Výfuková hlavice VH DN 160 nářez dle požadavku architektky - RAL	ks	3	1 082,23	3 186,70	typ VH-ATC. Systemair
8A.15	Tlumič hluku DN 125 - 600	ks	3	1 005,66	3 016,99	tlumič hluku rks. Skanska VZT
8A.16	Tlumič hluku DN 160 - 800	ks	6	1 382,79	8 296,73	tlumič hluku rks. Skanska VZT
8A.40	Ventil odtahový DN 125 vč. zděže	ks	42	197,99	8 315,58	ventil dle dn. Systemair
8A.41	Ventil odtahový DN 160 vč. zděže	ks	2	267,13	534,26	ventil dle dn. Systemair
8A.42	Ventil odtahový DN 200 vč. zděže	ks	2	329,98	659,97	ventil dle dn. Systemair
8A.50	Hadice ohebná DN 100	bm	1	31,43	31,43	Flexohadice. Kovona
8A.51	Hadice ohebná DN 125	bm	62	38,97	2 416,11	Flexohadice. Kovona
8A.52	Hadice ohebná DN 160	bm	2	53,43	106,86	Flexohadice. Kovona
8A.53	Hadice ohebná DN 200	bm	3	66,00	197,99	Flexohadice. Kovona
8A.70	Potrubí čtyřhranné sk. i - pozink. plech, rovnné a tvarové potrubní díly - 40%	m ²	6	395,98	2 375,88	pozink.potrubí VZT. Remak díly a tvarovky dle PD. Kebek s.r.o.
8A.80	Potrubí kruhové - spirální vlnitá trouba do DN 200 vč. tvarovek a příslušenství	bm	92	177,25	16 306,84	potrubí SPIRO. Remak
8A.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	2 514,16	2 514,16	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesian
Celkem:					113 346,50	

Zař.č. 9 - hyg.smyčka - přívod

9.1	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve vnitřní podstropní provedení, prášková lakov.RAL 7036 plášť izolovaný 11,40 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin filtr F5 kapsový, deskový výměník s kondenzací, revizní dveře - přístup zespodu II elavba zajištění revizní otvory do podhledu a přístup V ₀ = 2750 m ³ /h 300Pa V ₀ = 2250 m ³ /h 300Pa Q _t = 15 kW voda 80/40°C akust.výkon vedle jednotky 62dB vč. sifonu pro odvod kondenzátu vč.závěsy s pryž.tlumiči podložkou součástí dodávky jednotky: termistory, FM na motorech			116 279,90	116 279,90	Janka KLMV-04-SI
9.11	dle nabídky stěnová mřížka SMU 12,6 600x200	ks	8	785,66	6 285,40	SMU viz rozměr položky, mřížka Haco. Systemair
9.15	Tlumič hluku 800x400 - 800 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	2 011,33	2 011,33	tlumič hluku rks. Skanska VZT
9.16	Tlumič hluku 630x400 - 1500 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	3 708,39	3 708,39	tlumič hluku rks. Skanska VZT
9.20	regulační klapka DN 160 ovl.R	ks	1	364,55	364,55	konvex. pozink dle DN. Systemair
9.21	regulační klapka DN 200 ovl.R	ks	1	380,27	380,27	konvex. pozink dle DN. Systemair
9.40	přívodní výustka VK 2.0 R1 400x200	ks	3	741,68	2 225,03	výustka dle uvedeného typu položky. Systemair
9.41	Výust vřívá přívodní -Q-Z-H-600x24 Vp = 300-380m ³ /h vč.přívodní komora s regulační klapkou, DN 250	ks	4	1 037,09	4 148,36	výust řady SvstA. dle typu v položce. Systemair
9.42	Výust vřívá přívodní -Q-Z-H-400x16 Vp = 280m ³ /h vč.přívodní komora s regulační klapkou, DN 200	ks	2	1 037,09	2 074,18	výust řady SvstA. dle typu v položce. Systemair
9.50	Hadice ohebná DN 160	bm	1	53,43	53,43	Flexohadice. Kovona
9.51	Hadice ohebná tep.Izolovaná DN 250	bm	7	128,22	897,56	Flexohadice. Kovona
9.52	Hadice ohebná tep.Izolovaná DN 200	bm	2	104,97	209,93	Flexohadice. Kovona

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
9.70	Potrubí čtyřhranné skl. - pozink. rovné a tvarové potrubní díly - 50%	m ²	34	421.12	14 318.14	pozink.potrubí VZT. Remak
9.71	Nasávací kus s vstavanou žaluzií protidešťovou a efektem hrmyzu - dle PD VZT	kpl	1	1 690.77	1 690.77	díl a tvarovky dle PD. Kebek s.r.o.
9.80	Potrubí kruhové - spirálně vinutá trouba do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	47	208.16	9 689.57	potrubí SPIRO. Remak
9.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142.70	3 142.70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodeslan
Celkem:					167 479,51	

Zař.č. 9A - hyg.smyčka - odtah

9A.15	Tlumič hluku 630x400 -2000 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	3 394.12	3 394.12	tlumič hluku rks. Skanska VZT
9A.16	Tlumič hluku 630x315 -1500 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	3 268.41	3 268.41	tlumič hluku rks. Skanska VZT
9A.20	regulační klapka DN 200 ovl.R	ks	1	380.27	380.27	konvex. pozink dle DN. Svstemair
9A.40	Ventil odtahový DN 125 vč. zděže	ks	5	197.99	989.95	ventil dle dn. Svstemair
9A.41	Ventil odtahový DN 160 vč. zděže	ks	4	267.13	1 068.52	ventil dle dn. Svstemair
9A.42	Ventil odtahový DN 200 vč. zděže	ks	1	328.98	328.98	ventil dle dn. Svstemair
9A.43	odtahová výustka VK 1.0 R1 400x200	ks	4	741.68	2 966.71	VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
9A.44	Výust vřítve odtahové -Q-A-H-600x24 Vp = 400m3/h vč.odtahová komora s regulační klapkou, DN 250	ks	1	1 571.35	1 571.35	výust řady SvstA. dle tvaru v položce. Svstemair
9A.50	Hadice ohebná DN 125	bm	8	38.97	311.76	Flexohadice. Kovona
9A.51	Hadice ohebná DN 160	bm	10	53.43	534.26	Flexohadice. Kovona
9A.52	Hadice ohebná DN 200	bm	1	66.00	66.00	Flexohadice. Kovona
9A.53	Hadice ohebná tep.izolovaná DN 250	bm	1	128.22	128.22	Flexohadice. Kovona
9A.70	Potrubí čtyřhranné skl. - pozink. rovné a tvarové potrubní díly - 50%	m ²	16	421.12	6 737.95	pozink.potrubí VZT. Remak
9A.71	Výfukový kus s vstavanou žaluzií dle PD VZT	kpl	1	1 690.77	1 690.77	díl a tvarovky dle PD. Kebek s.r.o.
9A.80	Potrubí kruhové - spirálně vinutá trouba do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	49	208.16	10 101.89	potrubí SPIRO. Remak
9A.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly drobný vztl materiál	sada	1	3 142.70	3 142.70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodeslan
Celkem:					36 682,85	

Zař.č. 10 - cvičebna (m.č.150) - přívod a odtah

10.1	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve venkovním provedení, práškové lakové RAL 7035 panelová konstrukce obvodového pláště, plášť izolovaný tl.40 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin filtr F5 kapsový, deskový výměník s kondenzací, volná komora pro osezení směš. uzlů UT a chladu-vyhřívání revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů, vč. vsazené protidešť žaluzie práškové lakové Vp = 3000 m ³ /h 300Pa Vp = 3000 m ³ /h 300Pa Qt = 15 kW voda 60/40°C Qoh = 15 kW 7/12°C akust.výkon vedle jednotky 52dB vč. sifonů pro odvod kondenzátu vč.přýžkové podložky odpovídající hmotn. jednotky součástí dodávky jednotky: termistory, FM na motorech dle nabídky	ks	1	174 734.12	174 734.12	Janka KLMV-04-SO
10.15	podestavní rám na střeše v.mn.200 - dodávka stavby					
10.15	Tlumič hluku 600x500 - 1600 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	2 451.31	2 451.31	tlumič hluku rks. Skanska VZT
10.16	Tlumič hluku 600x500 - 800 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	1 571.35	1 571.35	tlumič hluku rks. Skanska VZT
10A.15	Tlumič hluku 600x500 - 1000 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	1 822.77	1 822.77	tlumič hluku rks. Skanska VZT
10A.16	Tlumič hluku 600x500 - 1400 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	kpl	1	2 262.74	2 262.74	tlumič hluku rks. Skanska VZT
10.40	Výust vřítve přívodní -Q-Z-H-600x24 Vp = 500m3/h vč.přívodní komora s regulační klapkou, DN 250	ks	6	785.68	785.68	VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
10A.40	odtahová výustka VK 1.0 R1 500x200 Vp=500m3/h	ks	1	785.68	785.68	VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
10.50	Hadice ohebná tep.izolovaná DN 250	bm	9	128.22	1 154.00	Flexohadice. Kovona
10.70	Potrubí čtyřhranné skl. - pozink. rovné a tvarové potrubní díly - 50%	m ²	93	421.12	39 164.33	pozink.potrubí VZT. Remak
10A.70	Potrubí kruhové - spirálně vinutá trouba do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	3	208.16	618.48	potrubí SPIRO. Remak
10.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly drobný vztl materiál	sada	1	3 142.70	3 142.70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodeslan

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
Celkem:				237 135,57		
Zař.č.11 - zdroj chladu						
11.1	chladicí vody s odděleným kondenzátorem pro vnitřní instal. typ Qch = 332 kW 7/12°C P=101kW 3x400V 50Hz spouš.507A hl. akust.tlaku v 1m 70dB(A) vš.4 scroll kompresory, 2 nezávislé chlad.okruhy, R407c vš.vysokotlaký a nízkotlaký manometr,pryžov. izolátory chvění vš.flowswitch-snímač průtoku přístupnost - viz nabídka vš. zprovoznění servisním technikem firmy dle nabídky	ks	1	703 219,90	703 219,90	SAS Klimatizace, chladicí dle parametrů pol.
11.1a	Kondenzátor - 70% propojovací potrubí - viz pol 11.1b Qch =228,2kW pro To =50°C a Ta=35°C akustický tlak 41dB(A) v 10m přístupnost - viz nabídka vš. Invertované regulace otáček ventilátorů, rozváděče vš. izolátory chvění vš. Řízení regulace dle nabídky	kpi	2	533 259,00	1 066 518,00	SAS Klimatizace, kompenzátor dle parametrů pol.
11.1b	vš. Propojovací potrubí chladiva R 407C výpočet propj. potrubí provede výrobce s montážní firmou dle zvyklostí výrobce a montážní firmy (předpoklad 54/35) dle nabídky	bm	28	611,97	17 135,14	SAS Klimatizace, potrubí R 407C
11.2	kazetová cirkulační chladicí jednotka fan coil Qch = 2,1 kW stf.ot. P=0,044kW 230V 50Hz vš.dekor.panel 600x600,čerpadlo kond., ovládací nástěnný ovl. SI, ventil.vybavení dodá profese rozvody chladu dle nabídky	ks	6	13 827,88	82 967,28	kazetová jednotka dle param.pol., GEA
11.3	kazetová cirkulační chladicí jednotka fan coil Qch = 2,8 kW stf.ot. P=0,068kW 230V 50Hz vš.dekor.panel 600x600,čerpadlo kond., ovládací nástěnný ovl. SI, ventil.vybavení dodá profese rozvody chladu dle nabídky	ks	8	15 713,50	125 708,00	kazetová jednotka dle param.pol., GEA
11.4	kazetová cirkulační chladicí jednotka fan coil Qch = 3,8 kW - stf.ot. P=0,09kW 230V 50Hz vš.dekor.panel 600x600,čerpadlo kond., ovládací nástěnný ovl. SI, ventil.vybavení dodá profese rozvody chladu dle nabídky	ks	10	18 027,66	180 276,60	kazetová jednotka dle param.pol., GEA
11.5	kazetová cirkulační chladicí jednotka fan coil Qch = 6kW - stf.ot. P=0,077kW 230V 50Hz vš.dekor.panel 600x600,čerpadlo kond., ovl.nástěnný ovl. dodá MaR dle nabídky	ks	12	21 498,90	257 986,80	kazetová jednotka dle param.pol., GEA
11.7	stávající podstropní jednotka ve vaně - viz 10.2					
Celkem:				2 433 811,72		

Zař.č.12 - uzavřený chov - přívod a odtah

12.1	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve venkovním provedení, prášková laková, RAL 7035 panelová konstrukce obvodového pláště, plášť izolovaný tl. 40 mm, izol. výplň bez obsahu škodlivin filtr F6 kapsový, deskový výměník s kond. vanou, volná komora pro osazení směr. uzlu UT a chladu-vyhřívání 2.st. filtrace - F7 revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění vnitřních dílů, vš. vsazené protilež. žaluzie prášková lakovaná V ₀ = 3350 m ³ /h 300Pa V ₀ = 3700 m ³ /h 400Pa Q ₁ = 23 kW voda 60/40°C Q _{ch} = 17,4 kW 7/12°C akust. výkon vedle jednotky 54dB vš. sifonů pro odvod kondenzátu vš. pryžové podložky odpovídající hmotn. jednotky součástí dodávky jednotky: termistory, FMI ne motorech dle nabídky	ks	1	194 847,40	194 847,40	Janka KLMV-06-SO
12.2	podstavný rám na střeše v. min. 200 - dodávka stavby zvlhčovač o výkonu 8kg/h 3x400 V 50 Hz vš. přístupnost - parní hadice 3m, kondenzační hadice, relé, trubice přívod horizontální dle nabídky	kpl	1	11 627,99	11 627,99	zvlhčovač OT, Flair
12.12	požární uzavěr PSUM 212x200	kpl	1	5 154,03	5 154,03	díl uvedeného označení, Remak
12.15	Tlumič hluku 500x500 - 2000 standardně buňkový tlumič G, krytý dýrovaným plechem	kpl	1	4 336,93	4 336,93	tlumič hluku rks, Skanska VZT
12.20	Regulační klapka 600x300 ovl. R	kpl	1	1 250,79	1 250,79	refulační klapka-rozměr v poloze, D-Klima
12.40	Ventil přívodní DN 160 vš. zděné	ks	4	364,55	1 458,21	ventil dle dn, Systemair
12.41	Výúst vřítavé přívodní - Q-Z-H-800x24 V _p = 340-430m ³ /h vš. přívodní komora s regulační klapkou, DN 250	ks	6	1 037,09	6 222,55	výúst řady SvstA, dle tvaru v poloze, Systemair
12.42	přívodní výustka VK 2.0 R1 400x140	ks	3	741,88	2 225,03	výustka dle uvedeného tvaru položky, Systemair
12.50	Hadice ohebná DN 160	bm	6	53,43	320,58	Flexohadice, Kovona
12.51	Hadice ohebná tep.izolovaná DN 250	bm	10	128,22	1 282,22	Flexohadice, Kovona

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
12A.15	Tlumič hluku 600x600 - 2500 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevovým plechem	kpl	1	4 085,51	4 085,51	tlumič hluku rks. Skanska VZT
12A.40	Ventil odtahový DN 160 vč. zděže	ks	4	364,65	1 458,21	ventil dle dn. Systemair
12A.41	odtahová výustka VK 1.0 R1 400x140	ks	3	741,68	2 225,03	VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
12A.42	odtahová výustka VK 1.0 R1 400x200	ks	2	741,88	1 483,35	VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
12A.43	odtahová výustka VK 1.0 R1 560x200	ks	5	785,68	3 928,38	VK 1.0 R1-dle rozměru. Kovona
12A.44	Výust vřivá odlehová - Q-A-H-800x24 Vo = 450m3/h vč.odtahové komory s regulační klapkou, DN 250	ks	1	1 037,09	1 037,09	výust řadv SystA, dle typu v položce. Systemair
12A.50	Hadice ohebná DN 160	bm	6	53,43	320,58	Flexohadice. Kovona
12A.51	Hadice ohebná DN 250	bm	1	75,42	75,42	Flexohadice. Kovona
12.70	Potrubí čtyřhranné skl. - pozink. plech, rovné a tvarové potrubní díly - 40%	m ²	140	391,98	54 877,23	pozink.potrubí VZT. Remak
12A.70	Potrubí kruhové - spirálně vinutá trouba do DN 355	bm	54	314,27	16 970,58	díly a tvarovky dle PD. Kebek s.r.o.
12.80	Potrubí kruhové - spirálně vinutá trouba do DN 355	bm	54	314,27	16 970,58	potrubí SPIRO. Remak
12A.80	vč. tvarovek a příslušenství					
12.85	Spojovací a těsnicí materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142,70	3 142,70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesion
Celkem:					318 329,77	

Zař.č.14 - technické místnosti

14.1	podstropní jednotka chladič Qch = 10kW vč.nástěnný ovl. propojí VZT, vč. el.kabeláže cca 9bm			47 140,50	47 140,50	split. param. dle pol.Praagoclima
	split inverter jednotka celoroční provedení do -15°C P = 3,3 kW 230V 50 Hz C/32A silové napojí SI max.dl.do 9m , z toho převýšení 6m vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do provozu vzt.dodá podstatný rám pod kondenzační j. v.mln.200mm	kpl	1			
14.2	kazetová jednotka chladič Qch = 5kW vč.nástěnný ovl., dekorativní panel propojí VZT, vč. el.kabeláže cca 18bm			28 284,30	56 568,60	split. param. dle pol.Praagoclima
	split inverter jednotka P = 1,5 kW 230V 50 Hz silové napojí SI max.dl.do 18m převýšení 7m vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva, uvedení do provozu vzt.dodá podstatný rám pod kondenzační j. v.mln.200mm	kpl	2			
14.10	protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu 400x400 provedení dle architektury	kpl	1	974,24	974,24	zámečnický výrobek. Stuzam
14.20	uzavírací klapka DN 200 vč. ochranná mřížka ovl.S - servo dodávka MaR	ks	1	559,40	559,40	atvo.výrobek. dodávka D-klima
14.21	uzavírací klapka 400x400 vč. ochranná mřížka 400x400 ovl.S - servo dodávka MaR	ks	1	1 816,48	1 816,48	atvo.výrobek. dodávka D-klima
14A.1	Odtahový ventilátor potrubní radiální 60-30 Vo = 1600 m3/h 3x400V 50 Hz p = 150 Pa vč. 2x1.manžeta, zpětné klapka zn.Remak	kpl	1	9 930,93	9 930,93	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
14A.2	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN 160 Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa vč. 1.manžeta, zpětné klapka	kpl	1	4 651,20	4 651,20	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
14A.3	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN 315 Vo = 180(360) m3/h 230V 50 Hz p = 120 Pa vč. 1.manžeta, zpětné klapka, ochranná mřížka	kpl	1	4 651,20	4 651,20	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
14A.5	Odtahový ventilátor potrubní radiální DN 315 Vo = 1400 m3/h 230V 50 Hz p = 200 Pa vč. 1.manžeta, zpětné klapka	kpl	1	9 553,81	9 553,81	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
14A.6	Odtahový ventilátor axonální Vo = 120 m3/h 230V 50 Hz p = 40 Pa vč. zpětné klapka, protidešťová žaluzie	kpl	1	3 016,99	3 016,99	Fort plastv. ventilátor. parametry podle položky
14A.10	protidešťová žaluzie čtyřhranná s přechodem DN 160 provedení dle architektury	ks	1	785,68	785,68	zámečnický výrobek. Stuzam
14A.11	síto na potrubí DN 160	ks	1	219,99	219,99	plastové PE 0.5x0.5. Plastixal
14A.12	ochranná mřížka na potrubí DN 315	ks	1	282,84	282,84	kov.ochranná mříž dle DN. Adus
14A.13	Protidešťová žaluzie čtyřhranná s přechodem DN 160 náter dle požadavku architektury - RAL	kpl	1	2 319,31	2 319,31	zámečnický výrobek. Stuzam
14A.15	Tlumič hluku DN 160 - 600	ks	2	980,52	1 961,04	tlumič hluku rks. Skanska VZT
14A.16	Tlumič hluku 600x600 - 1000 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevovým plechem	kpl	1	1 571,35	1 571,35	tlumič hluku rks. Skanska VZT
14A.17	Tlumič hluku DN 315 - 600 standardně buňkový tlumič G, krytí dřevovým plechem	kpl	2	1 571,35	3 142,70	tlumič hluku rks. Skanska VZT
14.70	Potrubí čtyřhranné skl. - pozink. plech, rovné a tvarové potrubní díly - 40%	m ²	8	395,98	3 187,84	pozink.potrubí VZT. Remak
14A.80	Potrubí kruhové - spirálně vinutá trouba do DN 315 vč. tvarovek a příslušenství	bm	17	257,70	4 380,92	díly a tvarovky dle PD. Kebek s.r.o.
14.85	Spojovací a těsnicí materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1	3 142,70	3 142,70	kovové zámečnické výrobky Stuzam, ostatní Elektrodesion

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	jednotková cena montáže i dodávky	celková cena montáže i dodávky	Specifikace
Celkem:					159 837,72	
zař. č.16 - Stávající zařízení (pro varnu)						
16.1	stávající přívodní sestava - podstropní			6 285,40	6 285,40	brvkv Janka - řada KLMV-04-SO
16A.1	stávající odtahová sestava - podstropní reparační zařízení - výměna filtrů, vyčištění motorů ventilátorů revízie tepl.chlivače- popř.výměna ventilů zprovoznění nové zastři Mař	sada	1			
16.2	stávající podstropní chladič fan coil Qch =4kW	kpl	1	1 257,08	1 257,08	chladič fan coil , Fort Plastv
16.3	reparační zařízení - výměna filtrů, vyčištění zařízení napojení stávající digestoře na nové potrubí vč. pružného připojení dle potřeby	kpl	2	565,89	1 131,37	napojovací systém Klim, Klimatest
16.25	Požární klepka PKTM-90 630 x 250 TPM 018/01.11 ruční, teplotní a koncový zp.	ks	1	7 856,75	7 856,75	díl uvedeného označení, Remak
16A.	Osadit po dohodě s provozovatelem - pouze návrh Odtahový ventilátor plastový - 1400ot./h na střeše V = 1200 m3/h P = 0,37 kW 3x400 V 50 Hz p = 380 Pa vč.příslušenství - izol.chvění, tlumící manžety, regul.kl vč. podstavců sokl	kpl	2	8 045,31	16 090,62	Fort plastv, ventilátor, parametry podle položky
16.70	Potrubí čtyřhranné skt - pozink. plech, rovné a tvarové potrubní díly - 40%	m ²	10	395,98	3 959,80	pozink.potrubí VZT, Remak díl a tvarovky dle PD, Kebek s.r.o.
16.80	Potrubí kruhové plastové bílé DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	40	282,84	11 313,72	plas.potr. Fort, Fort Plast
16	demontáž stávajících VZT rozvodů v dl.ca 10m potrubí se znovu osadí dle možnosti část se zlikviduje	kpl	1	942,81	942,81	jedná se o práci, případně montážní položku
16b	demontáž stávajících VZT rozvodů dle potřeby v šatnách z důvodů instalace odtahů z pletacích stolů zpětná montáž a doplnění zničených dílů cca 30bmdo obv.1,2m - pouze odhad - po odkrytí podhledů a instalace odtahů bude určen přesný počet m	sada	1	2 828,43	2 828,43	jedná se o práci, případně montážní položku náhradní díly Janka
					51 665,99	
IZOLACE, NÁTĚRY,						
	Izolace tepelné TL 80mm+ oplechování	m ²	372	602,87	224 267,64	Isover P dle tl., Isover+pozink PL Kovona
	Izolace tepelné a protihlukové TL 40mm	m ²	760	298,90	227 164,00	Isover P dle tl., Isover+pozink PL Kovona
	Izolace tepelné TL 20mm	m ²	310	175,30	54 343,00	Isover P dle tl., Isover+pozink PL Kovona
	Izolace protipožární	m ²	74	325,70	24 101,80	Tepostop 90, Luig
	vylepení potrubí TL 20mm	m ²	60	94,28	5 656,86	jedná se o práci, případně montážní položku
	Nátěry potrubí a elementů podpěrných konstrukcí	m ²	40	32,68	1 307,36	nátěr krycí SA, Luig
Celkem:					536 840,66	

Akce : CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, AREÁL VFU BRNO
A1.3 Technika prostředí staveb
ČÁST : A1.3.2 Zařízení pro ochlazování staveb

prosinec 2011

Podrobnost výpisu materiálu odpovídá zpracovanému stupni PD
Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související položky tak, aby bylo dle plně funkční v daném rozsahu.
Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku, pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti, případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce, prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.
Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !
Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé s doložitelným atestem pro provoz v ČR

ROZPOČTOVÉ NAKLADY	
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	
Z	Dodávka celkem
R	Montáž celkem
N	HSV celkem
	PSV celkem
ZRN celkem	
HZS	
RN II.a III.hlavy	
ZRN+VRN+HZS (bez DPH)	
Vedlejší rozpočtové náklady	
	Získané výrobní podmínky
	Oborová přírůžka
	Přesun stavebních kapacit
	Minostavební doprava
	Zařízení staveniště
	Provoz investora
	Kompletní činnost (rČD)
	Ostatní VRN
	VRN celkem
REKAPITULACE	
	Demontáž
	ZDROJE CHLADU
	Strojovny
	Rozvod potrubí
	Armatury
	SPOTŘEBÍČE
	Nátěry
	Izolace tepelné
	CELKEM
	HZS

poř. číslo	SKP	OPV	STANDARD	měř.j.	počet	j.c.	cena celkem	Pozvánka	Specifikace
0001	0002 45.33.11		1,1 ZDROJ CHLADU						
0003			zdroj chladu (332 kW, 4 kompresory, ventkovní kondenzátory) je v dodávce VZT						
0004	45332142-9		2,1 Napojení soustavy na rozvody upravené vody včetně následné dorégulace						
0005			Práce za ztláčených podmínek (montážní prostor, koordinace se ZTI)						
0006	29715220-2		1,1 průtokový snímač pro ZCH 58m3/h	kusů	1	11 694,00	11 694,00		snímač průtokový, Systemair
0007	297131280-2		1,1 pomocná konstrukce - základy pod ZCH a čerpadla dle VD	kpl	3	5 218,00	15 654,00		atypická konstrukce Suzam
0008	25722100-3		1,1 HADICE NAPOUSTEČI PRYZ D 25/35	m	5	100,00	500,00		d 25/35 PRYZ HADICE, Technolen Bojanov
0009									
0010 45.33.12			S T R O J O V N Y						
0011	45331220-4		NAPUSTENÍ VODY DO SOUSTAVY	ltr	3900	20,00	78 000,00		práce nebo montážní položka
0012			výroba a montáž orientačních štítků	kus	30	100,00	3 000,00		atypický výrobek, f. Zamax
0013	45351000-2		výroba orientačních štítků	soubor	30	36,00	1 080,00		práce nebo montážní položka
0014	45331220-4		MTZ ORIENTAČNÍCH ŠTÍTKU	soub.	1	1 577,00	1 577,00		pojistná nádobka montážní v=50l, 6 bar, výroba ETL
0015	28210000-7		2,3 pojistná nádobka s membr. a přípojkou armaturou do 6 bar v=50l						
0016			komplet elektromotrové potrubí pro ocelové rozvody (může být nahrazen technickým řešením zajišťujícím nedrulové teploty okolo potrubí)						
0017			elektrický dohřev potrubí v exteriéru včetně termostatu a 1,5m stud.konce s vidlicí						
0018			termostat spíná pod 2°C – zapojení MaR						
0019	29715220-2		3,3 el.kabel s termostatem 16W/0m 6 bn – 100W	kusů	14	205,00	2 894,00		el.kabel vedení s termostatem dle popisu, výrobce EZH
0020			akumulační nádobka						
0021	29721400-3		1,2 zásobník 800l s antikorozní ochranou a atypickými hrdy a 32mm izol. pro RCH	kpl	1	20 568,00	20 568,00		zásobník LSK 800l, výrobce ETL a Vítkovice
0022			(1x rev. otvor 150mm, 4x DN125, 2x DN80, 2x DN25, 4x návarek pro M a T) – viz VD						
0023	45331220-4		montáž zásobníku na základek	soub.	1	2 055,00	2 055,00		práce nebo montážní položka
0024			doplňování vody přepouštěním z kabineční úpravy	komplet	1	17 219,00	17 219,00		typ FCE, Aquadon, BKG
0025	29715200-6		1,1 kabineční změkčovač s objemovým řízením max.200-500 kg/h	komplet	1	5 235,00	5 235,00		vodoměr, Aquadon, BKG
0026	29715200-6		impulsní vodměř 0,5m3/h imp.á II	kus	2	523,00	1 046,00		pojistný ventil, Aquadon, BKG
0027	297131147-8		pojistný ventil DN25 potv=400 kPa	kus	4	218,00	852,00		Sieno, kulové kohouty DN15 až DN 20
0028	29731240-0		4,4 kulový kohout DN15 - DN20	kus	1	293,00	293,00		Sieno, zpětná klapka se sníženým odporem DN 15 až DN 20
0029	29731240-0		4,9 zpětná klapka nízkodoprová DN15-20	komplet	1	2 057,00	2 057,00		Sieno, kulové kohouty DN15 až DN 22
0030	25212100-1		plastové svody od PoV do nádobý	kus	1	172,00	172,00		práce nebo montážní položka
0031	45331220-4		MITZ ARMATURA ZAVAVITY G 1/2 (reg.ventil MaR)	kus	1	718,00	718,00		Dwyer, deformacílní lakoměr PKS, D 160 0-400 kPa
0032	33251400-8		TLAKOMER DEFORMAČNÍ D 160 0-400 kPa	kus	1	718,00	718,00		Sieno, kohout FS 20015, M 20V1,5
0033	29731000-6		KOHOUT ČEPOVY M 20V1,5	kus	1	293,00	293,00		
0034									
0035			Pozn.: všechna čerpadla budou dodána s vyřešenou el.ochranou a snímatelem teplotou izolační						
0036			Čerpadla oběhová pro rozvody chladu						
0037			zapojení 230V 2x 1,55 kW (paralelní chod) s vyřešenou ochranou čerpadla Q=50-60m3/h H=8,5m						
0038			průzné uloženo do potrubí a podepřeno						
0039	297122480-8		2,4 zvolené čerpadlo DN80 PN6/10 el.2x1,55 kW (rezerva řešena single chodem – 60%)	soub.	2	79 123,00	158 246,00		zdroj a okruh VZT Wilo, typ RP, DN80 PN6/10
0040	297131280-2		2,4 zvolené čerpadlo DN80 PN6/10 el.2x1,55 kW (rezerva řešena single chodem – 60%)	kus	1	791,00	791,00		Sieno, zásepkka DN80
0041	297131280-2		zaslepovací příruba pro demontovanou část zvoleného čerpadla DN80	kpl	1	2 163,00	2 163,00		atypický výrobek, f. Zamax
0042			pomocná konstrukce z L. profilu – průzné uložení čerpadla na ZCH						
0042			zapojení 230V s vyřešenou ochranou čerpadla Q=24,5m3/h H=8,5m						
0043			průzné uloženo do potrubí a podepřeno						
0043	297122480-8		2,4 zvolené čerpadlo DN65 PN6/10 el.2x0,8 kW (rezerva řešena single chodem – 60%)	soub.	1	67 883,00	67 883,00		okruh FC Wilo, typ RP, DN65 PN6/10
0044			zaslepovací příruba pro demontovanou část zvoleného čerpadla DN65	kus	1	718,00	718,00		Sieno, zásepkka DN65
0045	297131280-2		2,4 zvolené čerpadlo DN65 PN6/10 el.2x0,8 kW (rezerva řešena single chodem – 60%)	soub.	3	2 007,00	6 021,00		práce nebo montážní položka
0046	45331220-4		MITZ ČERPADEL DN65-80	%	1,54	3 728,71	5 742,21		práce nebo montážní položka
0047			Přesun hmot pro stroje, výšky do 6 m	%	0,89	3 728,71	3 318,55		práce nebo montážní položka
0048			Příplatek zvětš. přesun, střešný do 500 m						
0049									
0050 45.33.12			P O T R U B Í						
0051			STANDARDNÍ POTRUBÍ						
0052			montáže za ztláčených podmínek (práce v nástřešním prostoru, časové omezení, požární úpaly)						
0053			Potrubí z trubek ocelových závitových bezesých nízkotlakých						
0054	28863121-3		3,1 POTRUBÍ DN20	m	450	173,00	77 850,00		Třinecké Železářny, ocel trubky s param.dle popisu položky
0055	28863121-3		3,1 POTRUBÍ DN25	m	102	181,00	18 462,00		Třinecké Železářny, ocel trubky s param.dle popisu položky
0056	28863121-3		3,1 POTRUBÍ DN32	m	80	197,00	15 760,00		Třinecké Železářny, ocel trubky s param.dle popisu položky
0057	28863121-3		3,1 POTRUBÍ DN40	m	232	229,00	53 128,00		Třinecké Železářny, ocel trubky s param.dle popisu položky
0058	28863121-3		3,1 POTRUBÍ DN50	m	283	319,00	90 277,00		Třinecké Železářny, ocel trubky s param.dle popisu položky
0059			Potrubí z trubek ocelových hladkých						

0080	28863121-3	3,2	POTRUBÍ HLOCEL BSVK KOTELNY D76/3,2	m	115	341,00	39 215,00	Třinecké Železářny, ocel trubky s param. de popisu položky
0081	28863121-3	3,2	POTRUBÍ HLOCEL BSVK KOTELNY D89/3,6	m	33	400,00	13 200,00	Třinecké Železářny, ocel trubky s param. de popisu položky
0082	28863121-3	3,2	POTRUBÍ HLOCEL BSVK KOTELNY D108/4	m	68	434,00	29 512,00	Třinecké Železářny, ocel trubky s param. de popisu položky
0083	28863121-3	3,2	POTRUBÍ HLOCEL BSVK KOTELNY D133/4,5	m	67	523,00	35 041,00	Třinecké Železářny, ocel trubky s param. de popisu položky
0084	28863121-3	3,2	POTRUBÍ HLOCEL BSVK KOTELNY D159/4,5	m	38	718,00	27 284,00	Třinecké Železářny, ocel trubky s param. de popisu položky
0085	28863121-3	3,2	chláničky pro průtokové sítěch – pozinkované pr. 150mm	bm	17	801,00	13 617,00	Třinecké Železářny, ocel trubky s param. de popisu položky
0086			nekorodující potrubí pro event.vypouštění následních částí					vypouštění
0087	28864210-1	3,3	POTRUBÍ CU POLOTVRDE-TVR PAJENÍ 15x1	m	70	197,00	13 790,00	Supersan, měděné trubky s param. de popisu položky
0088	28864210-1	3,3	POTRUBÍ CU POLOTVRDE-TVR PAJENÍ 35x1,5	m	22	319,00	7 018,00	připojení VZT nad sítěch
0089	28864210-1	3,3	POTRUBÍ CU TVRDE-TVR PAJENÍ 42x1,5	m	22	400,00	8 800,00	připojení VZT nad sítěch
0090	28864210-1	3,3	POTRUBÍ CU TVRDE-TVR PAJENÍ 54x2	m	32	418,00	13 376,00	připojení VZT nad sítěch
0091			rezerva pro přípr.trasy atypický výrobek, t. Zarnex	kus	35	100,00	3 500,00	
0092	29241232-5		ODVZDUS NADORA Z TRUBEK OCEL -DN 50					
0093			Třikové zkoušky potrubí	m	1831	28,00	45 668,00	práce nebo montážní položka
0094	45331220-4		TLAK ZKOUSKA POTRUBÍ OCELOVE A MEDENE					
0095			Doplňky k potrubním rozvodům					
0096			rozčeše uložení die VD					
0097			uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami atis celoplošným podepřením	kusů	346	79,00	27 334,00	Macroflex, typ s param. - popsáno položkou
0098	28112314-4		ROH119/15-28	kusů	515	100,00	51 500,00	Macroflex, typ s param. - popsáno položkou
0099	28112314-4		ROH19/33-64	kusů	49	197,00	9 653,00	Macroflex, typ s param. - popsáno položkou
0100	28112314-4		ROH19/76-89	kusů	58	215,00	12 470,00	Macroflex, typ s param. - popsáno položkou
0101	28112314-4		ROH19/100-160	%	2,08	6 064,55	12 614,26	práce nebo montážní položka
0102			Přesun tlaků pro potrubí, výšky do 6 m	%	1,27	8 064,55	7 701,98	práce nebo montážní položka
0103			Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m					
0104			ARMATURY					
0105			Montáže armatur přírubových	soub	42	237,00	9 954,00	práce nebo montážní položka
0106	45331220-4		MTZ ARMATUR 2PRIRUBY PN1,0 DN 50-100	soub	10	296,00	2 960,00	práce nebo montážní položka
0107	45331220-4		MTZ ARMATUR 2 a 3 PRIRUBY PN1,0 DN 50-100 (montáž MaR zařízení)					
0108			filtr s vypouštěním šroubem, standardní síto	kus	1	2 131,00	2 131,00	Steno, přírubový filtr DN80 PN16
0109	29241231-8	4,7	filtr přírubový DN80 PN16	kus	2	4 002,00	8 004,00	Steno, přírubový filtr DN125 PN16
0110	29241231-8	4,7	mezipřírubová zápná klapka s dvojitým diskem (min.tlak-ztráta)	kus	1	2 396,00	2 396,00	Steno, dvojitá zápná klapka mezi přírubami PN16 DN100
0111	29131280-2	4,9	klapka PN16 DN100	kus	1	2 771,00	2 771,00	Steno, dvojitá zápná klapka mezi přírubami PN16 DN150
0112	29131280-2	4,9	klapka PN16 DN150	kus	4	1 521,00	6 084,00	Steno, klapka mezi přírubami PN16 DN65
0113	29131280-2	4,3	mezipřírubová klapka pro uzavírání vody	kus	6	1 722,00	10 332,00	Steno, klapka mezi přírubami PN16 DN80
0114	29131280-2	4,3	klapka PN16 DN65	kus	5	2 128,00	10 640,00	Steno, klapka mezi přírubami PN16 DN125
0115	29131280-2	4,3	klapka PN16 DN80	kus	1	4 512,00	4 512,00	Hydronic System, vyeřazovací ventil D9505, PN16 DN100 kvs=298
0116	29131280-2	4,3	klapka PN16 DN125	kus	1	5 607,00	5 607,00	Hydronic System, vyeřazovací ventil D9505, PN16 DN125 kvs=428
0117	29131280-2	4,1,1b	mezipřírubový regulační ventil s přesným Kv	kus	1	7 197,00	7 197,00	Hydronic System, vyeřazovací ventil D9505, PN16 DN150 kvs=563
0118	29131142-3	4,1,1b	ruční vyeřazovací ventil PN16 DN100 kvs=298	kus	2	396,00	732,00	Pumpa a.s., AHP, přírubový gumový kompenzátor DN 32
0119	29131142-3	4,1,1b	ruční vyeřazovací ventil PN16 DN125 kvs=428	kus	6	473,00	2 838,00	Pumpa a.s., AHP, přírubový gumový kompenzátor DN 40
0120	29131142-3	4,1,1b	ruční vyeřazovací ventil PN16 DN150 kvs=563	kus	2	775,00	1 550,00	Pumpa a.s., AHP, přírubový gumový kompenzátor DN 50
0121	25122100-3	4,8	kompenzátor chvění min.PN10	kus	4	1 237,00	4 948,00	Pumpa a.s., AHP, přírubový gumový kompenzátor DN 65
0122	25122100-3	4,8	kompenzátor gumový přírubový DN32	kus	3	2 129,00	6 387,00	Pumpa a.s., AHP, přírubový gumový kompenzátor DN 80
0123	25122100-3	4,8	kompenzátor gumový přírubový DN40	kus				
0124	25122100-3	4,8	kompenzátor gumový přírubový DN50	kus				
0125	25122100-3	4,8	kompenzátor gumový přírubový DN65	kus				
0126	25122100-3	4,8	kompenzátor gumový přírubový DN80	kus				
0127			Armatury závitové	kus	284	132,00	37 488,00	práce nebo montážní položka
0128	45331220-4		MTZ ARMATURA 2ZAVITY G 1/2 - 2	kus	13	172,00	2 236,00	práce nebo montážní položka
0129	45331220-4		MTZ ARMATURA 3ZAVITY G 1/2 - 2 (3cV MaR)					
0130			Automaticky vyeřazovací regulační ventil v kompletu s termopohonem 24V 3W NO	kus	6	1 722,00	10 332,00	Danfoss, typ AB-QM, DN15 90-450 kgH 20 kPa
0131	29131280-2	4,1,3	Automaticky vyeřazovací kombinovaný regulační ventil DN15 90-450 kgH 16 kPa	kus	30	2 380,00	71 400,00	Danfoss, typ AB-QM, DN25 340-1700 kgH 20 kPa
0132	29131280-2	4,1,3	Automaticky vyeřazovací kombinovaný regulační ventil DN25 340-1700 kgH 20 kPa	kus	1	2 129,00	2 129,00	užij na VZT – 11,7 reg.přítoku RPV-H-H-de param. v polože. Systemair
0133	29131280-2	4,1,2	regulátor průtoku DN25 s výměnou ner. kazetou 7-95 kPa Qnom=1,81m3/h	kus	1	2 129,00	2 129,00	užij na VZT – 6,1 reg.přítoku RPV-H-H-de param. v polože. Systemair
0134	29131280-2	4,1,2	regulátor průtoku DN25 s výměnou ner. kazetou 7-95 kPa Qnom=2,27m3/h	kus	1	2 129,00	2 129,00	užij na VZT – 12,1 reg.přítoku RPV-H-H-de param. v polože. Systemair
0135	29131280-2	4,1,2	regulátor průtoku DN25 s výměnou ner. kazetou 7-95 kPa Qnom=3,02m3/h	kus	1	2 129,00	2 129,00	užij na VZT – 15,01 reg.přítoku RPV-H-H-de param. v polože. Systemair
0136	29131280-2	4,1,2	regulátor průtoku DN40 s výměnou ner. kazetou 7-95 kPa Qnom=1,97m3/h	kus	1	2 843,00	2 843,00	

0120	29131280-2	4,1,2	regulátor průtoku DN40 s výměnnou ner. kazetou 7-95 kPa Qnom=2,73m3/h	kus	1	2 843,00	2 843,00	užý na VZT – 10,1 reg.přítoku RPV-H-H-dle param. v položce, Systemair
0121	29131280-2	4,1,2	regulátor průtoku DN40 s výměnnou ner. kazetou 7-95 kPa Qnom=4,09m3/h	kus	1	2 843,00	2 843,00	užý na VZT – 2,1 reg.přítoku RPV-H-H-dle param. v položce, Systemair
0122	29131280-2	4,1,2	regulátor průtoku DN50 s výměnnou ner. kazetou 7-135 kPa Qnom=5,44m3/h	kus	1	3 384,00	3 384,00	užý na VZT – 4,1 reg.přítoku RPV-H-H-dle param. v položce, Systemair
0123	29131280-2	4,1,2	regulátor průtoku DN50 s výměnnou ner. kazetou 7-135 kPa Qnom=8,17m3/h	kus	1	3 384,00	3 384,00	užý na VZT – 7,1 reg.přítoku RPV-H-H-dle param. v položce, Systemair
0124	29131280-2	4,1,2	regulátor průtoku DN50 s výměnnou ner. kazetou 7-135 kPa Qnom=10,01m3/h	kus	1	3 384,00	3 384,00	užý na VZT – 3,1 reg.přítoku RPV-H-H-dle param. v položce, Systemair
0125	29131280-2	4,1,2	regulátor průtoku DN50 s výměnnou ner. kazetou 7-135 kPa Qnom=10,91m3/h	kus	1	3 384,00	3 384,00	užý na VZT – 1,1 reg.přítoku RPV-H-H-dle param. v položce, Systemair
0126	25122100-3	4,8	pružné velkopřímé flexi připojení jednotek DN20	kus	72	1 003,00	72 216,00	Alca Plast, typ Alca, flexi propojení DN20
0127	25122100-3	4,8	pružné velkopřímé flexi připojení jednotek DN25	kus	12	1 066,00	13 152,00	Alca Plast, typ Alca, flexi propojení DN25
0128	29131240-0	4,4	Kulový kohout DN10 (k odvěz.nádoba)	kus	21	149,00	3 129,00	rezerva pro přířez.trasy Steno, kulový kohout s DN podle položky
0130	29131240-0	4,4	Kulový kohout DN15	kus	14	173,00	2 422,00	pro přivádění Steno, kulový kohout s DN podle položky
0131	29131240-0	4,4	Kulový kohout DN20	kus	76	180,00	13 680,00	k FC jednotkám+rez. Steno, kulový kohout s DN podle položky
0132	29131240-0	4,4	Kulový kohout DN25	kus	7	213,00	1 491,00	Steno, kulový kohout s DN podle položky
0133	29131240-0	4,4	Kulový kohout DN32	kus	10	250,00	2 500,00	Steno, kulový kohout s DN podle položky
0134	29131240-0	4,4	Kulový kohout DN40	kus	10	277,00	2 770,00	Steno, kulový kohout s DN podle položky
0135	29131240-0	4,4	Kulový kohout DN50	kus	18	338,00	6 084,00	Steno, kulový kohout s DN podle položky
0136	29131250-3	4,4	autom.odvěz.nádoba s bezp.čepičkou	kus	20	132,00	2 640,00	rez. - mimo podtlaky Reflex CZ, s.r.o., odvzdušňovací nádoba LA
0137	29130000-9	4,6	KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137081 G1/2	kus	14	116,00	1 624,00	rezerva pro přířez.trasy Steno, kohout plnicí a vypouštěcí G1/2
0138	29130000-9	4,6	KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137081 G3/4	kus	14	121,00	1 694,00	pro vypouštění tras nad stř. Steno, kohout plnicí a vypouštěcí G3/4
0139	33251200-6	4,6	TEPLOMER PRÍMY POUZDRO 160MM	kus	14	213,00	2 982,00	Tienne, teploměr, pouzdro 160 mm
0140	45331220-4	4,6	MTZ TEFLOWERU	kus	14	116,00	1 624,00	práce nebo montážní položka
0141	33251400-8	4,6	TLAKOMER DEFORMACNI 0-400 kPa (střeška, strojeve), 0-600 kPa (suterén)	kus	27	718,00	19 386,00	Dwyer, tlakoměr deformací 0-400 kPa, 0-600 kPa
0142	29130000-9	4,6	KOHOUT CEPOVY K70-181-718 M 20/1,5	kus	27	363,00	9 801,00	Steno, kohout FS 20015, M 20/1,5
0143	29130000-9	4,6	pozn.: konečný počet a polohu návazníků na potrubí upřesní profese MaR					
0144	29130000-9	4,6	NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 (předpokl.počet)					
0145	29130000-9	4,6	MTZ NAVARKU M 20X1,5	kus	61	239,00	14 579,00	stýp.výrobek zámečnický, Zarnax
0146	45331220-4	4,6	hydraulické vyregulování 38 armatur dle VD (na RVV jen kontrolní měření)	kus	61	213,00	12 993,00	práce nebo montážní položka
0147	45331220-4	4,6	hydraulické vyregulování ventilů a sestavení protokolu	soub.	1	7 867,00	7 867,00	práce nebo montážní položka
0148	45331220-4	4,6	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,41	4 315,85	1 769,50	práce nebo montážní položka
0149	45331220-4	4,6	Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m	%	0,69	4 315,85	2 977,94	práce nebo montážní položka
0150	45331220-4	4,6	800-783 N Á T Ě R Y					
0151	45331220-4	4,6	Nátěry kov.potrubi a armatur					
0152	45331220-4	4,6	potrubí DN32-150	m	1485	36,00	53 460,00	Laky Mělník, syntetický náletř odolný, antikoroz a email
0153	45331220-4	4,6	základní					
0154	45331220-4	4,6	Nátěry kovových stavebních kč	m2	10	43,00	430,00	
0155	45331220-4	4,6	dvójnásobné s 1x emailováním					
0156	45331220-4	4,6	IZOLACE TEPELNÉ					
0157	45331220-4	4,6	Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přířezky na izolace ohřev a ochlazené přezobování armatur					
0158	45331220-4	4,6	Kaučukové izolace pro použití v chladicírenství lambda<0.038 W/m2K					
0159	45331220-4	4,6	DN20-25 tliz.19mm, DN32-65 tliz.19mm, DN80-DN150 tliz.19mm dle optimalizačního výpočtu	bm	585	92,00	53 820,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0160	45331220-4	4,6	metráž izolovaného potrubí DN20	bm	132	100,00	13 200,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0161	45331220-4	4,6	metráž izolovaného potrubí DN25	bm	104	132,00	13 728,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0162	45331220-4	4,6	metráž izolovaného potrubí DN32	bm	301	150,00	45 150,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0163	45331220-4	4,6	metráž izolovaného potrubí DN40	bm	367	213,00	78 171,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0164	45331220-4	4,6	metráž izolovaného potrubí DN50	bm	149	242,00	36 058,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0165	45331220-4	4,6	metráž izolovaného potrubí DN65	bm	42	319,00	13 398,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0166	45331220-4	4,6	metráž izolovaného potrubí DN80	bm	88	341,00	30 008,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0167	45331220-4	4,6	metráž izolovaného potrubí DN100	bm	87	357,00	31 059,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0168	45331220-4	4,6	metráž izolovaného potrubí DN125	bm	49	393,00	19 257,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0169	45331220-4	4,6	metráž izolovaného potrubí DN150	HZS	136	159,00	21 624,00	Kaiflex, Kaiflex ST kaučuková izolace chladíren, DN podle položky
0170	45331220-4	4,6	montáž izolací					práce nebo montážní položka
0171	45331220-4	4,6	plošná izolace z desek - nádrž a potrubí nad střešní rovinou	m2	47,3	197,00	9 318,48	Kaiflex, Kaiflex izolace plošná tl.32mm
0172	45331220-4	4,6	tl.-32mm					
0173	45331220-4	4,6	lepidlo pro celoplošné lepení izolace					

0180	0180	balení á 1 litr	kus	38,0	213,00	8 094,00	Kaiflex, Kaiflex lepidlo na izolace
0181	0181	čistič pro lepidlo 1 l	kus	5,0	197,00	985,00	Kaiflex, Kaiflex čistič lepidla na izolace
0182	0182	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,54	3 738,88	5 757,57	práce nebo montážní položka
0183	0183	Příplatek zvlášť, přesun, izolace tepelné do 100 m	%	0,85	3 738,88	3 177,88	práce nebo montážní položka
0184	0184						
0185	45.32.11	991 - Hodinové zúčtovací sazby	HZS	72	201,00	14 472,00	práce nebo montážní položka
0186	45231112-3	funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310	HZS	43	201,00	8 643,00	práce nebo montážní položka
0187	74232000-4	stavební výpomoc – zapravení otvorů prostupů, vrtání do 100mm	HZS	43	201,00	8 643,00	práce nebo montážní položka
0188	74232000-4	zaškolení obsluhy	HZS	85	201,00	17 085,00	práce nebo montážní položka
0189	74232000-4	vyrábění provozního řádu dle ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171					
0190	0190						
0191	45.33.11	DEMONTÁŽE	kpl	1	28 578,00	28 578,00	práce nebo montážní položka
0192	0192	demontáž a ekologická likvidace stávajícího vybavení budovy v profesi RCH					
0193	0193	demontáž sestává z následujících základních komponent					
0194	0194	demontáž za zvláštních podmínek (interiéry, technologie, probíhající provoz)					
0195	0195	rozsaň demontáž je nutno ověřit přímo na místě před započátím prací	m	40	116,00	4 640,00	práce nebo montážní položka
0196	45331100-7	demontáž a likvidace stáv. rozvodů DN16-20 včetně izolací	m	100	132,00	13 200,00	práce nebo montážní položka
0197	45331100-7	demontáž a likvidace stáv. rozvodů DN32 včetně izolací	kus	10	239,00	2 390,00	práce nebo montážní položka
0198	45331100-7	demontáž a uskladnění stáv. armatur	lisy	500	36,00	18 000,00	práce nebo montážní položka
0199	0199	vypuštění soustavy					
0200	0200						

IO 02 - AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO

Zkrácený popis	m.j.	hmotnosti	jednotka	mont.	mat. jedn.	mat. celkem	Specifikace
<i>Zemní práce</i>							
UTESNĚNÍ KABELU V CHRANICCE	kus	4,00	216,70	866,80	104,00	416,00	jedná se o práci případně montážní položku
<i>Montážní a demontážní práce</i>							
STÍTEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-NOVA VEDENÍ	kus	48	8,70	417,60	4,30	206,40	výrobce: Elding s.r.o., označovací štítek
SVAZKOVÁNÍ 1 ZIL KABELU VN VE VÝKOPU	kus	96	4,30	412,80	1,70	163,20	výrobce: Elding s.r.o., svazkovač pásy
BOMBICKA CO2 PRO NARADÍ RDSS	kus	2	0,00	0,00	30,30	60,60	výrobce: PAX, bombička CO2
MANŽETA TESNICÍ RDSS 150	kus	2	234,10	468,20	702,30	1 404,60	výrobce: Raychem HTS s.r.o., manžeta těsnící RDSS 150
SPONA TESNICÍ RDSS-CLIP-150	kus	2	47,70	95,40	112,70	225,40	výrobce: Raychem HTS s.r.o., SPONA TESNICÍ RDSS-CLIP-150
KONCOVKA VNITRNÍ PRO AXEKVCEY 240	kus	6	910,30	5 461,80	699,70	4 198,20	výrobce: Raychem HTS s.r.o., kabelová koncovka vnitřní RAYCHEM POLT
SPOJKA 22 KV PRO 240 AXEKVCEY	kus	6	1 257,10	7 542,60	2 843,70	17 062,20	výrobce: Raychem HTS s.r.o., kabelová spojka RAYCHEM POLJ
KABEL 22-AXEKVCEY 1X240 MM2, PEVNĚ ULOŽEN	m	450	30,30	13 635,00	182,10	81 945,00	výrobce: Draka kabely s.r.o., KABEL 22-AXEKVCEY 1X240 MM2
ADAPTER UHLOVÝ RISC 5143	sada	2	2 470,90	4 941,80	5 571,20	11 142,40	výrobce: Tyco Electronics, uhlavý adaptér RISC
PŘÍPLATEK ZA ZATAŽENÍ KABELU DO 6KG	m	50	36,40	1 820,00	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
ZKOUSKY KABELU ZVYŠENÝM NAPĚTÍM	kus	1	2 548,90	2 548,90	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
VYPINÁNÍ A ZAPINÁNÍ VEDENÍ	kus	2	3 901,40	7 802,80	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
VÝCHOZÍ REVIZE	kus	1	4 768,40	4 768,40	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
<i>Náklady celkem - součet</i>				50 782,10		116 824,00	
<i>Náklady celkem bez dane z pr.hodnoty</i>						167 006,10	
<i>DAN Z PRIDANE HODNOTY</i>	%	20,00				33 521,22	
<i>Celkové náklady za usek ve, dane z pr.hod.</i>						201 127,32	

Poznámka:

Pokud se ve výkazu výměr, nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení.

IO 02 - AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO

Zkrácený popis	m.j.	množství	montáž jednotková	montáž celkem	materiál jednotková	materiál celkem	Specifikace
C.0 Montážní a demontážní práce							
VYTÝCENÍ TRASY KABEL. VED. -VOLNÝ TEREN	kus	1,00	347,00	347,00	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
BOURÁNÍ ASFALTU	m ³	6,24	1 344,60	8 390,30	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
VYTRHÁNÍ OBRUBY STOJATÉ	m	9,00	32,10	288,90	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU	m	32,00	82,40	2 636,80	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
ŠTERK - DRČENÝ KÁMEN PRAKCE 4-11	m ³	4,20	104,10	437,22	442,40	1 858,08	výrobce: Českomoravský šterk a.s., šterk fr. 4-11
VYKOP KABEL.RYHY 65X120CM RUCNĚ,ZEM.TR.3	m	35,00	281,10	9 838,50	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
VYKOP KABEL.RYHY 65X120CM STROJNĚ,ZEM.TR.3	m	35,00	182,20	6 377,00	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
ZAHOZ KABEL.RYHY 65X100CM STROJNĚ,ZEM.TR.3	m ³	29,40	82,40	2 422,56	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
ZEMNÍ PRÁCE KE SPOJCE 22kV RUCNĚ	kus	1,00	2 819,20	2 819,20	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
KAB.LOZE PISKOVE SIRE 65 CM.BEZ ZAKRYTÍ	m	70,00	45,10	3 157,00	0,00	0,00	výrobce: Zepiko, spol. s r.o., písek
KABELOVÝ ŽLAB TK2	m	70,00	34,70	2 429,00	108,40	7 588,00	výrobce: Prefkalk s.r.o., kabelový žlab TK2
OBSYP ŽLABŮ PÍSKEM	m ³	3,10	104,10	322,71	329,60	1 021,76	jedná se o práci případně montážní položku
ODVOZ ZEMINY DO VZDALENOSTI IKM	m ³	12,60	91,10	1 147,86	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
ODVOZ ZEMINY-KAZDY DALSI KM (M.J.=M3XKM)	m ³	126,00	21,70	2 734,20	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT VČETNĚ SLOŽENÍ DO 5KM	T	9,50	277,60	2 637,20	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	T	48,00	13,00	624,00	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLADKŮ	m ³	12,60	260,20	3 278,52	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
HUTNENÍ ZEMINY STROJNĚ,VRSTVA 20CM	m ³	8,40	26,00	218,40	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
NAKLADANÍ VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4	m ³	12,60	65,10	820,26	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBA - OBRUBNÍK	m	9,00	373,00	3 357,00	117,10	1 053,90	výrobce: PRESBETON Nova s. r. o., obrubník ABO
DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBA VOZOVKA ASFALTOVÁ	m ²	21,00	390,40	8 198,40	863,10	18 125,10	výrobce: Jihomoravská obalovna, Asfaltová směs
M.0 Rekapitulace nákladu							
M.1 Dodávka strojů a zařízení							
M.2 Zemní a montážní práce							
Náklady celkem - součet				62 482,03		29 646,84	
Náklady celkem bez daně z př. hodnoty						92 138,87	
Dañ z přidané hodnoty						18 425,77	
Celkové náklady za úsek vč. daně z př. hod.	%	20,00				110 554,64	

Poznámka:

Pokud se ve výkazu výměr, nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení.

Rekapitulace

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Areálová přípojka SLP

Item	Description	VAT	Material	Mouting	Total price
Pol.	Popis	DPH	Materiál	Montáž	Celková cena
			CZK	CZK	CZK
1	Přípojka SLP				
	<i>Materiál celkem</i>	20%	216 177 Kč		
	<i>Montáž celkem</i>	20%		136 350 Kč	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>				352 527 Kč
	CELKEM - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
	<i>Materiál celkem</i>	20%	216 177 Kč		
	<i>Montáž celkem</i>	20%		136 350 Kč	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>				352 527 Kč

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Areálová přípojka SLP

Description Popis	Číslo standardu	VAT DPH	Quantity Počet	Unit Jednotka	Material / Pc Materiál / ks	Material-total Materiál celkem	Mounting / Pc Montáž / ks	Mounting-total Montáž celkem	Specifikace
Areálová přípojka SLP									
Zařízení - doplnění stávajících zařízení									
Datový rozvaděč 19", 800x800mm, 42U, komplet vč. ventilační jednotky, zásuvkového rozvodného panelu, vertikálního vyvážení, zemnicí sady (doplnění stávajícího datového rozvaděče v budově č. 33) Výsuvná police TU/450mm tl. nosnost 30kg Karta analogových poboček Ranžovací pásek Siemens pro stávající TU NeXspan Instalace doplnění a úpravy TU celkem	SK1	20%	1 ks		38 549,00 Kč	38 549,00 Kč	1 445,00 Kč	1 445,00 Kč	výrobce: Delacom, rozvaděč: Delacom 19"
	SK1	20%	1 ks		1 171,00 Kč	1 171,00 Kč	88,00 Kč	88,00 Kč	výrobce: Delacom, police 1U
	TU1	20%	4 ks		28 097,00 Kč	112 388,00 Kč			výrobce: Panasonic, karta analogových poboček
		20%	4 ks		353,00 Kč	1 412,00 Kč			výrobce: Siemens, Ranžovací pásek
		20%	1 kpl				8 549,00 Kč	8 549,00 Kč	8 549,00 Kč
Základní práce									
Výkopy trasy v zastavěném terénu, areál VFU Výkop 35x70, zához v zelené ploše Zřízení kabelového lože, písek 10cm, vč. materiálu Zakrytí desky, pokládka materiál Výstražní fólie, oranž, s 20, pokládka materiál Markery - zaměřovací body Křížování s jinými sítmi Zařízení do objektu, průřez, ucpávka, ochrana proti vodě Zaměření v odkrytém stavu	KT2	20%	0,025 km				5 017,00 Kč	125,43 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
	KT2	20%	25 m				233,00 Kč	5 825,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
	KT2	20%	25 m				48,00 Kč	1 200,00 Kč	výrobce: Zepiko, spol. s r.o. písek
	KT1, KT2	20%	25 m		12,00 Kč	300,00 Kč	39,00 Kč	975,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
	KT1	20%	25 m		8,00 Kč	200,00 Kč	8,00 Kč	200,00 Kč	výrobce: Fatra a.s., výstražná fólie, hran
	KT1	20%	25 m		8,00 Kč	200,00 Kč	8,00 Kč	200,00 Kč	výrobce: Fatra a.s., výstražná fólie, hran
	KT1	20%	25 m		281,00 Kč	1 124,00 Kč	55,00 Kč	220,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
Zařízení do objektu, průřez, ucpávka, ochrana proti vodě Zaměření v odkrytém stavu	KT2	20%	2 kpl		427,00 Kč	1 708,00 Kč	1 003,00 Kč	2 006,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
	KT2	20%	4 ks				2 360,00 Kč	9 440,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
	KT2	20%	25 m				16,00 Kč	400,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
Pátá areálová kabelová rozvoda									
Univerzální optický kabel s centrální trubičkou 24 vláken, SM 9/125um, LSZH, protahování Kabel telefonní vnitřní SYKFY50x2x0,5 (dvě délky) Kříž pro rezervu optického kabelu Zařazení kabelů do objektu, namotání rezervy, zatažení a vyvážení v rozvaděči, příprava na vypořádání vláken, komplet Vypichování vláken	KAB3	20%	280 m		31,00 Kč	8 680,00 Kč	14,00 Kč	3 920,00 Kč	výrobce: Acome, Univerzální optický kabel SM 9/125um, LSZH
	KAB4	20%	200 m		51,00 Kč	10 200,00 Kč	13,00 Kč	2 600,00 Kč	výrobce: Acome, Kabel telefonní vnitřní SYKFY50x2x0,5
	KT1	20%	1 ks		1 088,00 Kč	1 088,00 Kč	401,00 Kč	401,00 Kč	výrobce: Acome, Kříž pro rezervu optického kabelu
	KT2	20%	2 kpl				361,00 Kč	722,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
	KT2	20%	24 ks				72,00 Kč	1 728,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
Ukončení tří kabeláže v bud. č.33 - stávající datový rozvaděč, nový datový rozvaděč									
Telefonní patch panel 50xRJ45, výška 1U Vývazovací panel 19" 1U Propojovací kabel UTP, kat.3, 3m, ISDN-ISDN Zakončení páteřního kabelu kat.3, 25 párů Popis portů patchpanelu	SK12	20%	4 ks		1 565,00 Kč	6 260,00 Kč	1 589,00 Kč	6 356,00 Kč	výrobce: NEXANS, Telefonní patch panel 50xRJ45
	SK4	20%	2 ks		254,00 Kč	508,00 Kč	72,00 Kč	144,00 Kč	výrobce: SOLARIX, Vývazovací panel 19"
		20%	100 ks		59,00 Kč	5 900,00 Kč	12,00 Kč	1 200,00 Kč	výrobce: Roline, Propojovací kabel UTP
		20%	8 ks				337,00 Kč	2 696,00 Kč	výrobce: Roline, koncovka kabelu kat.3
		20%	4 ks		32,00 Kč	128,00 Kč	72,00 Kč	288,00 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
Ukončení optické kabeláže v budově č.43 - klinka, malých zvířat a v budově č.33 - Zoonózy (2x - stávající a nový dat. rozvaděč)									
Vana výsuvného panelu, určená pro osazení čela s optickými adaptéry Čelní panel optického propojovacího panelu, 24xDSC SC adaptéry singlemode, duplex, šroubovací montáž	SK5	20%	3 ks		806,00 Kč	2 418,00 Kč	642,00 Kč	1 926,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, Vana výsuvného panelu
	SK5	20%	3 ks		181,00 Kč	543,00 Kč	64,00 Kč	192,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, Čelní panel optického panelu, 24xDSC
	SK5	20%	36 ks		29,00 Kč	1 044,00 Kč	32,00 Kč	1 152,00 Kč	výrobce: Molex Premise Networks, SC adaptéry singlemode, duplex

VFU Brno - Budova č. 33 - Zoonózy - Areálová přípojka SLP

Description		Číslo standardu	VAT DPH	Quantity Počet	Unit Jednotka	Material / Pc		Material-total		Mounting / Pc		Mounting-total		Specifikace
Popis						Material / ks	CZK	Material celkem	CZK	Montáž / ks	CZK	Montáž celkem	CZK	
	Duplex SC/ST záslepka, sada 3ks	SK5	20%	12	kpl	14,00 Kč		168,00 Kč		36,00 Kč		432,00 Kč		wyrobce: Molex Premise Networks, Duplex SC/ST záslepka
	Pigtail SC singlemode 9/125um, 1m, OS1	SK5	20%	72	ks	28,00 Kč		2 016,00 Kč		586,00 Kč		42 192,00 Kč		wyrobce: Molex Premise Networks, Pigtail SC singlemode 9/125um
	Teplem smrštlivě ochranná svárů 60mm	SK5	20%	72	ks	6,00 Kč		432,00 Kč		63,00 Kč		4 536,00 Kč		wyrobce: Molex Premise Networks, Ochranná svárů LOW-COST
	Optická kazeta na 12 svárů	SK5	20%	6	ks	63,00 Kč		378,00 Kč		682,00 Kč		4 092,00 Kč		wyrobce: OPTRONICS, Optická kazeta na 12 svárů
	Věčko optické kazety	SK5	20%	6	ks	6,00 Kč		36,00 Kč		36,00 Kč		216,00 Kč		wyrobce: OPTRONICS, Věčko optická kazety
	Držák svárů pro 6 vláken	SK5	20%	12	ks	10,00 Kč		120,00 Kč		36,00 Kč		432,00 Kč		wyrobce: OEM, Držák svárů pro 6 vláken
	Sada na přichycení optické kazety (pro 1 nebo 2 kusy) do optického boxu	SK5	20%	3	ks	7,00 Kč		21,00 Kč		36,00 Kč		108,00 Kč		wyrobce: OEM, Sada na přichycení optické kazety
	Vývazovací panel 19" 1U	SK4	20%	3	ks	254,00 Kč		762,00 Kč		72,00 Kč		216,00 Kč		wyrobce: Molex Premise Networks, vývazovací panel 19
	Propojovací kabel optický, SM 9/125um, SC/LC, duplex, 2m	SK9	20%	6	ks	135,00 Kč		810,00 Kč		12,00 Kč		72,00 Kč		wyrobce: OEM, Propojovací kabel optický, SM 9/125um
	Popis portů patchpanelu		20%	3	ks	40,00 Kč		120,00 Kč		71,00 Kč		213,00 Kč		jedná se o práci případně montážní položku
	Provedení vnějších kabelových tras	KT1	20%	140	m	32,00 Kč		4 480,00 Kč		16,00 Kč		2 240,00 Kč		wyrobce: Kopos, chránička HDPE40
	Kabelová chránička HDPE40, pokládka, značení konců (2 délky)	KT1	20%	60	ks	14,00 Kč		840,00 Kč		24,00 Kč		1 440,00 Kč		wyrobce: Kopos, Příchytka pro kabelovou chráničku
	Příchytka pro kabelovou chráničku													
	Provedení vnějších kabelových tras	KT1	20%	20	m	10,00 Kč		200,00 Kč		13,00 Kč		260,00 Kč		wyrobce: SEZ-CZ, Lišta vkladací 20x20
	Lišta vkladací 20x20	KT1	20%	60	m	48,00 Kč		2 880,00 Kč		14,00 Kč		840,00 Kč		wyrobce: SEZ-CZ, Lišta vkladací 60x40
	Lišta vkladací 60x40	KT1	20%	1	ks	115,00 Kč		115,00 Kč		128,00 Kč		128,00 Kč		wyrobce: SEZ-CZ, Instalační plastová skříň 150x110x70mm, IP56
	Instalační plastová skříň 150x110x70mm, IP56, na povrch	KT1	20%	200	ks	2,00 Kč		400,00 Kč		2,00 Kč		400,00 Kč		wyrobce: SEZ-CZ, Stahovací pásy
	Stahovací pásy	KT1, KT2	20%	1	kpl	1 606,00 Kč		1 606,00 Kč		1 606,00 Kč		1 606,00 Kč		wyrobce: SEZ-CZ
	Montážní a podružný instalační materiál	KT1, KT2	20%	1	kpl	6 422,00 Kč		6 422,00 Kč		4 014,00 Kč		4 014,00 Kč		wyrobce: Proma, protipožární ucpanky
	Protipožární ucpanky	KT2	20%	80	m2					20,00 Kč		1 600,00 Kč		jedná se o práci případně montážní položku
	Demontáž a zpětná montáž podhledů (minerální čtverce)	KT2	20%	1	kpl					1 766,00 Kč		1 766,00 Kč		jedná se o práci případně montážní položku
	Průrazy, vrtání, ostatní staveb. úpravy													
	Závěrečné a odborné práce													
	Měření optických segmentů, měření útlumu, 2 okna	OP1	20%	24	kpl					305,00 Kč		7 320,00 Kč		jedná se o práci případně montážní položku
	Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1	20%	1	kpl					6 823,00 Kč		6 823,00 Kč		jedná se o práci případně montážní položku
	Ostatní													
	Dopravné, mimošlavištní doprava	D1	20%	1	kpl					1 606,00 Kč		1 606,00 Kč		jedná se o práci případně montážní položku
	CELKEM													
	Materiál celkem							216 177,00 Kč				136 350,43 Kč		
	Montáž celkem											352 527,43 Kč		
	Konečná cena (bez DPH)													

ZADÁNÍ

Stav Centrum diagnostiky ZOONÓZ objekt 33 areál VFU Brno

Objekt B inženýrské objekty

Část I/O 04 Areálové teplovodní přípojka

JKSO:

Datum: 7.12.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Specifikace
1	2	3	4	5	6	7	

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	713311121	Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová	m ²	2,500	52,00	130,00	jedná se o práci případně montážní položku
2	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m ²	5,500	68,00	374,00	jedná se o práci případně montážní položku
3	631-1	Tepelná izolace armatur pro DN 15	kus	2,000	92,00	184,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace armatur DN 15
4	631-2	Tepelná izolace armatur pro DN 100	kus	2,000	100,00	200,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace armatur DN 15
5	631-3	Tepelná izolace min. plst tl. 30 mm na potrubí DN 15	m	3,000	68,00	204,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace min. plst tl. 30
6	631-4	Tepelná izolace min. plst tl. 60 mm na potrubí DN 100	m	6,000	100,00	600,00	výrobce: KRAN-IZOL s.r.o., Tepelná izolace min. plst tl. 60
7	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,034	100,00	3,40	jedná se o práci případně montážní položku

733 Ústřední vytápění - potrubí

8	733111103	Potrubí ocelové závitové bezševé běžné nízkotlaké DN 15	m	3,000	173,00	519,00	jedná se o práci případně montážní položku
9	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	2,000	52,00	104,00	jedná se o práci případně montážní položku
10	733121168	Potrubí ocelové hladké bezševé nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4,0	m	8,000	363,00	2 178,00	jedná se o práci případně montážní položku
11	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	3,000	52,00	156,00	jedná se o práci případně montážní položku
12	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	30,000	68,00	2 040,00	jedná se o práci případně montážní položku
13	733194941	Navazování odbočky na potrubí ocelové hladké DN 200	kus	2,000	100,00	200,00	jedná se o práci případně montážní položku
14	133-1	Předizolované potrubí PIP 130 DN 100/200, celková délka 32 m (trubka 114,3x3,6, LB 90° 2 ks, LB 45° 2 ks, spojka 200 kompletní, ukončovací manžeta DHEC 2600, labyrintové těsnění 200, dilatační polštář, monitorovací systém HP-02)	sada	1,000	23 803,00	23 803,00	výrobce: Pipelife, Předizolované potrubí PIP 130 DN
15	133-2	Montáž předizolovaného potrubí	m	32,000	361,00	11 552,00	jedná se o práci případně montážní položku
16	133-3	Signalizační páska š=40 mm s označením Pozor dálkové vedení tepla	m	22,000	36,00	792,00	výrobce: Dakota, signalizační páska
17	133-4	Rýhy do 100 m ³	m ³	15,000	293,00	4 395,00	jedná se o práci případně montážní položku
18	133-5	Příplatek pro zhotovení rýhy	m ³	15,000	52,00	780,00	jedná se o práci případně montážní položku
19	133-6	Zасыпání výtokem	m ³	15,000	173,00	2 595,00	jedná se o práci případně montážní položku
20	133-7	Písek zrnitost 0/4	t	7,500	363,00	2 722,50	výrobce: Zapiko, spol. s.r.o., písek 0/4
21	133-8	Napojení předizolovaného potrubí na ocelové potrubí DN 100 ve strojně	kus	2,000	1 003,00	2 006,00	jedná se o práci případně montážní položku
22	133-9	Prostup DN 220	kus	2,000	3 612,00	7 224,00	výrobce: Pipelife, tvarovak průstup DN220
23	133-10	Napojení ocelového potrubí DN 100 na stávající vedení v kanále	kus	2,000	522,00	1 044,00	jedná se o práci případně montážní položku
24	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	7,886	100,00	788,60	jedná se o práci případně montážní položku

734 Ústřední vytápění - armatury

25	734111411	Ventil přírubový uzavírací V 30-111-616 PN 16 do 300°C ovládaný ručně DN 15	soubor	2,000	1 521,00	3 042,00	výrobce: Hawle armatury spol. s.r.o., ventil přírubový uzavírací
26	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací PN 16 do 120°C DN 100	soubor	2,000	1 722,00	3 444,00	výrobce: Hawle armatury spol. s.r.o., Klapka mezipřírubová uzavírací PN 16
27	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,047	100,00	4,70	jedná se o práci případně montážní položku

783 Dokončovací práce - nátěry

28	783425413	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	3,000	28,00	84,00	výrobce: Colorlak a.s., Synorex extra S
29	783425513	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	6,000	36,00	216,00	výrobce: Colorlak a.s., Synorex extra S

OST Ostatní

30	HZS-1	Topná zkouška	hod	24,000	161,00	3 864,00	jedná se o práci případně montážní položku
----	-------	---------------	-----	--------	--------	----------	--

Celkem

75 249,20

položí	m.č.	č.	Název	Rozměr	ks	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Cena za položku/bez montáže	Cena za místnost
1.PP	013									
1.PP	013	1.	<u>Místnost 013</u> Linka kuchyňská	1500x600/900	1	5 005,34	20	5 005,34	4 830,15	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	013									
1.PP	013									
1.PP	014		<u>Místnost 014</u>							
1.PP	014	1.	Stůl mycí nerezový	1800x750/900	1	15 195,27	20	15 195,27	14 663,44	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	014									
1.PP	014	2.	Stůl mycí nerezový	750x750/900	1	11 535,28	20	11 535,28	11 131,54	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	014									
1.PP	014									
1.PP	030		<u>Místnost 030</u>							
1.PP	030	1.	Linka kuchyňská	1800x600/900	1	9 042,35	20	9 042,35	8 725,87	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	030									
1.PP	030		Skrínka nástěnná				20	0,00	2 388,00	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	030									
1.PP	030									
1.PP	031		<u>Místnost 031</u>							
1.PP	031	1.	Stůl mycí nerezový	1500x750/900	1	12 997,52	20	12 997,52	12 542,61	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	031									
1.PP	031									
1.PP	035		<u>Místnost 035</u>							
1.PP	035	1.	Digestoř	1200x930/2500	1	102 289,00	20	102 289,00	98 708,89	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	035									
1.PP	035	2.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	035									
1.PP	035	3.	Stůl laboratorní	2400x750/900	1	29 668,68	20	29 668,68	28 630,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	035									
1.PP	036		<u>Místnost 036</u>							
1.PP	036	1.	Digestoř	1200x930/2500	1	102 289,00	20	102 289,00	98 708,89	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	036									
1.PP	036	2.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	036									
1.PP	036	3.	Stůl laboratorní	2400x750/900	1	29 668,68	20	29 668,68	28 630,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	036									
1.PP	036									
1.PP	043		<u>Místnost 043</u>							
1.PP	043	1.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	043									
1.PP	043	2.	Stůl laboratorní	1200x750/900	1	25 907,37	20	25 907,37	25 000,61	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	043									
1.PP	043									
1.PP	040		<u>Místnost 040</u>							
1.PP	040	1.	Biohazard		1					výrobce: Thermo Scientific, HeraSafe KS 12
1.PP	040		Biohazard		1	156 843,14	20	156 843,14	151 363,63	
1.PP	040									

položí	m.č.	č.	Název	Rozměr	ks	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Cena za položku bez montáže	Cena za místnost
1.PP	040									
1.PP	044		Místnost 044							33 219,57
1.PP	044	1.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	044									
1.PP	044	2.	Stůl laboratorní	1200x750/900	1	25 907,37	20	25 907,37	25 000,61	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.PP	044									
1.PP	044									
1.NP	115		Místnost 115							17 975,59
1.NP	115	1.	Stůl laboratorní	3150x600/900	1	15 621,97	20	15 621,97	15 075,20	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	115									
1.NP	115		Skrínka nástěnná		1	2 353,62	20	2 353,62	2 271,24	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	115									
1.NP	116		Místnost 116							34 750,01
1.NP	116	1.	Stůl laboratorní	1800x600/900	1	32 396,39	20	32 396,39	31 262,51	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	116									
1.NP	116		Skrínka nástěnná		1	2 353,62	20	2 353,62	2 271,24	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	116									
1.NP	117		Místnost 117							169 621,47
1.NP	117	1.	Digestoř	1800x930/2500	1	112 225,65	20	112 225,65	108 297,76	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	117									
1.NP	117	2.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	117									
1.NP	117	3.	Stůl laboratorní	900x750/900	1	5 187,51	20	5 187,51	5 005,95	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	117									
1.NP	117	4.	Stůl laboratorní	900x750/900	1	5 187,51	20	5 187,51	5 005,95	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	117									
1.NP	117	5.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	117									
1.NP	117	6.	Stůl laboratorní	1800x600/900	1	32 396,39	20	32 396,39	31 262,51	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	117									
1.NP	117		Skrínka nástěnná				20	0,00	2 388,00	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	117									
1.NP	117									
1.NP	118		Místnost 118							16 106,13
1.NP	118	1.	Stůl laboratorní	2700x600/900	1	13 752,51	20	13 752,51	13 271,17	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	118									
1.NP	118		Skrínka nástěnná		1	2 353,62	20	2 353,62	2 271,24	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	118									
1.NP	118									
1.NP	120		Místnost 120							169 602,96
1.NP	120	1.	Digestoř	1200x930/2500	1	102 289,00	20	102 289,00	98 708,89	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	120									
1.NP	120	2.	Stůl laboratorní	3600x600/900	1	15 521,63	20	15 521,63	14 978,37	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	120									

položí	m.č.	č.	Název	Rozměr	ks	Cenalks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Cena za položku bez montáže	Cena za místnost	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	120		Skrínka nástěnná		1	2 353,62	20	2 353,62	2 271,24		
1.NP	120										
1.NP	120										
1.NP	120	3.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	120										
1.NP	120	4.	Stůl laboratorní	2400x750/900	1	29 668,68	20	29 668,68	28 630,28		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	120										
1.NP	120	5.	Stůl laboratorní	3000x600/900	1	12 457,83	20	12 457,83	12 021,80		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	120										
1.NP	120									33 890,49	
1.NP	143		Místnost 143								
1.NP	143	1.	Linka kuchyňská	3300x600/900	1	16 832,87	20	16 832,87	16 243,72		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	143										
1.NP	143		Skrínka nástěnná		1	2 353,62	20	2 353,62	2 271,24		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	143										
1.NP	143		Spotřebiče		1+1	7 162,18	20	14 704,00	14 189,36	sporák a odsavač - po 60 a 61	výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	143										
1.NP	143									34 643,82	
1.NP	145		Místnost 145								
1.NP	145	1.	Stůl laboratorní	2700x600/900	1	32 290,20	20	32 290,20	31 160,05		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	145										
1.NP	145		Skrínka nástěnná		1	2 353,62	20	2 353,62	2 271,24		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	145										
1.NP	145									302 678,03	
1.NP	146		Místnost 146								
1.NP	146	1.	Digestor	1200x930/2500	1	102 289,00	20	102 289,00	98 708,89		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	146										
1.NP	146	2.	Skrín bezpečnostní na hořlaviny	600x615/1968	1	32 907,83	20	32 907,83	31 756,06		výrobce: Ascos VBF 196.60;
1.NP	146										
1.NP	146	3.	Skrín na kyseliny a louhy	600x520x1920	2	83 740,60	20	167 481,19	161 619,35		výrobce: Ascos, SL 196.60;
1.NP	146										
1.NP	146										
1.NP	148		Místnost 148							453 023,38	
1.NP	148	1.	Digestor	1200x930/2500	1	102 289,00	20	102 289,00	98 708,89		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	148										
1.NP	148	2.	Digestor	1800x930/2500	1	112 225,65	20	112 225,65	108 297,75		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	148										
1.NP	148	3.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	148										
1.NP	148	4.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	148										
1.NP	148	5.	Stůl laboratorní	2400x1500/900	1	74 553,10	20	74 553,10	71 943,74		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	148										
1.NP	148	6.	Stůl laboratorní	2400x1500/900	1	74 553,10	20	74 553,10	71 943,74		výrobce: Envínet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	148										
1.NP	148	7.	Skrín na kyseliny a louhy	600x520x1920	1	41 870,30	20	41 870,30	40 404,84		výrobce: Ascos, SL 196.60;
1.NP	148										
1.NP	148	8.	Skrín bezpečnostní na hořlaviny	600x615/1968	1	32 907,83	20	32 907,83	31 756,06		výrobce: Ascos, VBF 196.60;

polož	m.č.	č.	Název	Rozměr	ks	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Cena za položku/bez montáže	Cena za místnost
1.NP	148									
1.NP	148									
1.NP	149		Místnost 149							
1.NP	149	1.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	36 980,88
1.NP	149									výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	149	2.	Stůl laboratorní	2400x750/900	1	29 668,68	20	29 668,68	28 630,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	149									
1.NP	149									
1.NP	153		Místnost 153							
1.NP	153	1.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	470 202,08
1.NP	153									výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	153	2.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	153									
1.NP	153	3.	Stůl laboratorní	2400x1500/900	1	74 553,10	20	74 553,10	71 943,74	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	153									
1.NP	153	4.	Stůl laboratorní	2400x1500/900	1	74 553,10	20	74 553,10	71 943,74	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	153									
1.NP	153	5.	Stůl laboratorní	1200x750/900	1	25 907,37	20	25 907,37	25 000,61	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
1.NP	153									
1.NP	153	6.	Biohazard		1					výrobce: Thermo Scientific, Dual KS24
1.NP	153									
1.NP	153		Biohazard		1	280 564,12	20	280 564,12	270 744,38	
1.NP	153									
1.NP	153									
2.NP	204		Místnost 204							228 625,71
2.NP	204	1.	Digesto?	1800x930/2500	1	112 225,65	20	112 225,65	108 297,75	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
2.NP	204									
2.NP	204	2.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
2.NP	204									
2.NP	204	3.	Stůl laboratorní	2400x750/900	1	29 668,68	20	29 668,68	28 630,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
2.NP	204									
2.NP	204	4.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
2.NP	204									
2.NP	204	5.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
2.NP	204									
2.NP	204	6.	Stůl laboratorní	1800x1500/900	1	64 792,78	20	64 792,78	62 525,03	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
2.NP	204									
2.NP	204									
2.NP	229		Místnost 229							327 639,47
2.NP	229	1.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
2.NP	229									
2.NP	229	2.	Stůl laboratorní	2400x750/900	1	36 353,51	20	36 353,51	35 081,14	výrobce: Envinet a.s., typ viz název a rozměr
2.NP	229									
2.NP	229	3.	Biohazard		1					výrobce: Thermo Scientific, HERAsafeKSP18
2.NP	229									
2.NP	229		Biohazard		1	283 973,75	20	283 973,75	274 034,67	
2.NP	229									

pořadí	m.č.	č.	Název	Rozměr	ks	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Cena za položku bez montáže	Cena za místnost
2.NP	230		Místnost 230							327 639,47
2.NP	230	1.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	
2.NP	230									
2.NP	230	2.	Stůl laboratorní	2400x750/900	1	36 353,51	20	36 353,51	35 081,14	
2.NP	230									
2.NP	231									
2.NP	232	3.	Biohazard		1					
2.NP	233		Biohazard		1	283 973,75	20	283 973,75	274 034,67	
2.NP	234									
2.NP	230									
2.NP	231		Místnost 231							327 639,47
2.NP	231	1.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	
2.NP	231									
2.NP	231	2.	Stůl laboratorní	2400x750/900	1	36 353,51	20	36 353,51	35 081,14	
2.NP	231									
2.NP	231	3.	Biohazard		1					
2.NP	231		Biohazard		1	283 973,75	20	283 973,75	274 034,67	
2.NP	231									
2.NP	232		Místnost 232							327 639,47
2.NP	232	1.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	
2.NP	232									
2.NP	232	2.	Stůl laboratorní	2400x750/900	1	36 353,51	20	36 353,51	35 081,14	
2.NP	232									
2.NP	232	3.	Biohazard		1					
2.NP	232		Biohazard		1	283 973,75	20	283 973,75	274 034,67	
2.NP	232									
2.NP	233		Místnost 233							327 639,47
2.NP	233	1.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	
2.NP	233									
2.NP	233	2.	Stůl laboratorní	2400x750/900	1	36 353,51	20	36 353,51	35 081,14	
2.NP	233									
2.NP	233	3.	Biohazard		1					
2.NP	233		Biohazard		1	283 973,75	20	283 973,75	274 034,67	
2.NP	233									
2.NP	234		Místnost 234							336 964,33
2.NP	234	1.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	
2.NP	234									
2.NP	234	2.	Stůl mycí	600x750/900	1	7 312,20	20	7 312,20	7 056,28	
2.NP	234									
2.NP	234	3.	Stůl laboratorní	1500x1500/900	1	64 792,78	20	64 792,78	62 525,03	
2.NP	234									
2.NP	234	4.	Stůl laboratorní	2400x1500/900	1	57 255,54	20	57 255,54	55 251,59	
2.NP	234									
2.NP	234	5.	Biohazard		1					
2.NP	234									

[illegible]

Podl.	M.č.	Název	Popis standardu	Ks	Cena/ks	Celkem bez DPH	Cena za místnost	Specifikace
1.NP	139	MANIPULACE					13 848,00	
		nerozová sklopná deska	Nerezová pracovní deska na dělení kadáverů. Zavěšená na panelech na zdi. Do pracovní plochy se zdvihne a podepře sklopným nohama. Rozměr cca. 2.000x800, pracovní výška 500. Nosnost do 200kg.	1	13 848,00	13 848,00		výrobce: ZENA-R, spol. s r.o., Nerezové pracovní deska
1.NP	143	VELKÁ PITEVNÁ					835 473,00	
		pítevní stůl s odsáváním s fixní výškou.	pítevní stůl z nerezové oceli se spodním odsáváním. Velký dřez s přepadem a integrovaným napuštěním vody pomocí pákové baterie. Dvě hadice s pákové ovládanými sprchovými rúčkami umístěné na obou bocích stolu. Filtr vestavěný v odpadu pro zachytávání tkání. Vnější rozměr cca. dl 2.700 x š.800 x v.900	5	100 626,00	503 130,00		výrobce: ZENA-R, spol. s r.o., pítevní stůl z nerezové oceli
		pítevní stůl s odsáváním a zdvihem.	pítevní stůl z nerezové oceli se spodním odsáváním a zdvihem (el.). Velký dřez s přepadem a integrovaným napuštěním vody pomocí pákové baterie. Dvě hadice s pákové ovládanými sprchovými rúčkami umístěné na obou bocích stolu. Filtr vestavěný v odpadu pro zachytávání tkání. Vnější rozměr cca. dl 2.700 x š.800 x v.900	2	148 631,00	297 262,00		výrobce: ZENA-R, spol. s r.o., pítevní stůl z nerezové oceli
		mobilitní pítevní stůl	Nerezový stůl na brzděných kolečkách. Bez napojení na vodu a odpad - pracovní deska cca. 2.150x1.000/výška 900, tvarovaná jako u klasického pítevního stolu, vyspádovaná ke kraji s otvorem - pod otvorem držák na kbelík.	1	35 081,00	35 081,00		výrobce: ZENA-R, spol. s r.o., Nerezový stůl na brzděných kolečkách
1.NP	145	MALÁ PITEVNÁ					100 626,00	
		pítevní stůl s odsáváním s fixní výškou.	pítevní stůl z nerezové oceli se spodním odsáváním. Velký dřez s přepadem a integrovaným napuštěním vody pomocí pákové baterie. Dvě hadice s pákové ovládanými sprchovými rúčkami umístěné na obou bocích stolu. Filtr vestavěný v odpadu pro zachytávání tkání. Vnější rozměr cca. dl 2.700 x š.800 x v.900	1	100 626,00	100 626,00		výrobce: ZENA-R, spol. s r.o., pítevní stůl z nerezové oceli se spodním odsáváním
		Cena celkem bez DPH	včetně montáže			949 947,00	949 947,00	
		Cena 20% DPH				189 989,40	189 989,40	
		Cena celkem s DPH	včetně montáže			1 139 936,40	1 139 936,40	

726

Archivní číslo TLG-TDW-12/11

Zakázkové. číslo 1309
Počet stran - A4 8

INVESTOR VFU Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno

STAVBA **CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ,
OBJEKT 33, AREÁL VFU BRNO****PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE****VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY****DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBORŮ**

C2. PS002. 03 Seznam strojů a zařízení - specifikace

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 001 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU

PROVOZNÍ SOUBOR: PS 002 - TECHNOLOGIE JEŘÁBOVÉ DRÁHY

PJ 1 – PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ

Objednatel PD PROJECT BUILDING

Zpracovatel ing. Prášek Josef

Zodpovědný projektant ing. Prášek Josef

V Brně dne 2.12.2011

JP-PB

#REF!

PS 002 Technologie jeřábové dráhy

Seznam strojů a zařízení - specifikace

N-nový

Podl	Prostor	Pol.	Zařízení	Parametry	Jedn.	Ks	Stav	Jedn.cena	Cena celkem	Specifikace
1.NP										
143	Velká pítovna									
		1.1	Jeřáb podvěsný jednoslčkový s elektrickou podvěsnou kočkou s nízkou stavební výškou, vybavený aretačním zařízením a vybavením pro přejezd kladkostroje z nosníku mostu jeřábu na nosník podvěsné drážky. Dálkové ovládání jeřábu.	3,2x7,6m	kt	1	N	330 817,00 Kč	330 817,00 Kč	výrobce: JASS a.s.
		1.2	Jeřábová dráha podvěsná	L=17,4 m (I 280)	kt	1	N	102 994,00 Kč	102 994,00 Kč	výrobce: JASS a.s.
139										
	Manipulace	1.3	Jeřábová drážka	L=7,8 m (HE-B 280)	kt	1	N	45 356,00 Kč	45 356,00 Kč	výrobce: JASS a.s.
			Interierové vybavení							
		IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	kt	1	N	1 927,00 Kč	1 927,00 Kč	výrobce: JASS a.s.
			Celkem						481 094,00 Kč	

026

Seznam strojů a zařízení

Specifikace a popis standardu

Legenda stavu:

stávající	S
stávající přemístěný	SP
nový	N

Pol.	Zařiz.	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	Stav
1.1		Jeřáb podvěsný elektrický jednonosníkový Q = 3,2 t / 7,6m		1		N
1.2		Jeřábová dráha podvěsná L=17,4m	k-t	1		N
1.3		Jeřábová drážka podvěsná L=7,8m		1		N
1.1		Jeřáb mostový elektrický Q = 3,2 t / 7,6m		1		
1	Jeřáb	podvěsný	jednonosníkový	komplet	1	

Pro jeřáb je uvažováno s těmito základními zadávacími podmínkami:

	- nosnost	3200	kg
	- rozpětí	7600	mm
	- rozvor	2000	mm
	- délka mostu (nosníku podvěsného jeřábu)	8600	mm
	- výška zdvihu	9	m
	- délka jeřábové dráhy	17,4	m
	- délka pojezdu jeřábu	15	m
	- výška po kotevní nosníky jeřábové dráhy	4620	mm
	- výška po spodní hranu mostu	3870	mm
	- výška háku	3470	mm
Typ ...	- provedení mostu	jednonosníkový	
Var...	- upevnění nosníku (mostu) na příčníky	var.1	
	Provedení mostu	Nosník z válcovaného profilu HE-B 280 mm	
Typ...	- provedení kočky	podvěsná s nízkou stavební výškou	
Typ...	- kladkostroj	elektrický s elektronickou pojistkou proti přetížení	
	- nosný systém kladkostroje	lanový	
	- provozní skupina pohonu	H2/B3 - 2m	
	- rychlost zdvihu	4 / 1	m/min.
	- pojezd kočky	20 / 5	m/min.
	- pojezd jeřábu	20 / 5	m/min.
	- ovládání	dálkové ovládání	
	- četnost provozu	nízká, dílenská přerušovaná	
	- zavěšení břemene	hák	

Pol.	Zařiz.	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	Stav
------	--------	-------------	-----------	-------	----	------

Speciální podmínky:

zajištění přejezdu kočky z hlavního jeřábu na drážku	polohování, aretace mechanické a elektrické blokování	
zajištění napájení pro přejezd kočky o přibližně 8m mimo hlavní nosník		

Další obecně platné zadávací podmínky:

- prostředí	(ČSN 332000-3 = AA4, AB4)	normální
	ve vytápěném objektu	
- provozní napětí	3x400/230 V, 50Hz	
- ovládací napětí	230 V, 50Hz	
- krytí	IP54	
- troleje	viz specifikace níže	
- bezpečnostní prvky elektrické:	instalovat dle norem, specifikace viz níže	
- bezpečnostní prvky mechanické	instalovat dle normy	
- kontrolní protokol jeřábu	předá dodavatel jeřábu	
- dokumentace jeřábu	předá dodavatel jeřábu	

1.2	Jeřábová dráha	
-----	----------------	--

2	Jeřábová dráha	komplet	1
---	----------------	---------	---

Pro jeřábovou dráhu je uvažováno s těmito základními zadávacími podmínkami:

- nosnost jeřábu	3200 kg
- délka jeřábové dráhy	17400 mm
- kolejnice	I 280
- rektifikace	s možností rektifikace
- uložení jeřábové dráhy	zavěšení na stavební konstrukci
- výška nosníků, konzol - předpoklad	4620 mm
- rozteč nosníků konzol (max)	6000 mm
- nárazníky	s dodávkou jeřábové dráhy
- bezpečnostní prvky mechanické	instalovat dle normy
- nástup na průchozí lávku, stanoviště obsluhy	nebude
- mazací a kontrolní lávka	nebude, řešeno mobilní plošinou
- kontrolní protokol jeřábové dráhy	předá dodavatel jeřábové dráhy
- dokumentace jeřábové dráhy	předá dodavatel jeřábové dráhy

provádí:

dodávka jeřábové dráhy	dodavatel jeřábu
montáž jeřábové dráhy	dodavatel jeřábu

826

Pol.	Zařiz.	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	Stav
------	--------	-------------	-----------	-------	----	------

1.3	Jeřábová drážka					
-----	-----------------	--	--	--	--	--

3	Jeřábová drážka			komplet	1	
---	-----------------	--	--	---------	---	--

Pro jeřábovou drážku je uvažováno s těmito základními zadávacími podmínkami:

- nosnost kladkostroje	3200	kg
- délka jeřábové drážky	7800	mm
- kolejnice	HE-B 280	s vertikálními zavěšovacími prvky do stropu
- rektifikace	s možností rektifikace	
- uložení jeřábové drážky		zavěšení na stavební konstrukci
	- připraveny 3 ks kotevní desky	Pl.20*400*300mm
- nárazníky	s dodávkou jeřábové dráhy	
- bezpečnostní prvky mechanické	instalovat dle normy	
- nástup na průchozí lávku, stanoviště obsluhy	nebude	
- mazací a kontrolní lávka	nebude, řešeno mobilní plošinou	
- kontrolní protokol jeřábové drážky	předá dodavatel jeřábové dráhy	
- dokumentace jeřábové drážky	předá dodavatel jeřábové dráhy	

provádí:

dodávka jeřábové drážky	dodavatel jeřábu
montáž jeřábové drážky	dodavatel jeřábu

	Ostatní					1
--	---------	--	--	--	--	---

4	Troleje			komplet	1	
---	---------	--	--	---------	---	--

- trolej mostu jeřábu	kabelová - plochý kabel
- trolej kočky	třecí trolej
- trolej ovládání	s najížděcími trychtýři
	-

Napojení od hlavního vypínače jeřábu (přívod elektro, ukončený uzamykatelným vypínačem dodá investor)	dodavatel jeřábu
--	------------------

5	Bezpečnostní prvky	s dodávkou jeřábu	komplet	1		
---	--------------------	-------------------	---------	---	--	--

- bezpečnostní prvky elektrické:	instalovat dle norem
zařízení proti přetížení	ano
počítadlo provozních hodin	ano
přepínač pro snížení a vypnutí pojezdu	ano
bezpečnostní koncový vypínač	ano
bezpečnostní vypínač pojezdu kočky	ano
bezpečnostní vypínač pojezdu jeřábu	ano

Pol.	Zařiz.	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	Stav
		protisrážkové zařízení na jeřáby	ne			
		BLOKOVÁNÍ	při výjezdu kočky mimo hlavní nosník blokovat pojezd jeřábu			
		- bezpečnostní prvky mechanické	instalovat dle normy			
		BLOKOVÁNÍ	při výjezdu kočky mimo hlavní nosník blokovat pojezd jeřábu			
6	Posouzení stávajícího (realizovaného) stavu		dodavatel jeřábu a j.d.	komplet		1
		ověření parametrů stavby	převzetí projektové dokumentace stavby a provede zaměření skutečného stavu stavby za účelem získání parametrů dodávky a splnění požadavků norem zajišťuje dodavatel jeřábu a j.d.			
7	Zkoušky, revize, dokumentace		s dodávkou jeřábu a j.d.	komplet		1
		zkoušky, revize, dokumentaci	zajišťuje dodavatel jeřábu a j.d.			
		zkušební břemeno - specifikuje	dodavatel jeřábu			
		zkušební břemeno - zajišťuje	dle smlouvy o dílo			
8	Povrchová úprava		s dodávkou	komplet		1
		základní nátěr	zajišťuje dodavatel tlg.			
		vrchní nátěr	zajišťuje dodavatel tlg.			
		most, nosná konstrukce	RAL 1007 žlutá			
		kladkostroj	RAL 5017 modrá			
		pohony	RAL 5017 modrá			
		jeřábová dráha	RAL 5017 modrá			
9	Podklady pro výpočty a projekty		dodavatel jeřábu a j.d.	komplet		1
10	Požadavky na dodavatele:		dodavatel jeřábu a j.d.			

Doprava:

dodavatel

Montáž, revize, školení obsluhy, uvedení do provozu:

dodavatel

CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOLOG. OBJEKT 33 AREÁL VELEBNŮ PS 009 - Technologie chlazení						VÝKAZ VÝMĚR
Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Specifikace
1	005 - Chlazený sklad					
	Chladírenský PUR panel tl. 60 mm	m2	72,00	496,00	35 712,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Chladírenský PUR panel
	Chladírenská dveře 1100x2000mm	ks	1,00	16 412,00	16 412,00	výrobce: Frigomont, ČR, Chladírenská dveře 1100x2000mm
	Nerezová chladírenská dvířka 900x450mm	ks	1,00	8 207,00	8 207,00	výrobce: Frigomont, ČR, Nerezová chladírenská dvířka 900x450mm
	Nerezový plech tl. 1,5 mm	m2	4,00	1 746,00	6 984,00	výrobce: Ferona, ČR, Nerezový plech
	Chladírenská revizní dvířka 500x500mm	ks	1,00	2 863,00	2 863,00	výrobce: Frigomont, ČR, Chladírenská revizní dvířka 500x500mm
	Hliníkový profil pro PUR panely	m	40,00	91,00	3 640,00	výrobce: Ferona, ČR, Hliníkový profil pro PUR panely
	Hygienická lišta podlahová	m	15,00	88,00	1 320,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta podlahová
	Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)	m	27,00	83,00	2 241,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)
	Hygienická lišta rohová (plastový díl)	m	27,00	24,00	648,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta rohová (plastový díl)
	Vnitřní roh hygienické lišty podlahové	ks	4,00	21,00	84,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnitřní roh hygienické lišty podlahové
	Vnitřní roh hygienické lišty rohové	ks	4,00	14,00	56,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnitřní roh hygienické lišty rohové
	Ukončení hygienické lišty podlahové	ks	2,00	10,00	20,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Ukončení hygienické lišty podlahové
	Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ"	ks	1,00	77,00	77,00	výrobce: Kilka-BP, ČR, Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ"
	Drobný montážní materiál	sada	1,00	1 816,00	1 816,00	výrobce: Fischer, Drobný montážní materiál
Celkem za 1 005 - Chlazený sklad:					60 080,00	
2	017 - Chladírna - neinfekční odpad					
	Chladírenský PUR panel tl. 60 mm	m2	87,00	496,00	43 152,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Chladírenský PUR panel tl. 60 mm
	Chladírenská dveře 1100x2000mm	ks	1,00	16 412,00	16 412,00	výrobce: Frigomont, ČR, Chladírenská dveře 1100x2000mm
	Chladírenská revizní dvířka 500x500mm	ks	1,00	2 863,00	2 863,00	výrobce: Frigomont, ČR, Chladírenská revizní dvířka 500x500mm
	Hliníkový profil pro PUR panely	m	46,00	91,00	4 186,00	výrobce: Ferona, ČR, Hliníkový profil pro PUR panely
	Hygienická lišta podlahová	m	17,00	88,00	1 496,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta podlahová
	Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)	m	29,00	83,00	2 407,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)
	Hygienická lišta rohová (plastový díl)	m	29,00	24,00	696,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta rohová (plastový díl)
	Vnitřní roh hygienické lišty podlahové	ks	4,00	21,00	84,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnitřní roh hygienické lišty podlahové
	Vnitřní roh hygienické lišty rohové	ks	4,00	14,00	56,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnitřní roh hygienické lišty rohové
	Ukončení hygienické lišty podlahové	ks	2,00	10,00	20,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Ukončení hygienické lišty podlahové
	Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ"	ks	1,00	77,00	77,00	výrobce: Kilka-BP, ČR, Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ"
	Drobný montážní materiál	sada	1,00	1 921,00	1 921,00	výrobce: Fischer, Drobný montážní materiál
Celkem za 2 017 - Chladírna - neinfekční odpad:					75 370,00	
3	018 - Chladírna - infekční odpad					
	Chladírenský PUR panel tl. 60 mm	m2	90,00	496,00	44 640,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Chladírenský PUR panel tl. 60 mm
	Chladírenská dveře 1100x2000mm	ks	1,00	16 412,00	16 412,00	výrobce: Frigomont, ČR, Chladírenská dveře 1100x2000mm
	Chladírenská revizní dvířka 500x500mm	ks	1,00	2 863,00	2 863,00	výrobce: Frigomont, ČR, Chladírenská revizní dvířka 500x500mm
	Hliníkový profil pro PUR panely	m	48,00	91,00	4 368,00	výrobce: Ferona, ČR, Hliníkový profil pro PUR panely
	Hygienická lišta podlahová	m	18,00	88,00	1 584,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta podlahová
	Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)	m	30,00	83,00	2 490,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)
	Hygienická lišta rohová (plastový díl)	m	30,00	24,00	720,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta rohová (plastový díl)
	Vnitřní roh hygienické lišty podlahové	ks	4,00	21,00	84,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnitřní roh hygienické lišty podlahové
	Vnitřní roh hygienické lišty rohové	ks	4,00	14,00	56,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnitřní roh hygienické lišty rohové
	Ukončení hygienické lišty podlahové	ks	2,00	10,00	20,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Ukončení hygienické lišty podlahové
	Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ"	ks	1,00	77,00	77,00	výrobce: Kilka-BP, ČR, Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ"
	Drobný montážní materiál	sada	1,00	1 921,00	1 921,00	výrobce: Fischer, Drobný montážní materiál
Celkem za 3 018 - Chladírna - infekční odpad:					75 236,00	
4	138 - Chladicí box					
	Chladírenský PUR panel tl. 60 mm	m2	40,00	496,00	19 840,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Chladírenský PUR panel tl. 60 mm
	Chladírenská dveře 800x2000mm	ks	1,00	14 317,00	14 317,00	výrobce: Frigomont, ČR, Chladírenská dveře 800x2000mm
	Hliníkový profil pro PUR panely	m	32,00	91,00	2 912,00	výrobce: Ferona, ČR, Hliníkový profil pro PUR panely
	Hygienická lišta podlahová	m	11,00	88,00	968,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta podlahová
	Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)	m	21,00	83,00	1 743,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)
	Hygienická lišta rohová (plastový díl)	m	21,00	24,00	504,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta rohová (plastový díl)
	Vnitřní roh hygienické lišty podlahové	ks	4,00	21,00	84,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnitřní roh hygienické lišty podlahové
	Vnitřní roh hygienické lišty rohové	ks	4,00	14,00	56,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnitřní roh hygienické lišty rohové
	Ukončení hygienické lišty podlahové	ks	4,00	10,00	40,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Ukončení hygienické lišty podlahové
	Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ"	ks	1,00	77,00	77,00	výrobce: Kilka-BP, ČR, Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ"
	Drobný montážní materiál	sada	1,00	1 536,00	1 536,00	výrobce: Fischer, Drobný montážní materiál
Celkem za 4 138 - Chladicí box:					42 077,00	
5	139 - Manipulace					
	Chladírenský PUR panel tl. 60 mm	m2	142,00	496,00	70 432,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Chladírenský PUR panel tl. 60 mm
	Hliníkový profil pro PUR panely	m	78,00	91,00	7 098,00	výrobce: Ferona, ČR, Hliníkový profil pro PUR panely
	Hygienická lišta podlahová	m	24,00	88,00	2 112,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta podlahová
	Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)	m	42,00	83,00	3 486,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta rohová (hliníkový díl)
	Hygienická lišta rohová (plastový díl)	m	42,00	24,00	1 008,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Hygienická lišta rohová (plastový díl)
	Vnitřní roh hygienické lišty podlahové	ks	4,00	21,00	84,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnitřní roh hygienické lišty podlahové
	Vnější roh hygienické lišty podlahové	ks	4,00	30,00	120,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnější roh hygienické lišty podlahové
	Vnitřní roh hygienické lišty rohové	ks	4,00	14,00	56,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Vnitřní roh hygienické lišty rohové
	Ukončení hygienické lišty podlahové	ks	4,00	10,00	40,00	výrobce: Frigomec, Itálie, Ukončení hygienické lišty podlahové
	Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ"	ks	1,00	77,00	77,00	výrobce: Kilka-BP, ČR, Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ"
	Drobný montážní materiál	sada	1,00	3 073,00	3 073,00	výrobce: Fischer, Drobný montážní materiál
Celkem za 5 139 - Manipulace:					87 586,00	
6	Technologie chlazení - centrální chladicí okruh					
	Kompresorová jednotka	ks	1,00	76 475,00	76 475,00	výrobce: JDC, ČR, Kompresorová jednotka
	Kondenzátor	ks	1,00	32 657,00	32 657,00	výrobce: LU-VE, Itálie, Kondenzátor
	Řídicí rozvaděč	ks	1,00	39 669,00	39 669,00	výrobce: JDC, ČR, Řídicí rozvaděč
	Ventilátorový výparník, typ 1.	ks	3,00	12 977,00	38 931,00	výrobce: FRIGA-BOHN, Francie, Ventilátorový výparník, typ 1.
	Ventilátorový výparník, typ 2.	ks	1,00	11 028,00	11 028,00	výrobce: FRIGA-BOHN, Francie, Ventilátorový výparník, typ 2.
	Ventilátorový výparník, typ 3.	ks	1,00	33 146,00	33 146,00	výrobce: FRIGA-BOHN, Francie, Ventilátorový výparník, typ 3.
	Ovládací panel	ks	5,00	3 911,00	19 555,00	výrobce: DIXELL, Itálie, Ovládací panel
	Monitorovací jednotka (webový server)	ks	1,00	10 895,00	10 895,00	výrobce: DIXELL, Itálie, Monitorovací jednotka (webový server)
	Termostatický ventilační ventil s dýzou	ks	5,00	1 292,00	6 460,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Termostatický ventilační ventil s dýzou
	Zpětný ventil D18mm	ks	1,00	685,00	685,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Zpětný ventil D18mm
	Kulový uzavírací ventil D10mm	ks	4,00	461,00	1 844,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Kulový uzavírací ventil D10mm
	Kulový uzavírací ventil D16mm	ks	5,00	517,00	2 585,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Kulový uzavírací ventil D16mm
	Kulový uzavírací ventil D28mm	ks	1,00	1 467,00	1 467,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Kulový uzavírací ventil D28mm
	Filtrdehydrátor D10mm	ks	4,00	385,00	1 540,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Filtrdehydrátor D10mm
	Filtrdehydrátor D16mm	ks	2,00	405,00	810,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Filtrdehydrátor D16mm
	Indikátor chladiva D10mm	ks	4,00	363,00	1 452,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Indikátor chladiva D10mm
	Indikátor chladiva D16mm	ks	2,00	524,00	1 048,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Indikátor chladiva D16mm
	Elektromagnetický ventil D10mm	ks	4,00	1 753,00	7 012,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Elektromagnetický ventil D10mm
	Elektromagnetický ventil D16mm	ks	1,00	2 933,00	2 933,00	výrobce: DANFOSS, Nizozemsko, Elektromagnetický ventil D16mm
	Mědná trubka 10x1mm	m	40,00	60,00	2 400,00	výrobce: Buntmetall, Rakousko, Mědná trubka 10x1mm
	Mědná trubka 12x1mm	m	15,00	78,00	1 170,00	výrobce: Buntmetall, Rakousko, Mědná trubka 12x1mm
	Mědná trubka 16x1mm	m	55,00	100,00	5 500,00	výrobce: Buntmetall, Rakousko, Mědná trubka 16x1mm
	Mědná trubka 18x1mm	m	30,00	101,00	3 030,00	výrobce: Buntmetall, Rakousko, Mědná trubka 18x1mm
	Mědná trubka 22x1mm	m	25,00	128,00	3 200,00	výrobce: Buntmetall, Rakousko, Mědná trubka 22x1mm
	Mědná trubka 28x1,5mm	m	25,00	166,00	4 150,00	výrobce: Buntmetall, Rakousko, Mědná trubka 28x1,5mm
	Mědná trubka 35x1,5mm	m	15,00	286,00	4 290,00	výrobce: Buntmetall, Rakousko, Mědná trubka 35x1,5mm
	Mědné tvarovky	sada	1,00	3 185,00	3 185,00	výrobce: Buntmetall, Rakousko, Mědné tvarovky
	Izolace potrubí 9x18mm	m	40,00	18,00	720,00	výrobce: ARMSTRONG, Německo, Izolace potrubí 9x18mm

Číslo položky		Název položky	M	množství	cena / MJ	Celkem (Kč)	Specifikace
		Izolace potrubí 9x22mm	m	30,00	21,00	630,00	výrobce: ARMSTRONG, Německo, Izolace potrubí 9x22mm
		Izolace potrubí 9x28mm	m	30,00	23,00	690,00	výrobce: ARMSTRONG, Německo, Izolace potrubí 9x28mm
		Izolace potrubí 9x35mm	m	20,00	26,00	520,00	výrobce: ARMSTRONG, Německo, Izolace potrubí 9x35mm
		Chladivo R507	kg	35,00	315,00	11 025,00	výrobce: ATOFINA, Francie, Chladivo R507
		Kompresorový olej	l	4,00	524,00	2 096,00	výrobce: EMKARATE, Francie, Kompresorový olej
		Trubka nerez TFA 3/4"	m	15,00	147,00	2 205,00	výrobce: Armat spol. s r.o., Trubka nerez TFA 3/4"
		Ocelová závitová tyč M10	ks	2,00	42,00	84,00	výrobce: Valenta ZT s.r.o., Ocelová závitová tyč M10
		Nylonová závitová tyč M10	ks	4,00	342,00	1 368,00	výrobce: Valenta ZT s.r.o., Nylonová závitová tyč M10
		Nylonová matice M10	ks	32,00	7,00	224,00	výrobce: Valenta ZT s.r.o., Nylonová matice M10
		Plastová podložka M10	ks	32,00	2,00	64,00	výrobce: Kovala Plasty s.r.o., Plastová podložka M10
		Kabel CYKY 5Cx6	ks	10,00	63,00	630,00	výrobce: Draka Kabely, s.r.o., Kabel CYKY 5Cx6
		Kabel CYKY 3Cx2,5	ks	180,00	17,00	3 060,00	výrobce: Draka Kabely, s.r.o., Kabel CYKY 3Cx2,5
		Kabel CYKY 3Cx1,5	ks	450,00	12,00	5 400,00	výrobce: Draka Kabely, s.r.o., Kabel CYKY 3Cx1,5
		Kabel stíněný SYKFY 2x2x0,5	ks	180,00	8,00	1 440,00	výrobce: Draka Kabely, s.r.o., Kabel stíněný SYKFY 2x2x0,5
		Zemnicí vodič HO7 V-U 4	ks	240,00	10,00	2 400,00	výrobce: Draka Kabely, s.r.o., Zemnicí vodič HO7 V-U 4
		Instalační žlab pozinkovaný 125/100mm (d=2000mm)	ks	15,00	217,00	3 255,00	výrobce: WAVIN Ekoplastik s.r.o., Instalační žlab pozinkovaný
		Víko instalačního žlabu š=100mm	ks	15,00	91,00	1 365,00	výrobce: WAVIN Ekoplastik s.r.o., Víko instalačního žlabu
		Instalační lišta 40x40 mm	m	30,00	28,00	840,00	výrobce: WAVIN Ekoplastik s.r.o., Instalační lišta 40x40 mm
		Drobný montážní materiál	sada	1,00	11 035,00	11 035,00	výrobce: Fischer, Drobný montážní materiál
Celkem za: 6 Technologické chladění - centrální chladicí okruh						386 168,00	

7	Montážní práce a ostatní náklady						
	Montáž PUR izolací	ks	1,00	35 618,00		35 618,00	Jedná se o práci případně montážní položku
	Montáž chladiřských dveří	ks	5,00	1 816,00		9 080,00	Jedná se o práci případně montážní položku
	Montáž revizních dvířek	ks	3,00	629,00		1 887,00	Jedná se o práci případně montážní položku
	Montáž technologie chlazení	ks	1,00	52 799,00		52 799,00	Jedná se o práci případně montážní položku
	Montáž elektro	ks	1,00	25 492,00		25 492,00	Jedná se o práci případně montážní položku
	Výchozí revize úniku chladiva	ks	1,00	2 095,00		2 095,00	Jedná se o práci případně montážní položku
	Výchozí revize tlakové nádoby	ks	1,00	1 117,00		1 117,00	Jedná se o práci případně montážní položku
	Výchozí revize elektro	ks	1,00	4 540,00		4 540,00	Jedná se o práci případně montážní položku
	Zhotovení proutupu přes stěnu 300mm	ks	7,00	2 514,00		17 598,00	Jedná se o práci případně montážní položku
	Doprava	ks	1,00	7 333,00		7 333,00	Jedná se o práci případně montážní položku
	Instalace software	ks	1,00	6 984,00		6 984,00	Jedná se o práci případně montážní položku
Celkem za: 7 Montážní práce a ostatní náklady						164 543,00	

Celkem bez DPH						550 711,00
----------------	--	--	--	--	--	------------



PS004.3 - VÝKAZ VÝMĚR AVT


Rekapitulace AVT	
1 104 - Cvičebna	58 562 Kč
2 150 - Cvičebna	698 352 Kč
3 151 - Cvičebna	97 287 Kč
4 204 - Cvičebna	128 162 Kč
5 Rozvody AVT	37 999 Kč
Cena celkem bez DPH	1 020 362 Kč
DPH 20%	204 072 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 224 434 Kč

104 - Cvičebna						Specifikace	
Pol. Zařízení	Ilustrační vyobrazení	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem		
1		ks	1		15 172 Kč	výrobce: NEC Display Solutions, NEC M300W	
2		kpl	1	15 172 Kč	1 750 Kč	výrobce: Chief, teleskopický držák RSAU	
3		ks	1	1 750 Kč	11 536 Kč	výrobce: Rolifix, MW Rolifix Professional Electric 200x125cm	
4		kpl	1	11 536 Kč	6 141 Kč	výrobce: PanConnect s.r.o., PANCONNECT move xl LHV	
5		ks	1	6 141 Kč	1 726 Kč	výrobce: PanConnect s.r.o. - Panel 1xVGA, 1xHDMI, 1x audio VGA (VGA PC+NTB), audio HDMI	
6		kpl	1	1 726 Kč	6 053 Kč	výrobce: ISOTRA a.s., Řetězková vertikální žaluzie na ruční pohon	
7		kpl	1	6 053 Kč	3 821 Kč	výrobce: ISOTRA a.s., Řetězková vertikální žaluzie na ruční pohon	
7		kpl	1	3 821 Kč	2 810 Kč	výrobce: HAMA, Monster cable, Samsung	
8		kpl	1	9 553 Kč	9 553 Kč	jedná se o práci případně montážní položku	

Cena celkem bez DPH		58 562 Kč
---------------------	--	-----------


150 - Cvičebna						
Pol. Zariadení	Ilustrační vyobrazení	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem	
1		ks	1	106 590 Kč	106 590 Kč	výrobce: NEC Display Solutions, NEC PA500U vč. objektivu NP13ZL
2		ks	1	2 216 Kč	2 216 Kč	výrobce: Chief, teleskopický držák RPTAU
3		kpl	1	15 951 Kč	15 951 Kč	výrobce: Rolifix, MW ROLLFIX PROFESSIONAL ELECTRIC 270x170
4		kpl	2	6 944 Kč	13 888 Kč	výrobce: VMS Vision, s.r.o., tabule Manažer K 300x100
5		ks	1	35 129 Kč	35 129 Kč	výrobce: Samsung, vizualizér UF-130DX
6		kpl	1	10 155 Kč	10 155 Kč	výrobce: Acer, počítač Acer Veriton
7		kpl	1	6 526 Kč	6 526 Kč	výrobce: PanConnect s.r.o., PANCONNECT move xl LHVA

8	Univerzální model přepínače signálu (2x HDMI, 2x VGA, 4x univerzální vstup video, s-video, komponentní video) včetně SPDIF nebo analogového audia, spojený s kvalitním scalerem na jednotný výstupní signál pro libovolný vstup. Výstup VGA a HDMI zároveň		ks	1	38 276 Kč	38 276 Kč	výrobce: Kramer Electronics, KRAMER VP-729
9	Křížový přepínač 6x6 pro HDMI signál, HDTV kompatibilní, podpora HDCP a HDMI 1.1. Frekvenční rozsah 1,65 Gb; tedy maximálně WUXGA 1920 x 1200 bodů nebo 1080p. Možnost uložení EDID informací do vnitřní paměti, možnost odpojení výstupů. Ovládání tlačítky na čelním panelu, dále ethernet, RS-232, infračervené dálkové ovládání.		ks	1	47 122 Kč	47 122 Kč	výrobce: Kramer Electronics, KRAMER VS-66HDMI
10	Interaktivní panel ovládaný perem, 22", rozlišení 1920x1080, pero, 2xDVO-I, integrovaná tlačítka pro správu monitoru a interaktivní funkce		ks	1	40 034 Kč	40 034 Kč	výrobce: SMART, panel Podium ID422W
11	Pódiový kondenzátorový mikrofon EV na husím krku (45 cm), přepínání mezi 4 směrovými charakteristikami, tlačítko s možností konfigurace jako On, Off nebo Push-to-Mute, kontrolka LED, 2dílná základna s možností zapuštěné instalace, konektor XLR		kpl	1	5 250 Kč	5 250 Kč	výrobce: Electro - voice, mikrofon PolarChoice-18+ + Phantomový napáječ
12	2cestný koaxiální line-array reprosystém 8x4"+24x1" 600/360W / 8 Ohm, Bi-Amp provoz, short-throw 10°, bílý, včetně nástěnného úchytu s možností náklonu		ks	2	13 518 Kč	27 036 Kč	výrobce: Electro - voice, SR-S4L (přímý) + SR-1B4
13	dvoukanálový eliminátor zpětné vazby 24 filtrů / kanál (šířka do 1/80 oktáv), stereo nebo duální nezávislý procesing, Live a fixní módy filtrů, Volitelné časy zdvihu filtrů, Aplikční filtry: řeč, music low, med, high, Indikace vstupního signálu, 24 LED metr pro kanál, XLR a 6,3mm symetrické vstupy a výstupy		ks	1	3 500 Kč	3 500 Kč	výrobce: DBX, dbx AFS224
14	Výkonový zesilovač 2x600W @ 4ohm, bezhlučný provoz díky pasivnímu chlazení bez ventilátorů, volitelná funkce simulace zvuku elektronických zesilovačů		ks	1	10 067 Kč	10 067 Kč	výrobce: APart, zesilovačCHAMP ONE

15	Univerzální digitální DSP audio matice / procesor 12x4 s předdefinovanými nastaveními pro různé aplikace. Jednoduchou volbou nebo downloadem z knihovny aplikací na webu se automaticky provede výběr a nastavení potřebných DSP modulů. Předpřipravená nastavení jsou rozdělena do 4 skupin dle použití: a) mixáž a směrování signálů, b) místní rozhlas a distribuce, c) úprava signálu pro vícecestné systémy, d) speciální zpracování signálů při nahrávání a vysílání. Možno použít všechny typy dálk. ovladačů ARC. Dálk. ovládání přes IP se snadnou implementací.		ks	1	31 870 Kč	31 870 Kč	výrobce: Symetric, audio matice Jupiter 12
16	Zesilovač pro indukční smyčku, výkon 300 VA, impedance smyčky 0,1 – 1 Ω, 2 vstupy Mic konektorem XLR se sepnutelným fantómovým napájením 12 V, 1 vstupy Mic / Line konektorem XLR, přepínatelný, se sepnutelným fantómovým napájením 12 V, nastavitelné úrovně všech vstupů + nastavení celkového zesílení šroubovákem, celkový monitorovací signálový výstup 0 dB, konektor Insert pro vložení efekt. přístroje do signálové cesty, indikace celkové hlasitosti a funkce limitru LED bargrafem, zkreslení THD < 0,25%, frekvenční rozsah 250 – 12 000 kHz / – 3 dB, rozměry 443×50×205 mm, hmotnost 4,1 kg		ks	1	11 712 Kč	11 712 Kč	výrobce: Dexon, zesilovač DEXON ILA 450
17	Diverzní bezdrát. set UHF s ručním mikrofonem, LCD displej s indikací kanálu, frekvence, umlčení a stavu baterie (2 x AA pro až 14 hod. provozu). Přijímače v kovovém krytu mají 1/2vlnné antény, symetrický a regulovatelný nesymetrický výstup i nastavitelný Squelch		ks	1	9 529 Kč	9 529 Kč	výrobce: Citonic, R300-HD/A - bezdrátový systém UHF s ručním mikrofonem PL22 a přijímačem
18	Diverzní bezdrát. set UHF s náhlavním mikrofonem, LCD displej s indikací kanálu, frekvence, umlčení a stavu baterie (2 x AA pro až 14 hod. provozu). Přijímače v kovovém krytu mají 1/2vlnné antény, symetrický a regulovatelný nesymetrický výstup i nastavitelný Squelch		ks	1	9 529 Kč	9 529 Kč	výrobce: Citonic, R300-E/B - bezdrátový systém UHF s kapes. vysílačem, náhlavním mikrofonem HM3
19	Sériový adaptér		ks	8	899 Kč	7 192 Kč	výrobce: KOUWELL, Sériál IO Cable
20	Adaptér, systémové sběrnice		ks	1	1 236 Kč	1 236 Kč	výrobce: CUE a.s., CUEring Cable
21	8x10/ 100 FE portů + 2x1GB combo 2x1SFP, switchovací kapacita 5,6GBps, spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), maximum VLAN 256, IGMP Snooping, statický L3 Routing, IPv6 Support, podpora 802.1x, ACL L1-L4, SNMP verze 1,2,3, maximum MAC Address Table 8000, Web Management rozhraní, 19-palců Rack Mountable		ks	1	10 596 Kč	10 596 Kč	výrobce: Cisco systems, Cisco SF302-08
22	Barvený dotykový LCD panel na síť 7", rozl. 800x480bodů, 32-bit.bar.hloubka, LED podsv., PoE, včetně zdroje		kpl	1	40 122 Kč	40 122 Kč	výrobce: CUE a.s., touchCUE-7

23	Rídící jednotka 4x RS-232/422/485, 2x RS-232, 1x CUEwire, 8x RS-232/IR, 8x IO, 2x relé, LAN včetně zdroje + police pro montáž jednotky do racku		kpl	1	31 115 Kč	31 115 Kč	výrobce: CUE a.s., IpCUE-alpha
24	Jednotka 8xDigit. Vstupů		ks	1	4 407 Kč	4 407 Kč	výrobce: CUE a.s., inputCUE
25	Komunikační jednotka		ks	1	1 862 Kč	1 862 Kč	výrobce: CUE a.s., PEC25
26	Spínací jednotka 6x 230V/10A		ks	3	7 032 Kč	21 096 Kč	výrobce: CUE a.s., PER610
27	Relé na DIN lištu 20A/230V		ks	5	345 Kč	1 725 Kč	výrobce: Schrack Technik spol. s r.o, SCHRACK 20A400V (BZ326 437)
28	Strmičovací jednotka sběrnice DALI		ks	2	6 767 Kč	13 534 Kč	výrobce: CUE a.s., PEF150
29	Odrušovací jednotka		ks	1	1 501 Kč	1 501 Kč	výrobce: CUE a.s., PES03
30	Generátor signálu s HDMI výstupem ve volitelných rozlišeních - SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), 1400 x 1050, 852 x 480, 1280 x 720, 1366 x 768, 720 x 480, 1920 x 1080, 1920 x 540, 1440 x 900 bodů, všechny se snímkovou frekvencí 60Hz.		ks	1	15 060 Kč	15 060 Kč	výrobce: Kramer Electronics, Kramer 840HDMI
31	Zcela zatemňovací roleta na e.l pohon ve vodících lištách, látky typu blackout, z vnitřní strany bílá, rozměr 2500x3200mm, tubus 95x95mm, vč. děličního relé, ovladače na stěnu, oplechování ostění mezi roletou a ostěním okna, barva bílá		kpl	4	15 863 Kč	63 452 Kč	výrobce: Welux, Zcela zatemňovací roleta na e.l pohon
32	Propojovací kabeláž, instalační a spotřební materiál		kpl	1	10 596 Kč	10 596 Kč	výrobce: HAMA, Monster cable, Samsung
33	RACK AVT 19" vestavba do předsednického stolu-12U, pasivní větrání + příslušenství, napájení		ks	2	3 452 Kč	6 904 Kč	výrobce: Eurocase, RACK AVT 19

34	Sestava podpůrných signálových komponent pro obraz, zvuk a distribuci	ks	1	10 661 Kč	10 661 Kč	výrobce: D-Link
35	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy	kpl	1	32 913 Kč	32 913 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
Cena celkem bez DPH				698 352 Kč		

151 - Cvičebna					Cena celkem		
Pol	Zařízení	Ilustrační vyobrazení	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem	
1	LCD projektor, 1280x800, 3000 ANSI, DVI, LAN, WiFi-volitelně, USB, manuální zoom, životnost lampy až 6000hod, české menu, LAN již slouží nejen k administraci, ale i k přenosu obrazu do projektoru.		ks	1	15 172 Kč	15 172 Kč	výrobce: NEC Display Solutions, projektor NEC M300W
2	Teleskopický držák projektoru 0,6-0,9m, nosnost min. 11kg, skryté vedení kabeláže, přední nastavení, barva bílá		kpl	1	1 750 Kč	1 750 Kč	výrobce: Chief, teleskopický držák RSAU
3	Elektrická projekční plocha 200x125 pod podhledem, dist. Konzoly 10cm, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 10x10cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou šířku tubusu		ks	1	11 536 Kč	11 536 Kč	výrobce: Rollfix, MW Rollfix Professional Electric 200x125cm
4	Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je ovládací políčka a montážní příslušenství pro upevnění na stěnu, rozměr 200x100cm, základní popisovací set		kpl	2	4 407 Kč	8 814 Kč	výrobce: VMS Vision, s.r.o., tabule VMS Manažer K 200x100
5	Multimediální osobní počítač + FullHD LCD monitor		kpl	1	12 017 Kč	12 017 Kč	výrobce: Acer, počítač Acer Veriton, monitor Acer
6	Sdružený přípojný panel AVT do stolu (1xVGA+audio, 1xHDMI, 1x LAN, 2x230V), kovové provedení, zapuštěný, zasouvací dvířka		kpl	1	6 141 Kč	6 141 Kč	výrobce: PanConnect s.r.o., panel PANCONNECT move xl LHVA
7	aktivní set 2ks aktivních 2pásm. reproboxů, výkon 2x30W, 2 linkové vstupy, IR dálkové ovládání, RS-232, bílý		kpl	1	10 067 Kč	10 067 Kč	výrobce: APant, aktivní set SDQ5PIR-W
8	Automatický přepínač, rozbočovač signálu In:2xVGA, 2x audio, Out :2xVGA, 1x audio, Video: 300MHz; Audio: 100 kHz, S/N RATIO: Video: 70.6 dB; Audio: 89 dB unweighted, CROSSTALK: Video: -56 dB @ 5 MHz; Audio: -52 dB @ 1kHz		ks	1	3 107 Kč	3 107 Kč	výrobce: Kramer Electronics, přepínač Kramer VP-211
9	Přípojný panel do podlahové krabice (4mod.45), VGA, HDMI, audio		ks	1	1 726 Kč	1 726 Kč	výrobce: PanConnect s.r.o. - Panel 1xVGA, 1xHDMI, 1x audio VGA (VGA PC+NTB), audio HDMI
10	Řetězková vertikální žaluzie na ruční pohon, okno 2.5x3.2m, šíře lamel 127mm, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá		kpl	2	7 016 Kč	14 032 Kč	výrobce: ISOTRA a.s., Řetězková vertikální žaluzie na ruční pohon
11	Propojovací kabeláž, instalační a spotřební materiál		kpl	1	2 810 Kč	2 810 Kč	výrobce: HAMA, Monster cable, Samsung

12	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy	kpl	1	10 115 Kč	10 115 Kč	Jedná se o práci případně montážní položku
Cena celkem bez DPH						97 287 Kč

204 - Malá seminární místnost						
Poř. Zařízení	Ilustrační vyobrazení	MJ	Počet /MJ	Cena /MJ	Cena celkem	
1		ks	1	24 067 Kč	24 067 Kč	výrobce: NEC Display Solutions, projektor NEC P350W
2		kpl	1	1 750 Kč	1 750 Kč	výrobce: Chief, teleskopický držák RSAU
3		ks	1	13 278 Kč	13 278 Kč	výrobce: Rollfix, projekční plocha MW Rollfix Professional Electric 240x180cm
4		kpl	2	6 944 Kč	13 888 Kč	výrobce: VMS Vision, s.r.o., tabule Manažer K 300x100
5		kpl	1	12 017 Kč	12 017 Kč	výrobce: Acer, počítač Acer Veriton, monitor Acer
6		kpl	1	6 141 Kč	6 141 Kč	výrobce: PanConnect s.r.o., panel PANCONNECT move xl LHVA
7		ks	1	10 797 Kč	10 797 Kč	výrobce: APart, zesilovač CONCEPT1

8	2pásmový designový reprobox 4"x1", 70W @ 8ohm, uchyť, bílý, vč. držáku Intelli-Mount™, barva bílá		ks	2	4 359 Kč	8 718 Kč	výrobce: APart, reprobox MASK 4W
9	Automatický přepínač, rozbočovač signálu In: 2xVGA, 2x audio, Out: 2xVGA, 1x audio, Video: 300MHz; Audio: 100 kHz, S/N RATIO: Video: 70.6 dB; Audio: 89 dB unweighted, CROSSTALK: Video: -56 dB @ 5 MHz; Audio: -52 dB @ 1kHz		ks	1	3 107 Kč	3 107 Kč	výrobce: Kramer Electronics, automatický přepínač VP-211
10	Přípojný panel do podlahové krabice (4mod.45), VGA, HDMI, audio		ks	1	1 726 Kč	1 726 Kč	výrobce: PanConnect s.r.o. - Panel 1xVGA, 1xHDMI, 1x audio VGA (VGA PC+NTB), audio HDMI
11	Řetízková vertikální žaluzie na ruční pohon, okno 3x2m, šíře lamel 127mm, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá		kpl	2	6 053 Kč	12 106 Kč	výrobce: ISOTRA a.s., Řetízková vertikální žaluzie na ruční pohon
12	Řetízková vertikální žaluzie na ruční pohon, okno 1x2m, šíře lamel 127mm, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá		kpl	2	3 821 Kč	7 642 Kč	výrobce: ISOTRA a.s., Řetízková vertikální žaluzie na ruční pohon
13	Propojevací kabeláž, instalační a spotřební materiál		kpl	1	2 810 Kč	2 810 Kč	výrobce: HAMA, Monster cable, Samsung
14	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění, dokumentace skutečného stavu, zaskolení obsluhy		kpl	1	10 115 Kč	10 115 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
					128 162 Kč		

Rozvody AVT						
Pol.	Zařízení	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem	
1	Kabel FLAT HDMI (zlacené konektory) - 15m	ks	3	2 489 Kč	7 467 Kč	výrobce: Kramer Electronics, Kabel FLAT HDMI, 15m
2	Kabel FLAT HDMI (zlacené konektory) - 22,3m	ks	1	3 604 Kč	3 604 Kč	výrobce: Kramer Electronics, Kabel FLAT HDMI, 22,3m
3	Kabel pro přenos VGA signálu, 5x coax. Impedance 75 Ohm, útlum 50MHz-100MHz-6,8 dB (9,2 dB @ 180MHz-14,2 dB), kapacita: 60pF / m, plášť PVC	m	100	55 Kč	5 500 Kč	výrobce: Kramer Electronics, Kabel pro přenos VGA signálu
4	Kabel datový CAT5 FTP 4x2x0,52, kategorie 5e	m	300	5,00 Kč	1 500 Kč	výrobce: Kramer Electronics, Kabel datový CAT5 FTP, 5e
5	Kabel datový CAT5 FTP 4x2x0,52 stíněný laněný, kategorie 5e	m	100	7 Kč	700 Kč	výrobce: Kramer Electronics, Kabel datový CAT5 FTP, 5e stíněný
6	Kabel CYKY 5x1,5	m	50	15 Kč	750 Kč	výrobce: Draka Kabely, s.r.o., Kabel CYKY 5x1,5
7	Kabel CYKY 2Ax2,5	m	50	13 Kč	650 Kč	výrobce: Draka Kabely, s.r.o., Kabel CYKY 2Ax2,5
8	Profesionální audio kabel symetrický, PVC izolace, Cul stínění, vodič 2x0,12mm2, vnější prům 6,5mm	m	100	30 Kč	3 000 Kč	výrobce: Kramer Electronics, Profesionální audio kabel symetrický
9	Plastová chránička SUPER MONOFLEX 25mm	m	50	4 Kč	200 Kč	výrobce: Kopos, Plastová chránička SUPER MONOFLEX 25mm
10	Plastová chránička SUPER MONOFLEX 32mm	m	50	10 Kč	500 Kč	výrobce: Kopos, Plastová chránička SUPER MONOFLEX 32mm
11	Plastová chránička SUPER MONOFLEX 50mm	m	150	26 Kč	3 900 Kč	výrobce: Kopos, Plastová chránička SUPER MONOFLEX 50mm
12	Krabice univerzální KU 6871L1	ks	50	12 Kč	600 Kč	výrobce: Kopos, Krabice univerzální KU 6871L1
13	Instalační krabice SDK - KT250L	ks	10	160 Kč	1 600 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
14	Instalace rozvodů AVT	kpl	1	8 028 Kč	8 028 Kč	jedná se o práci případně montážní položku
					37 999 Kč	

Uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailů a trvanlivost. Požadované a stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním např. formou vzorku, technického listu, atestu, certifikátu, předložením dílenské a výrobní dokumentace, a to v takové technického listu, atestu, certifikátu, předložením dílenské a výrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti, případně i množství a velikosti vzorků a alternativ až do průkazného dosažení splnění zadání vlastností a odsouhlasení zadavatelem

PS005 - TRAFOSTANICE

Zpracovaný popis	m.j.	hmotnosti	jednotková	dotazka	mont. celkem	mat. hodn.	mat. celkem	Specifikace
<i>Dodávka strojů a zařízení</i>								
TRAFO 220/40,23KV, spouškové 400KVA AVAL	KUS	1,00	183 338,00	183 338,00				Výrobce: BEZ TRANSFORMÁTORŮ, a.s., TRAF0 220/40,23KV
POJISTKA VN 25A	KUS	6,00	963,00	5 778,00				Výrobce: OIZ s.r.o., pojistka VN
ROZVADĚČ VN 25KV, 8DJ10 zap.10	KUS	1,00	314 273,00	314 273,00				Výrobce: SIEMENS, rozvaděč 8DJ10
KOMPENZAČNÍ ROZVADĚČ, 125KVA, HRAZENÝ	KUS	1,00	101 249,00	101 249,00				Výrobce: PRO8 s.r.o., kompenzační rozvaděč, 125KVA
ROZVADĚČ NN 400V, 1000A	KUS	1,00	134 221,00	134 221,00				Výrobce: PRO8 s.r.o., rozvaděč NN 400V
SESTAVA								Jedná se o práci případné montážní položku
%		3,60	7 389,00	26 600,40				
<i>CM Montáž a demontáž práce</i>								
KONSTRUKCE OCEL.KLASIC. - VYR.A MONT.(KG)	KG	80,00	20,20	1 616,00		25,40	2 032,00	Výrobce: STUZAM s.r.o., ocel. ker.dle projektu
KABEL 1-CHBU 1x150 PEVNĚ ULOŽENÝ	M	20,00	31,20	624,00		372,50	7 450,00	Výrobce: Dráta kabely s.r.o., KABEL 1-CHBU 1x150
KABEL 22-AXEKVEY 1x70 MM2 PEVNĚ ULOŽENÝ	M	15,00	20,80	312,00		153,40	2 300,00	Výrobce: Dráta kabely s.r.o., KABEL 22-AXEKVEY 1x70
KONCOVKA VNITRNÍ PRO AXEKVEY 70, POLJ24D/1X1	KUS	3,00	289,00	867,00		1,90	5,70	Výrobce: Raychem HTS s.r.o., kabelová koncovka valitní RAYCHEM POLT
PŘÍMÝ ADAPTÉR R8SS 327	KUS	3,00	289,00	867,00		2 206,70	6 620,10	Výrobce: Tyc Electronics, přímý adaptér R8SS
MONTÁŽ EPOXIDOVÉHO TRAFU VN10/4KV 400KVA	KUS	1,00	2 080,80	2 080,80		0,00	0,00	Jedná se o práci případné montážní položku
MONTÁŽ ROZV.VN VNITRNÍ 1 POLE DO 400 KG	KUS	1,00	950,50	950,50		0,00	0,00	Jedná se o práci případné montážní položku
MONTÁŽ ROZV.VN VNITRNÍ 1 POLE DO 300 KG	KUS	3,00	881,40	2 644,20		0,00	0,00	Jedná se o práci případné montážní položku
UKONČENÍ KAB. 1X150 MM2 VC. OK. A PRŮJZNYCH SPOJEK	KUS	4,00	104,00	416,00		201,50	806,00	Výrobce: Raychem HTS s.r.o., kabelová koncovka RAYCHEM POLT
ZABRANA DŘEV.DO ROZV.BEZ.UZ. KONST.-MONT.	M	3,00	44,20	132,60		47,20	141,60	Jedná se o práci případné montážní položku
TJUMIC VIBRACI A HLUKU EK 290	SADA	1,00	359,60	359,60		8 477,10	8 477,10	Výrobce: LIC technika s.r.o., TJUMIC VIBRACI A HLUKU EK 290
AL PAS 40/10	M	3,60	0,00	0,00		157,00	565,20	Výrobce: PRO8 s.r.o.
PODPĚRKY POD AL. PAS N/125	KUS	3,00	0,00	0,00		184,60	553,80	Jedná se o práci případné montážní položku
PRŮCHYTKA KABELOVA KHE 24-38 VC.MONTAZE	KUS	9,00	37,60	338,40		52,10	468,90	Výrobce: Tyc Electronics, PRŮCHYTKA KABELOVA KHE 24-38
KABEL ZLAB INSTAL.350X50, ZESIL.PROV.+KOTVENI	M	3,00	214,00	642,00		604,90	1 814,70	Výrobce: Prutekalk s.r.o., kabelový žlab TK
DOKONČOVACÍ PRÁCE-POLE EROBKA DO 35KV	KUS	1,00	436,40	436,40		0,00	0,00	Jedná se o práci případné montážní položku
OCHRANNE A PRACOVNÍ POMUCKY PRO 15	SADA	1,00	0,00	0,00		8 027,60	8 027,60	Výrobce: PRO8 s.r.o.
DIELEKTRICKÝ KOBREKCI SÍMEL TM	M	4,00	42,10	168,40		298,30	1 193,20	Výrobce: PRO8 s.r.o., DIELEKTRICKÝ KOBREK
OCEL PASOVA 40X5MM (1.570 KG/M)	M	16,00	0,00	0,00		167,00	2 672,00	Výrobce: STUZAM s.r.o., OCEL PASOVA 40X5MM
OCEL.UHELNIK 35X35X5 (2.09 KG/M)	M	16,00	0,00	0,00		24,50	388,80	Výrobce: STUZAM s.r.o., OCEL.UHELNIK 35X35X5
NÁTER UZEMNĚNÍ NA POVRCHU (1X)	M	14,00	4,90	68,60		0,00	0,00	Jedná se o práci případné montážní položku
UZEMNĚNÍ NA POVRCHU PASKA FEZN 90X4MM	M	14,00	66,20	926,80		27,50	383,00	Výrobce: KOVOBLESK RPS OPAVA s.r.o., PASKA PEZN
PODPERA PRO ZEMNÍCI PASKU PV42	KUS	28,00	0,00	0,00		11,10	310,80	Jedná se o práci případné montážní položku
SVORKA PRO ZEMNÍCI PASKU SR 3C	KUS	10,00	0,00	0,00		19,60	196,00	Výrobce: Trenis, svorka páska SR 3C
TRUBICKÁ SMRST. K IZOLACI UZEM.PASKY FEZN	KUS	3,00	0,00	0,00		18,20	54,60	Výrobce: Trenis, svorka páska SR 3A
UPRAVA POVRCHU KONSTR.-OPRASOVANI TR.II	M2	0,50	25,10	12,55		0,00	0,00	Jedná se o práci případné montážní položku
UPRAVA POVRCHU KONSTR.-ODMASTOV. TR.II	M2	0,50	6,20	3,10		0,00	0,00	Jedná se o práci případné montážní položku
ZAKLADNÍ NÁTER KONSTR.JEDNOSTI. - TR.II	M2	0,50	12,60	6,30		0,00	0,00	Výrobce: Colorlak, S 2000
PISMOMALIRSKÉ PRÁCE-VELIKOST DO 100MM	KUS	50,00	11,80	590,00		0,00	0,00	Jedná se o práci případné montážní položku
BARVA SYNTET. ZAKLADNÍ S 2000 SEDA.0110	KG	0,30	0,00	0,00		281,00	84,30	Výrobce: Colorlak, S 2000
EMAIL SYNTET. VENKOV S 2013 ČERNÝ 1999	KG	0,30	0,00	0,00		200,70	60,21	Výrobce: DCH-Simolcor, a.s., S 2013
EMAIL SYNTET. VENKOV S 2013 ZELENY 5300	KG	0,30	0,00	0,00		200,70	60,21	Výrobce: DCH-Simolcor, a.s., S 2013
REDIDLO OLEJO-SYNT S 6006	KG	0,20	0,00	0,00		200,70	48,14	Výrobce: Colorlak, ředidlo S 6006
RESIN STROJ A ZAŘIZENÍ HORIZONT (1%)	M2	0,50	22,30	11,15		136,50	68,25	Výrobce: Colorlak, SU 2013
ZEDNICE VYPOMOCI (PPP-6% (ZRN)	%	1,00	0,00	7 388,60		0,00	0,00	Jedná se o práci případné montážní položku
VYCHOZI REVIZE	KUS	1,00	140,80	844,80		0,00	0,00	Jedná se o práci případné montážní položku
MLO Rekapitulace nákladů								
M.1 Dodávka strojů a zařízení				765 459,40				
M.2 Zemní a montážní práce				27 812,15			45 073,41	
Náklady celkem bez daně z př. hodnoty				765 459,40			838 344,96	
Dan z přidané hodnoty		20,00					167 688,99	
<i>Celkové náklady za tisec Kč, daně z př. hodnoty</i>							1 006 033,95	

Poznámka:
Pokud se ve výkazu výměr, nebo v popisku materiálních standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uvažuje o možné nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení.

PS005 - TRAFOSTANICE, kabely NN

Zkrácený popis	m.j.	množství	montáž jednotková	montáž celkem	materiál jednotková	materiál celkem	Specifikace
C.0 Montážní a demontážní práce							
VYTÝČENÍ TRASY KABEL VED.-VOLNY TEREN	kus	1,00	525,80	525,80		0,00	jedná se o práci případně montážní položku
VYKOP KABEL.RYHY 35X80CM STROJNE,ZEM.TR.4	m	90,00	128,60	11 574,00		0,00	jedná se o práci případně montážní položku
ZAHOZ KABEL.RYHY 35X60CM STROJNE,ZEM.TR.4	m ³	18,90	102,60	1 939,14		0,00	jedná se o práci případně montážní položku
KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM.BEZ ZAKRYTI	m	84,00	12,50	1 050,00	58,30	4 897,20	výrobce: Zepiko, spol. s.r.o., písek
KABELOVÁ CHRÁNIČKA KORUGOVANÁ PVC TRUBKA DN160	m	6,00	9,00	54,00	42,70	256,20	výrobce: Böhm-extrudtec s.r.o., kabelová chránička
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	m	84,00	3,40	285,60	9,40	789,60	výrobce: Fařa Napajedla, výstražná fólie
OBSYP CHRÁNIČEK PISKEM	m ³	0,30	200,70	60,21	193,40	58,02	výrobce: Zepiko, spol. s.r.o., písek
ODVOZ ZEMINY DO VZDALENOSTI 1KM	m ³	6,30	86,70	546,21		0,00	jedná se o práci případně montážní položku
ODVOZ ZEMINY-KAZDY DALSI KM (M.J.=M3XXKM)	m ³	63,00	6,50	409,50		0,00	jedná se o práci případně montážní položku
ULOZENÍ ZEMINY NA SKLADKU	m ³	6,30	375,70	2 366,91		0,00	jedná se o práci případně montážní položku
HUTNENÍ ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	m ³	6,30	2,70	17,01		0,00	jedná se o práci případně montážní položku
NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4	m ³	6,30	147,40	928,62		0,00	jedná se o práci případně montážní položku
M.0 Rekapitulace nákladu							
M.1 Dodávka strojů a zařízení							
M.2 Zemní a montážní práce				19 757,00		6 001,02	
Náklady celkem - součet				19 757,00		6 001,02	
Náklady celkem bez daně z př.hodnoty						25 758,02	
Dañ - přídavné hodnoty	%	20,00				5 151,60	
Celkové náklady za dílek vč. daně z př.hod.						30 909,62	

Poznámka:

Pokud se ve výkazu výměr, nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení.

PS005 - TRAFOSTANICE, kabely NN

Zkrácený popis	m.j.	množství	jednotková	dodávka	mont. celkem	mat. jedn.	mat. celkem	Specifikace
<i>Zemní práce</i>								
UTESNĚNÍ KABELŮ V CHRANICCE - POLYURETANOVÁ PĚNA	kus	2,00	57,80		115,60	196,70	393,40	výrobce: MATADORFIX s.r.o., PU pěna
<i>Montážní a demontážní práce</i>								
BOMBICKA CO2 PRO NARADÍ RDSS	kus	2	0,00		0,00	29,70	59,40	výrobce: PAX, bombická CO2
MANŽETA, TESNÍCÍ RDSS 150	kus	2	37,90		75,80	675,50	1 351,00	výrobce: Raychem HTS s.r.o., manžeta těsnící RDSS 150
SPONA, TESNÍCÍ RDSS-CLIP-150	kus	2	0,00		0,00	105,50	211,00	výrobce: Raychem HTS s.r.o., SPONA TESNÍCÍ RDSS-CLIP-150
KABEL 1-AKY 3x150+70	m	180	23,10		4 158,00	184,60	33 228,00	výrobce: Draka kabely s.r.o. KABEL 1-AKY 3x150+70
UKONČENÍ KABELŮ DO 4x150, VČ. KONCOVKY A OKA	kus	4	282,60		1 130,40	221,60	886,40	výrobce: Raychem HTS s.r.o., kabelová koncovka RAYCHEM POLT
OZNAČENÍ VÝVODU KABELŮ NN, VČ. ŠTÍTKU	kus	4	4,20		16,80	20,10	80,40	výrobce: Eliding s.r.o., označovací štítek
NOVÝ ROZVADĚČ NN RIS33	kus	1	200,70		200,70	42 067,80	42 067,80	výrobce: PRO8 s.r.o., rozvaděč NN
VÝCHOZÍ REVIZE	kus	1	5 498,90		5 498,90	0,00	0,00	jedná se o práci případně montážní položku
<i>Naklady celkem - součet</i>					11 196,20		78 277,40	
<i>Naklady celkem bez dane z pr.hodnoty</i>							89 473,60	
<i>DAN Z PŘIDANÉ HODNOTY</i>	%	20,00					17 804,72	
<i>Celkové náklady za usek vc. dane z pr.hod.</i>							107 368,32	

Poznámka:

Pokud se ve výkazu výměr, nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení.

Název akce:

CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ OBJEKT 33, AREÁL VFU BRNO SO 002 - SADOVÉ ÚPRAVY

Investor: VFU, Palackého třída 1/3
602 00 BRNO

Projektant: PROJECT BUILDING, s.r.o.
Erbenova 8, 602 00 Brno

Zpracovatel: Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.
Špilberk 217/2, 602 00 Brno

Datum: prosinec 2011

VÝKAZ VÝMĚR

I. Kácení dřevin	36 521,58
II. Ošetření dřevin - ochrana stávajících dřevin v průběhu stavby	1 560,00
III. Výsadby	132 044,53
IV. Údržba výsadeb na 1 rok	13 509,28

Sadové úpravy a kácení zeleně celkem bez DPH: 183 635,39

Sadové úpravy a kácení zeleně celkem s 20% DPH 220 362,47

Poznámka:
Ceny byly stanoveny dle ÚRS.

Vypracoval: Ing. Jitka Jíříčková

J. Kácení dřevin					Specifikace	
823-1 Plochy a úprava území						
p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	11210-1111	Pokácení list.stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopr.prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 na řezné ploše pařezu do 200 mm - č. 298, 299, 300, 374	ks	4	120,00	480,00
2	11210-1113	ditto na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm - č. 294	ks	1	482,00	482,00
3	11210-1115	ditto na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm - č. 289, 290, 291, 303	ks	4	1 445,00	5 780,00
4	11210-1116	ditto přes 600 do 700 mm - č. 295	ks	1	2 890,00	2 890,00
5	11210-1119	ditto přes 700 do 800 mm - č. 293	ks	1	5 459,00	5 459,00
6	11210-1119	ditto přes 900 do 1 000 mm - č. 292	ks	1	7 385,00	7 385,00
7	nabídka	Odstranění solit.list.keřů s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopr.prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 - č. 288	ks	1	120,00	120,00
8	11121-2111	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením dřevní hmoty na vzdálenost do 50m, se složením na hromady nebo s naložením na dopr.prostředek výšky nad 1 m s odstraněním pařezu v rovině a na svahu do 1:5 - č. 304	m²	20	12,00	240,00

9	11121-2112	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením dřevní hmoty na vzdálenost do 50m, se složením na hromady nebo s naložením na dopr.prostředek výšky nad 1 m s odstranění pařezů na svahu přes 1:5 do 1:2 - č. 296; 297; 301; 302	m²	121,5	16,00	1 944,00	jedná se o práci případně montážní položku
10	nabídka	Odstranění keře trnitého včetně odstranění pařezů se složením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu od 1:5 s odstraněním pařezů - č. 375	ks	1	321,00	321,00	jedná se o práci případně montážní položku
11	11120-3111	Odstranění pařezů odřezováním až do hloubky 500 mm - pařezy po vykáčených stromech + pařez č. 376	m²	3,14	2 007,00	6 301,98	jedná se o práci případně montážní položku
823-1 Plochy a úprava území celkem						31 402,98	

800-1 Zemní práce

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem	
1	16230-1501	Vodorovné přemístění smýčených nevhodných dřevin do průměru kmene do 100 mm, se složením na skládku /spalovna/ na vzdálenost do 5 km	m²	142,20	8,00	1 137,60	jedná se o práci případně montážní položku
2	16230-1401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, s naložením, složením a dopravou do 1 km, průměr kmene přes 100 do 300 mm - č. 294; 298; 299	ks	3	16,00	48,00	jedná se o práci případně montážní položku
3	16230-1402	průměr kmene přes 300 do 500 mm - č. 290; 291; 303	ks	3	32,00	96,00	jedná se o práci případně montážní položku
4	16230-1403	ditto průměr kmene přes 500 do 700mm - č. 289; 293; 295	ks	3	80,00	240,00	jedná se o práci případně montážní položku
5	nabídka	ditto průměr kmene do 100 mm - č. 300; 374	ks	2	12,00	24,00	jedná se o práci případně montážní položku
6	nabídka	ditto průměr kmene přes 900 mm - č. 292	ks	1	161,00	161,00	jedná se o práci případně montážní položku
7	16230-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých s naložením, složením a dopravou do 5 km, průměr kmene přes 100 do 300 mm - č. 294; 298; 299	ks	3	80,00	240,00	jedná se o práci případně montážní položku
8	16230-1412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých s naložením, složením a dopravou do 5 km, průměr kmene přes 300 do 500 mm - č. 290; 291; 303	ks	3	161,00	483,00	jedná se o práci případně montážní položku
9	16230-1413	ditto průměr kmene přes 500 do 700mm - č. 289; 293; 295	ks	3	482,00	1 446,00	jedná se o práci případně montážní položku
10	nabídka	ditto průměr kmene do 100 mm - č. 300; 374	ks	2	40,00	80,00	jedná se o práci případně montážní položku
11	nabídka	ditto průměr kmene přes 900 mm - č. 292	ks	1	803,00	803,00	jedná se o práci případně montážní položku
800-1 Zemní práce celkem						4 758,60	

Likvidace odpadu (spalovna, skládka)

popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1 likvidace odpadu z kácení	t	3	120,00	360,00
součet				

Kácení dřevin celkem 36 521,58

II. Ošetření dřevin - ochrana stávajících dřevin v průběhu stavby

823-1 Plochy a úprava území

Ošetření keřů do prům. kmene do 10 cm

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem	
1	18480-7111	Ochrana dřevin bedněním před poškozením stavebním provozem - zřízení - č. 370, 378, 379, 380	m²	10,00	64,00	640,00	jedná se o práci případně montážní položku
2	18480-7112	Ochrana dřevin bedněním před poškozením stavebním provozem - zřízení - č. 370, 378, 379, 380	m²	10,00	32,00	320,00	jedná se o práci případně montážní položku

823-1 Plochy a úprava území 960,00

Materiál	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1 Lafové bednění kolem dřevin - 50 x 50 x 100cm včetně dopravy	ks	5,00	120,00	600,00
Materiál celkem				600,00

II. Ošetření dřevin - ochrana stávajících dřevin v průběhu stavby 1 560,00

III. Výsadby

823-1 Plochy a úprava území, 800-1 Zemní práce

Výsadba dřevin

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem	
1	18480-2111	Chemické odplevelení půdy postřikem našíroko v rovině nebo svahu do 1:5	m²	1310,00	1,00	1 310,00	jedná se o práci případně montážní položku

2	18320-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovňnutím a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo svahu do 1:5 - HH	m²	28,00	4,00	112,00	jedná se o práci případně montážní položku
3	18310-1211	Hloubení jamek pro výsazování rostlin s 50 % výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem do 0,01 m³, v rovině nebo svahu do 1:5 - HH	ks	220	8,00	1 760,00	jedná se o práci případně montážní položku
4	18310-1212	dto objem přes 0,01 do 0,02 m³, v rovině nebo svahu do 1:5 - C	ks	125	12,00	1 500,00	jedná se o práci případně montážní položku
5	18310-2212	dto objem přes 0,01 do 0,02 m³, na svahu přes 1:5 do 1:2 - C	ks	115	16,00	1 840,00	jedná se o práci případně montážní položku
6	18310-1213	dto objem přes 0,125 do 0,4 m³, v rovině nebo ve svahu do 1:5 - PSA	ks	7	241,00	1 687,00	jedná se o práci případně montážní položku
7	18410-2110	Výsadba dřeví s balem do předem do připravené jamky se zalitím do 100 mm v rovině nebo svahu do 1:5 - HH	ks	220	8,00	1 760,00	jedná se o práci případně montážní položku
8	18410-2111	dto průměr balu přes 100 do 200 mm, v rovině nebo svahu do 1:5 - C	ks	240	12,00	2 880,00	jedná se o práci případně montážní položku
9	18410-2114	dto průměr balu přes 400 do 500 mm, v rovině nebo svahu do 1:5 - PSA	ks	7	241,00	1 687,00	jedná se o práci případně montážní položku
10	nabídka	Uložení perforované plastové hadice pro závlahu ke stromu - 1,5 m/strom	m	10,50	20,00	210,00	jedná se o práci případně montážní položku
11	nabídka	Ošetření zeminy u stromů hydroabsorbentem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině nebo svahu do 1:5 - 0,2 kg/ks	ks	7	40,00	280,00	jedná se o práci případně montážní položku
12	18420-2111	Ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou kmene proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlu do 100 mm a délce kůlu do 2 m	ks	7	120,00	840,00	jedná se o práci případně montážní položku
13	18480-4111	Ochrana stromů před okusem zvěří z rákosu	ks	7	40,00	280,00	jedná se o práci případně montážní položku
14	18492-1093	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou o tl. mulče 100 mm, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5 - živé ploty, misky stromů, pokryvných keřů - 95 m²+7x0,2m²+28m²=124,5m²	m²	124,50	20,00	2 490,00	jedná se o práci případně montážní položku
15	18580-4312	Zalití vysazených rostlin vodou, plochy jednotlivé přes 20 m² - opakovat 3x: 30 l strom list, 10 l keř ve skupině = 4,5 m³	m³	4,32	321,00	1 386,72	jedná se o práci případně montážní položku
16	nabídka	Vodné a stočné za odběr vody	m³	4,32	48,00	207,36	jedná se o práci případně montážní položku
17	12110-1101	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení	m²	131,00	80,00	10 480,00	jedná se o práci případně montážní položku
18	16710-1102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkoku nebo sypaniny	m³	131	56,00	7 336,00	jedná se o práci případně montážní položku
19	16260-1602	Vodorovné přemístění sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení sypaniny na skládce mimo místo nákupu, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m³	131	120,00	15 720,00	jedná se o práci případně montážní položku
20	18130-1111	Rozprostření a urovňnutí ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 - souvislé ploše přes 500 m²	m²	1 310,00	8,00	10 480,00	jedná se o práci případně montážní položku
21	18340-3114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo svahu do 1:5	m²	1 112,00	1,00	1 112,00	jedná se o práci případně montážní položku
22	18340-3115	Obdělání půdy kultivátorem na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	170	2,00	340,00	jedná se o práci případně montážní položku
23	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním do hloubky přes 50 do 100 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m²	28	3,00	84,00	jedná se o práci případně montážní položku
24	18340-3153	Obdělání půdy hrábím v rovině nebo svahu do 1:5	m²	1 140,00	1,00	1 140,00	jedná se o práci případně montážní položku
25	18340-3253	Obdělání půdy hrábím v rovině na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	170	2,00	340,00	jedná se o práci případně montážní položku
26	18580-2113	Hnojení trávníku s rozprostřením uměl.hnojiva (kombinované) naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 - 3dkg/m²	t	0,031	1 606,00	48,98	jedná se o práci případně montážní položku
27	18580-2123	Hnojení trávníku s rozprostřením uměl.hnojiva (kombinované) naširoko, v na svahu přes 1:5 do 1:2 - 3dkg/m²	t	0,005	1 606,00	8,19	jedná se o práci případně montážní položku
28	18040-2111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině nebo svahu do 1:5	m²	1 017,00	10,00	10 170,00	jedná se o práci případně montážní položku
29	18040-2112	Založení trávníku parkového výsevem v na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	170	12,00	2 040,00	jedná se o práci případně montážní položku
součet				79 629,25			

Rostliny	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. 40-50 cm, obvod kmene 14-16 cm				
PSA Prunus serrulata 'Amanogawa'	ks	7	2 208,00	15 456,00
Zahradnictví Vykrut, Prunus serrulata 'Amanogawa'				
součet	ks	7		15 456,00

Keře s balem prům. do 20 cm v kontejnerech						
C	Carpinus betulus - 60 - 80 cm	ks	240	20,00	4 800,00	Zahradnictví Vykrut, Carpinus betulus - 60 - 80 cm
HH	Hedera helix	ks	220	16,00	3 520,00	Zahradnictví Vykrut, Hedera helix
s o u č e t		ks	460		8 320,00	

Rostliny celkem **23 776,00**

Materiál	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem	
Ornice na rozprostření	m²	131,00	120,00	15 720,00	Zahradnictví Vykrut, ornice
Zahradnický substrát na 50% výměnu půdy ke stromům, keřům do živých plotů, pokrývných keřů 9ks x 0,1m³ + 240 x 0,005 + 220 x 0,0025 m = 2,65 m³					
	m³	2,65	522,00	1 383,30	výrobce: Agro CS, zahradnický substrát
mulčovací kůra	m³	12,45	522,00	6 498,90	Zahradnictví Vykrut, mulčovací kůra Flos profil
kůly ke stromům - 3ks/strom listnatý	ks	21	52,00	1 092,00	Zahradnictví Vykrut, kůly ke stromům
plastová hadice pro závlahu - 1,5m/strom	m	10,5	20,00	210,00	výrobce: DL-plast, plastová hadice
hydroabsorbent	kg	1,4	201,00	281,40	Zahradnictví Vykrut, hydroabsorbent
hnojivo kombinované 3 dkg/m² (založení trávníku)	kg	35,61	20,00	712,20	výrobce: Agro CS, hnojivo kombinované
ochrana proti okusům zvířet - rákosová rohož - 1,5 m výška	m	5,25	80,00	420,00	Zahradnictví Vykrut, rákosová rohož - 1,5 m výška
travní osivo - 3 dkg/m² - směs parková standardní	kg	35,61	68,00	2 421,48	výrobce: Agro CS, travní osivo

Materiál celkem **28 739,28**

Specifikace celkem **132 044,53**

IV. Údržba výsadby na 1 rok

823-1 Plochy a úprava území

Výsadba dřevin

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem	
1	18491-1111	Znovuvyvázení dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	ks	21	20,00	420,00	jedná se o práci případně montážní položku
2	18580-4312	Zaliti vysazených rostlin vodou, plochy jednotlivé přes 20m² - opekovat 8x: 30 l strom list., 10 l keř ve skupině	m³	11,52	241,00	2 776,32	jedná se o práci případně montážní položku
3	nabídka	Vodné a stočné za odběr vody	m³	11,52	48,00	552,96	jedná se o práci případně montážní položku
4	18580-4241	Vypletí dřevin soliterních s případným, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením na svahu přes 1:2 do 1:1 - 7 x 5 ks	ks	35	20,00	700,00	jedná se o práci případně montážní položku
5	18580-4214	ditto dřevin ve skupinách v rovině nebo svahu do 1:5 - 5 x 77m²	m²	385	12,00	4 620,00	jedná se o práci případně montážní položku
6	18580-4234	dřevin ve skupinách na svahu přes 1:5 do 1:2 - 5 x 46 m²	m²	230	16,00	3 680,00	jedná se o práci případně montážní položku
7	nabídka	Rez vysazených živých plotů - tvarovací	m	95	8,00	760,00	jedná se o práci případně montážní položku
s o u č e t						13 609,28	

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, AREÁL VFU BRNO
Objekt: 003 Venkovní zpevněné plochy

JKSO:

Datum: 5.12.2011

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Specifikace
1	2	3	4	5	6	7	8	

1 Zemní práce

1	221	113106121	Rozebírání dlažeb nebo dílů komunikací pro páši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	245,000	20,00	4 900,00	jedná se o práci případně montážní položku
2	221	113107171	Odstranění podkladu pl přes 80 do 200 m2 z betonu prostého II 150 mm	m2	75,000	132,00	9 900,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"zpevněná plocha" 75,0		75,000			
3	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného II 300 mm	m2	320,000	22,00	7 040,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"vozovka" 245,0		245,000			
			"zpevněná plocha" 75,0		75,000			
			Součet		320,000			
4	001	121101103	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	12,750	24,00	306,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"s uložení na mezikládku stavby" 85,0*0,15		12,750			
5	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornité tř. 3 objem do 100 m3	m3	100,000	36,00	3 600,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"pro vozovky" 50,0		50,000			
			"terénní úpravy" 50,0		50,000			
			Součet		100,000			
6	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornité tř. 3 objem do 1000 m3	m3	165,000	36,00	5 940,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"aktivní zóna" 165,0		165,000			
7	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornité tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,200	132,00	1 346,40	jedná se o práci případně montážní položku
			"drenáže" 0,5*0,4*45,0		9,000			
			"pásový odvodňovač" 0,5*0,3*8,0		1,200			
			Součet		10,200			
8	R	133201101	Hloubení šachet v hornité tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,504	96,00	912,38	jedná se o práci případně montážní položku
			"včetně vpustí" 3*1,2*1,2*2,2		9,504			
9	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z hornité tř. 1 až 4	m3	9,000	28,00	252,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"ornice z mezikládky stavby" 9,0		9,000			
10	001	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z hornité tř. 1 až 4	m3	226,100	44,00	9 948,40	jedná se o práci případně montážní položku
			"komunikace" 50,0		50,000			
			"aktivní zóna" 165,0		165,000			
			"drenáže" 0,5*0,4*45,0		9,000			
			"pásový odvodňovač" 0,5*0,3*8,0		1,200			
			"vpustí" 9,5*8,6		0,900			
			Součet		226,100			
11	001	167101101	Nakládání výkopku z horní tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,000	20,00	180,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"ornice z mezikládky stavby" 9,0		9,000			
12	001	171101111	Uložení sypaviny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí (d) 0,9 v aktivní zóně	m3	165,000	44,00	7 260,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"aktivní zóna" 165,0		165,000			
13	001	171101112	Uložení sypaviny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí (d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	50,000	26,00	1 300,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"pro vozovky" 50,0		50,000			
14	583	583312000	kamenivo těžené zásypaný materiál	t	408,500	225,00	91 912,50	výrobce: Českomoravský štěrk, a.s., kamenivo těžené
			(50,0+165,0)*1,9		408,500			
15	001	171201101	Uložení sypaviny do nasypaní nezhuťnutých	m3	50,000	12,00	600,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"terénní úpravy" 50,0		50,000			
16	001	171201201	Uložení sypaviny na skládce	m3	9,000	40,00	360,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"ornice z mezikládky stavby" 9,0		9,000			
17	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaviny na skládce (skládkové)	t	429,580	442,00	189 878,78	jedná se o práci případně montážní položku
			"komunikace" 50,0*1,9		95,000			
			"aktivní zóna" 165,0*1,9		313,500			
			"drenáže" 0,5*0,4*45,0*1,9		17,100			
			"pásový odvodňovač" 0,5*0,3*8,0*1,9		2,280			
			"vpustí" (9,5*8,6)*1,9		1,710			
			Součet		429,580			
18	R	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaviny z horní tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	8,600	281,00	2 416,60	jedná se o práci případně montážní položku
			"včetně vpustí" 9,5*3*0,3		8,600			
19	583	583312000	kamenivo těžené zásypaný materiál	t	16,340	225,00	3 676,50	výrobce: Českomoravský štěrk, a.s., kamenivo těžené
			8,6*1,9		16,340			
20	231	180402111	Založení perkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	90,000	10,00	900,00	jedná se o práci případně montážní položku
21	005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	2,250	52,00	117,00	výrobce: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
			90 * 0,025		2,250			
22	001	181301101	Rozprostření ornice II vestvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	90,000	16,00	1 440,00	jedná se o práci případně montážní položku

2 Zakládání

23	002	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodu geotextil v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	20,250	16,25	329,14	jedná se o práci případně montážní položku
			"drenáže" 0,45*45,0		20,250			
24	693	693111310	textilie natáčená vpichovaná separační 300 g/m2 do š 400 cm	m2	22,275	20,00	445,50	výrobce: Retex a.s., textilie natáčená vpichovaná separační GETEX
			20,25 * 1,1		22,275			
25	002	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,250	120,00	270,00	výrobce: Českomoravský beton, a.s., beton prostý
			"drenáže" 0,5*0,1*45,0		2,250			
26	002	212561111	Výpň odvodňovacích žebor nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	6,750	201,00	1 356,75	výrobce: Českomoravský štěrk, a.s., kamenivo drcené frakce 4-16 mm
			"drenáže" 0,5*0,3*45,0		6,750			
27	002	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	45,000	36,00	1 620,00	výrobce: Pipeflex Czech, s.r.o., plastové trubky flexibilní D 160 mm

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ, OBJEKT 33, AREÁL VFU BRNO

Objekt: 003 Venkovní zpevněné plochy

JKSO:

Datum: 5.12.2011

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Specifikace
1	2	3	4	5	6	7	8	
28	011	273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA	m ³	2,000	3 612,00	7 224,00	výrobce: Českomoravský beton, a.s., beton C 25/30 XA
			"vaný pro gumové rohože" 4,0*0,5		2,000			
29	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m ²	7,000	368,00	2 555,00	jedná se o práci případně montážní položku
			2,0*3,5		7,000			
30	011	273351216	Odstánění bednění stěn základových klanob	m ²	7,000	80,00	560,00	jedná se o práci případně montážní položku
31	011	273382021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi KARI	t	0,080	15 975,00	1 278,00	výrobce: ARMOSPOL CZ s.r.o., svařovaná síť KARI
			4,0*0,012		0,080			
4 Vodorovné konstrukce								
32	271	452112111	Osažení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000	80,00	240,00	jedná se o práci případně montážní položku
			prstenců betonových pro uložení vpustí vyrovnávací TBV-Q					
33	592	592238840	390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	157,00	471,00	výrobce: BETONIKA spol. s r.o., prstenců betonových TBV-Q 390/60/10a
5 Komunikace								
34	221	564861111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m ²	197,000	68,00	13 396,00	výrobce: Českomoravský šterk, a.s., šterkodit
35	221	564871111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 250 mm	m ²	210,000	84,00	17 640,00	výrobce: Českomoravský šterk, a.s., šterkodit
36	221	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m ²	197,000	149,00	29 353,00	výrobce: Českomoravský beton, a.s., beton C 20/25
37	221	569903311	Zřízení zemních kranjců se žlutěním	m ³	15,000	120,00	1 800,00	jedná se o práci případně montážní položku
38	583	583312000	kameniva těžené zásypany maláři	t	30,400	225,00	6 840,00	výrobce: Českomoravský šterk, a.s., kameniva těžené
			16,0*1,9		30,400			
39	221	581141114	Kryt cementobetonový vozovky skupiny CB I tl 250 mm	m ²	197,000	863,00	169 711,00	výrobce: Českomoravský beton, a.s., cementobetonový kryt CB I
			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm					
40	221	586212212	skupiny A pl do 300 m ²	m ²	210,000	132,00	27 720,00	jedná se o práci případně montážní položku
41	592	592450070	dlažba zámková tl.8 cm přírodní	m ²	207,000	173,00	35 811,00	výrobce: PRESBETON Nova, s.r.o., dlažba zámková přírodní
			210,0*3,0		207,000			
42	592	592450000	dlažba zámková hmatná tl.8 cm červená	m ²	3,000	237,00	711,00	výrobce: PRESBETON Nova, s.r.o., dlažba zámková červená
6 Trubní vedení								
43	311	895191111	Drenážní šachty normální z PE škopu podzemní	kus	3,000	2 810,00	8 430,00	výrobce: Pipelife Czech, s.r.o., drenážní šachty
44	R	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 204,00	3 612,00	jedná se o práci případně montážní položku
45	592	592238520	dno betonové pro uložení vpustí s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	3,000	763,00	2 289,00	výrobce: BETONIKA spol. s r.o., betonové dno TBV-Q 2a
46	592	592238540	skruž betonová pro uložení vpustí s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,000	843,00	2 529,00	výrobce: BETONIKA spol. s r.o., betonová skruž s otvorem TBV-Q 450/350/3a
47	592	592238580	skruž betonová pro uložení vpustí horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	3,000	522,00	1 566,00	výrobce: BETONIKA spol. s r.o., betonová skruž horní TBV-Q 450/555/5d
48	592	592238620	skruž betonová pro uložení vpustí sifedová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	3,000	442,00	1 326,00	výrobce: BETONIKA spol. s r.o., betonová skruž sifedová TBV-Q 450/295/6a
49	R	899202111	Osažení mříží litkových včetně rámu a košů na bahno	kus	3,000	120,00	360,00	jedná se o práci případně montážní položku
			hmotnosti nad 50 do 100 kg					
50	592	552421400	mříž kanalizační litková 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	3,000	2 810,00	8 430,00	výrobce: BETONIKA spol. s r.o., kanalizační mříž litková s rámem
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
51	221	914111111	Montáž svítl dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	201,00	201,00	jedná se o práci případně montážní položku
52	404	404440040	značka dopravní svítl reflexní základní	kus	1,000	1 688,00	1 688,00	výrobce: DOZNA s.r.o., značka dopravní svítl reflexní základní
53	404	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	602,00	602,00	výrobce: DOZNA s.r.o., sloupek Zn 70 - 350
54	404	404452410	paleta hliníková HP 70	kus	1,000	401,00	401,00	výrobce: DOZNA s.r.o., paleta hliníková HP 70
55	404	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	1,000	12,00	12,00	výrobce: DOZNA s.r.o., vičko plastové na sloupek 70
56	404	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	2,000	120,00	240,00	výrobce: DOZNA s.r.o., upínací svorka na sloupek US 70
57	221	916131213	Osažení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	200,000	124,00	24 800,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"silniční" 185,0		185,000			
			"nájezdový" 15,0*2*1,0		13,000			
			"přechodový" 2*1,0		2,000			
			Součet		200,000			
58	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	185,000	84,00	15 540,00	výrobce: PRESBETON Nova, s.r.o., silniční obrubník ABO
59	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x25 cm	kus	13,000	84,00	1 092,00	výrobce: PRESBETON Nova, s.r.o., silniční obrubník ABO nájezdový
			15,0*2*1,0		13,000			
60	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x25 cm	kus	2,000	225,00	450,00	výrobce: PRESBETON Nova, s.r.o., silniční obrubník ABO přechodový L,P
61	221	935113112	Osažení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	8,000	361,00	2 888,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"pásový odvodňovací DN250" 8,0		8,000			
62	592	592270050	žlab odvodňovací polymerbeton DN250 dl. 1,0m	kus	8,000	2 328,00	18 624,00	výrobce: MEA ČR, žlab z polymerbetonu typ Meadrain
63	592	592270220	rošt mřížkový grafitový tvárně litný dl. 0,50m tř. zatížení C250	kus	16,000	1 445,00	23 120,00	výrobce: MEA ČR, rošt z tvárně litný typ Meadrain Top
			3,0*0,5		16,000			
64	211	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m ³	5,000	642,00	3 210,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"zídka" 5,0		5,000			
65	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	218,350	12,00	2 620,20	jedná se o práci případně montážní položku
			"betonová dlažba" 245,0*0,255		62,475			
			"podklad pod vozovkou" 245,0*0,4		98,000			
			"kryt zpevněné plochy" 75,0*0,225		16,875			
			"podklad zpevněné plochy" 75,0*0,4		30,000			
			"betonová zídka" 5,0*2,2		11,000			
			Součet		218,350			
66	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě sutí po suchu do 1 km	t	1 528,450	4,00	6 113,80	jedná se o práci případně montážní položku
			"na silnici do 8km" 7*218,35		1 528,450			
67	221	979089115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	90,350	148,00	13 462,15	jedná se o práci případně montážní položku
			"betonová dlažba" 245,0*0,255		62,475			
			"kryt zpevněné plochy" 75,0*0,225		16,875			
			"betonová zídka" 5,0*2,2		11,000			

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOOLOG, OBJEKT 33, AREÁL VFU BRNO

Objekt: 003 Venkovní zpevněné plochy

JKSO:

Datum: 5.12.2011

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Specifikace
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Sečet		90,360			
68	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (ekladkové)	t	120,000	40,00	5 120,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"podklad pod betonovou dlažbou" 245,0*0,4		98,000			
			"zpevněná plocha" 75,0*0,4		30,000			
			Sečet		128,000			
99 Přesun hmot								
69	221	998228011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytím montovaným z ŽB dílců	t	683,825	36,00	21 017,70	jedná se o práci případně montážní položku
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
70	711	711421131	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m2	210,000	8,00	1 680,00	jedná se o práci případně montážní položku
71	711	711631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 6 kg	l	0,315	4 014,00	1 264,41	výrobce: Paramo, Penetral ALP
			210 * 0,0015		0,315			
72	711	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	420,000	44,00	18 480,00	jedná se o práci případně montážní položku
			"izolace" 210,0		210,000			
			"ochrana izolace" 210,0		210,000			
			Sečet		420,000			
73	628	628361100	pás těžký asfaltovaný FOALBIT AI S 40	m2	241,500	48,00	11 592,00	výrobce: Icopal Group, FOALBIT AI S 40
			210 * 1,15		241,500			
74	628	628521240	pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery tl. 5 mm	m2	241,500	132,00	31 878,00	výrobce: DEHTOCHEMA BITUMAT, s.r.o., pás asfaltovaný modifikovaný Polystat
			210 * 1,15		241,500			
75	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,500	648,94	1 622,36	jedná se o práci případně montážní položku

Celkem

919 866,57