



VZOROVÁ REVIZNÍ ŠACHTA NA POTRUBÍ DO DN 600
ŘEZ A-A'




ŘEZ B-B'



LEGENDA:

1. ŠACHTOVÝ POKLOP Z TVÁRNÉ LITINY TŘ. D400, STAVEBNÍ VÝŠKA 100 MM
2. VYROVNÁVACÍ PRSTENCE DN 625 DLE ČSN EN 1917 STAVEBNÍ VÝŠKY H2 = 40, 60, 80, 100 A 120 MM
3. PREFABRIKOVANÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA DN 1000/ DN 625 DLE DIN 4034.1 STAVEBNÍ VÝŠKY 165 MM
4. ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ KOMPAKTNÍ SVĚTLÉHO PRŮMĚRU DN 1000 DLE ČSN EN 1917 STAVEBNÍCH VÝŠEK DLE VÝROBCE
5. PŮLŽLÁBEK VÝŠKY 1/2 DN BEZ NÁTĚRU
6. PODKLADNÍ BETON C12/15 TLOUŠŤKY 100 MM
7. HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TLOUŠŤKY 150 MM

Revize	Popis revize	Datum revize
<div><div></div><div>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</div></div>		
Vedoucí projektu	Ing. Bořek Čerbák	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Maxa	
Vypracoval	Rostislav Husák	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	
Investor	VFU Brno, ŠZP Nový Jičín, E.Krasnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Objednatel	VFU Brno, ŠZP Nový Jičín, E.Krasnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Formát	2 A4	Měřítko 1:25
Stupeň	DPS	Datum 12/2017
Zakázkové číslo	1469917-18	
Projekt	SENÁŽNÍ ŽLABY ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.3 - SO 03 - KANALIZACE	
Příloha	VZOR TYPOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY	Souprava
Číslo přílohy	D.3.12	Revize 0