

Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0
ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

Technický list změny (TLZ) č.:

2

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registrační číslo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, VFU v Brně.

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Název změny: Bourání líce zdiva a základů

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Po provedení demoličních a výkopových prací bylo zjištěno, že základové kce původní stavby výrazně a nestandardně zasahují do polohy pilotáže a základových pasů nové budovy. Tyto bylo nutno odbourat a zlikvidovat. Dále byl líc vnějšího zdiva stávajícího obj. "B" nestandardně nerovný a zasahoval nestejnoměrně do nového objektu. Z výše uvedených důvodů bylo nutné líc zdiva a základů odbourat a tím srovnat. A tímto vytvořit funkční dilatační spáru.

Popis změny:

Ruční odbourání líce základových konstrukcí a líce nerovného nadzákladového zdiva, včetně odvozu a likvidace sutí.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce nebyl k dispozici relevantní projektový podklad původních objektů, vycházelo se pouze ze zaměření stávajících viditelných konstrukcí budovy a z pasportu této části objektu z archivu investora.

S ohledem na výše uvedené nebylo možno předpokládat a ani nedestruktivními metodami zjistit veškeré odchylky od předpokladů, ze kterých projektové řešení vycházelo.

Tepre až po provedení demolice původního objektu a bouracích prací u dilatace objektu „B“, byla odhalena spousta nepředvídatelných a nezjistitelných konstrukcí a odchylek od předpokladů, které měly za důsledek navýšení objemu demoličních a bouracích prací.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bourací práce

VERZE 1.0

1 / 2

Přílohy:

Rozpočet

		bez dopadu			
Časový dopad oproti původnímu řešení:		s dopadem:			
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč			
	Přípočet:	153 444,83 Kč			
	Celkem:	153 444,83 Kč			
Detailní výkaz výměr je přílohou č		1			
		Jméno	Datum	Podpis	Razítko

Za objednavatele:

Prof.MVDr.Vladimír Večerek, CSc.,MBA

Za TDI

Ing. Ševčík Vít


Za projektanta:

Ing. Arch. Stojan Petr

Za zhotovitele:

David Horák

Ing. Tomáš Hadwiger



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby VFU Brno, Vícepráce
 Název objektu Bourání líce zdíva a základů
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel VFU Brno
 Projektant Project Building
 Zhotovitel HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

26.03.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00												
2		Montáž	153 444,83	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00												
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00												
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00												
7	ZRN (ř. 1-6)		153 444,83	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00												
Projektant								D				Celkové náklady											
Datum a podpis				Razítko				23				Součet 7, 12, 19-22				153 444,83							
Objednatel								24				15 %				0,00 DPH				0,00			
Datum a podpis				Razítko				25				21 %				153 444,83 DPH				32 223,50			
Zhotovitel								26				Cena s DPH (ř. 23-25)				185 668,33							
Datum a podpis				Razítko				E				Přípočty a odpočty											
								27				Dodávky objednatele				0,00							
								28				Klouzavá doložka				0,00							
Datum a podpis				Razítko				29				Zvýhodnění + -				0,00							

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VFU Brno, Vícepráce
Objekt: Bourání líce zdiva a základů
Část:
JKSO:

Objednatel: VFU Brno
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Datum: 26.03.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	153 444,83
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 967,80
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	146 477,03
99	Přesun hmot	51 188,08
	<u>Celkem</u>	<u>153 444,83</u>

ROZPOČET

Stavba: VFU Brno, Vícepráce
Objekt: Bourání lince zděná a z

JKSO:

Objednatel: VFU Brno
HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Datum: 26.03.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dotávky HSV				153 444,83	
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 967,80	
1	K	011	622131101	Cementový posítk vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	132,720	52,50000	6 967,80	21,0
D 9				Ostatní konstrukce a práce-bourání				146 477,03	
2	K	013	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel palených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	27,450	321,00000	8 811,45	21,0
3	K	013	967042714	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm	m2	126,061	686,00000	86 477,50	21,0
D 99				Přesun hmot				51 188,08	
4	K	013	997013121	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot do 10 m	t	119,761	87,70000	10 503,07	21,0
5	K	013	997013122	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot za každých 5 m	t	239,523	9,80000	2 347,32	21,0
6	K	013	997013501	Odvoz suťi na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km	t	119,761	105,40000	12 622,85	21,0
7	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 077,853	5,90000	6 359,33	21,0
8	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	119,761	160,60000	19 233,68	21,0
9	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,930	131,00000	121,83	21,0
				<u>Celkem</u>				153 444,83	