

**Příloha č. 29**  
**příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl**

**Technický list změny**

VERZE Č. 1.0

ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

# Technický list změny (TLZ) č.:

11

---

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

## Projekt registrační číslo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, VFU v Brně.

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Název změny: Bourání spádové vrstvy a podhledu střechy pitevna

---

## Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Při provádění bouracích prací byla zjištěna odlišná skladba (větší vrstva betonu a asf lepenky). Dále byl zjištěn havarijný stav podhledu pitevny, který musel být oproti předpokladu odstraněn.

---

## Popis změny:

Odbourání většího objemu spádové střechy a podhledu pitevny

---

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce nebyla k dispozici projektová dokumentace původního řešení, pouze pasport objektu.

Předpokládala se jiná skladba střešního pláště (stejná jako na ostatních okolních částech rekonstruovaného objektu).

Při provádění bouracích prací na odstranění souvrství a skladeb střešního pláště, byla zjištěna větší mocnost betonových spádových vrstev na úkor vrstev tepelně izolačních a bylo nutno tuto nevhodnou a stropy přitěžující hmotu odbourat a nahradit novým funkčním střešním souvrstvím. Dále byla zjištěna větší mocnost původních vrstev živichých krytin, místy až 30 mm, které bylo nutno rovněž odbourat a ekologicky zlikvidovat.

Dále byl po odstranění podhledu stropu pitevny zjištěn havarijný stav jeho uchycení a provedení a bylo rozhodnuto o jeho sejmutí – v projektové dokumentaci se uvažovalo s jeho ponecháním a realizací nového SDK podhledu pod tímto stávajícím.

**Změna má vliv do následujících profesí:**

Bourací práce

**Přílohy:**

Rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem: ---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	33 407,78 Kč
	Celkem:	33 407,78 Kč
Detailní výkaz výměr je přílohou č.:		1
Jméno		Datum
Podpis		Razítko

Za objednavatele:

Prof.MVDr.Vladimír Večerek, CSc.,MBA

Za TDI

Ing. Ševčík Vít


Za projektanta:

Ing. Arch. Stojan Petr

Za zhotovitele:

David Horák

Ing. Tomáš Hadwiger



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU








Název stavby	VFU Brno, Vícepráce	JKSO	
Název objektu	Bourání spádové vrstvy a podhledu střechy pitevna	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	VFU Brno	IČ	DIČ
Projektant	Project Building		
Zhotovitel	HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baraník Pavel	26.03.2013	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	30 959,97	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 447,81	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		33 407,78	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Datum a podpis		Razítko	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko	
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko	

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		33 407,78
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	33 407,78 DPH	7 015,70
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		40 423,48

E	Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** VFU Brno, Vícepráce  
**Objekt:** Bourání spádové vrstvy a podhledu střechy pitevna  
**Část:**  
**JKSO:**  
  
**Objednatel:** VFU Brno  
**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava  
**Datum:** 26.03.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	30 959,97
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 959,97
99	Přesun hmot	20 440,25
PSV	Práce a dodávky PSV	2 447,81
762	Konstrukce tesařské	2 447,81
	<u>Celkem</u>	<u>33 407,78</u>

# ROZPOČET

Stavba: VFU Brno, Vícepráce  
 Objekt: Bourání spádové vrstvy a podhledu sítěchy pítavna  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: VFU Brno  
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava  
 Datum: 26.03.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				30 959,97	
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 959,97	
1	K	013	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	17,568	572,80000	10 062,95	21,0
2	K	013	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	117,120	3,90000	456,77	21,0
D		99		Přesun hmot				20 440,25	
3	K	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot za 2.NP a 1.PP	t	35,604	86,90000	3 093,99	21,0
4	K	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot za každé další podlaží	t	35,604	60,80000	2 164,72	21,0
5	K	013	997013121	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot do 10 m	t	35,604	87,70000	3 122,47	21,0
6	K	013	997013122	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot za každých 5 m	t	71,208	9,80000	697,84	21,0
7	K	013	997013501	Odvoz suťi na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km	t	35,604	105,40000	3 752,66	21,0
8	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	320,436	5,90000	1 890,57	21,0
9	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,604	160,60000	5 718,00	21,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				2 447,81	
D		762		Konstrukce tesařské				2 447,81	
10	K	762	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a sítěch sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	117,120	20,90000	2 447,81	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>33 407,78</u>	