

BOURANÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ

– SKLADBY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ

SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ V 1.NP

ČÁST POSLUCHÁRNA

1.A–PVC NA TERÉNU

(POSLUCHÁRNA)

- PVC+SYSTÉMOVÉ LEPIDLO ~5 mm
- DŘEVĚNÉ PARKETY+LEPIDLO ~25 mm
- BETONOVÁ MAZANINA ~47 mm
- HYDROIZOLACE ~3 mm
- PODKLADNÍ BETON ~120 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA ~3610 mm

BOURANÁ ČÁST TL. 3810 mm

POZN.
– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA ÚROVEŇ –3,650 A –3,950

1.B–KONSTRUKCE STUPŇŮ V POSLUCHÁRNĚ

(POSLUCHÁRNA)

- PVC+SYSTÉMOVÉ LEPIDLO ~5 mm
- DŘEVĚNÉ PRKNA ~25 mm
- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 130/130, 6600 mm ~130 mm
- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE +VZDUCHOVÁ MEZERA ~1080–1380 mm
  - OCELOVÉ I NOSNÍKY 180 mm
  - OCELOVÉ STOJNY 900–1200 mm
- BETONOVÁ DESKA ~200 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA ~2560 mm

BOURANÁ ČÁST TL. 4000–4300 mm

POZN.
– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA ÚROVEŇ –3,650 A –3,950

1.C–KONSTRUKCE STUPŇŮ V POSLUCHÁRNĚ

(POSLUCHÁRNA)

- PVC+SYSTÉMOVÉ LEPIDLO ~5 mm
- DŘEVĚNÉ PRKNA ~25 mm
- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 130/130, 6600 mm ~130 mm
- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE +VZDUCHOVÁ MEZERA ~1380 mm
  - OCELOVÉ I NOSNÍKY 180 mm
  - OCELOVÉ STOJNY 900–1200 mm
- BETONOVÁ DESKA ~200 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA ~130 mm

BOURANÁ ČÁST TL. 1870 mm

POZN.
– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA ÚROVEŇ –1,520

NEPODSKLEPENÁ ČÁST

1.D–PVC S TERACEM NA TERÉNU

(ŠATNY, PRACOVNA)

- PVC+SYSTÉMOVÉ LEPIDLO ~5 mm
- LITÉ TARACO ~91 mm
- HYDROIZOLACE ~4 mm

BOURANÁ ČÁST TL. 330 mm

1.E–PVC S KOBERCEM NA TERÉNU

1.F–KERAMICKÁ DLAŽBA NA TERÉNU

VYBOURÁNÍ POUZE NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY

1.G.1–PVC S DŘEVĚNÝMI PARKETY

1.H.1–KERAMICKÁ DLAŽBA

1.CH–PVC S KERAMICKOU DLAŽBOU

1.I–KOBEREC S KERAMICKOU DLAŽBOU

VYBOURÁNÍ PODLAHY VČETNĚ STROPU

1.J–KERAMICKÁ DLAŽBA

1.K–LITÉ TERACO

1.G.2–PVC S DŘEVĚNÝMI PARKETY

1.H.2–KERAMICKÁ DLAŽBA

VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD PŘEDÁVACÍ STANICÍ

1.L–POLYKARBONÁTOVÁ KRYTINA

POPIS PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH

– PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDE UŽIVATEL VYKLIZENÍ STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ
– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE MEZI GD A UŽIVATELEM OBJEKTU DOMLUVENO PŘÍPADNÉ PŘEDÁNÍ BOURANÉHO ZAŘÍZENÍ (UT, BATERIE ZTI ATD.)
– PŘED ZAHÁJENÍM DOJDE KE KOMPLETNÍMU ZAKRYTÍ NEBOURANÝCH SCHODIŠŤ VČETNĚ ZÁBRADLÍ ATD.

POPIS BOURACÍCH PRACÍ V PŮDORYSU 1.NP

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS
1.01	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ OCELOVÉ MŘÍŽE, PARAPETNÍ DESKY A OPLECHOVÁNÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.02	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.03	DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO OCELOVÉHO PROSKLENÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.04	DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ ZÁRUBNĚ (DŘEVĚNÉ) A PRAHU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.05	DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ UT, ZTI, PLYNU, NN, SLP A VZT VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE
1.06	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU V CELÉM ROZSAHU
1.07	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU V CELÉM ROZSAHU
1.08	VYBOURÁNÍ MOBILNÍCH PŘÍČEK VÝŠKY 2100 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.09	VYBOURÁNÍ LABORATORNÍCH STOLŮ, SKŘÍNÍ A DIGESTOŘÍ VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.10	VYBOURÁNÍ VESTAVĚNÝCH LAVIC A ŽIDLÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.11	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
1.12	VYBOURÁNÍ SÁDROKARTONOVÉHO OBLOŽENÍ NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
1.13	VYBOURÁNÍ PRACOVNÍ DESKY (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.14	VYBOURÁNÍ VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.15	VYBOURÁNÍ SKLENĚNÝCH TVÁRNIC (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.16	VYBOURÁNÍ OKENNÍHO OTVORU (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.17	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ DĚLÍCÍ STĚNY NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.18	INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA VÝŠKY 1200 mm (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.19	VYBOURÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ VSTUPNÍCH OTVÍRAVÝCH DVEŘÍ, VÝTAHOVÉ KLECE, POHONU A ATD. (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.20	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE)
1.21	DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÉ LINKY V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ NÁSTĚNNÝCH SKŘÍNĚK VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
1.22	NEOBSAZENO
1.23	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ
1.24	VYBOURANÍ A LOKÁLNÍ ZAČIŠTĚNÍ NESOUDRŽNÝCH INTERIÉROVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A POKLADNÍCH VRSTEV OMÍTKY Z ~50% CELKOVÉ PLOCHY STĚN V CELÉ MÍSTNOSTI.
1.25	ODBORNÉ VYŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, NÁSLEDNÉ ZAPRAVENÍ VIZ NOVÝ STAV.
1.26	VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO VSTUPNÍHO SCHODU
1.27	VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍHO VENKOVNÍHO MOBILIÁŘE (LAVIČKY, ODPADKOVÉ KOŠE, ATD.) VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ (BETONOVÁ DESKA, TL. 200 mm, PLOCHA 15 m2)
1.28	VYBOURÁNÍ A LOKÁLNÍ ZAČIŠTĚNÍ NESOUDRŽNÝCH INTERIÉROVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV STROPU A POKLADNÍCH VRSTEV OMÍTEK V ROZSAHU 30% Z CELKOVÉ PLOCHY MÍSTNOSTI, TÝKÁ SE VŠECH STAVBOU DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ.
1.29	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH SCHODŮ VČETNĚ BOČNÍCH OPĚRNÝCH STĚN,PŘÍPADNÉHO ZÁBRADLÍ ATD. NÁSLEDNÉ UPRAVENÍ TERÉNU VIZ NOVÝ STAV
1.30	NEOBSAZENO
1.31	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000 mm
1.32	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH ŽLABU, SVODŮ ATD.
1.33	ODBORNÁ A ŠETRNÁ DEMONTÁŽ VŠECH VNITŘNÍCH ŽALUZII OKEN
1.34	PO DEMONTÁŽNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DOJDE K ZAZDĚNÍ VZNIKLÝCH PROSTUPU A NÁSLEDNÉ ZAPRAVENÍ VIZ NOVÝ STAV CELKEM ~1,5 m3 ZDIVA
1.35	ŠETRNÉ VYBOURÁNÍ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY
1.36	ODBORNÉ VYŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU V MÍSTĚ OSAZENÍ NOVÝCH ŽALUZII (DLE ROZMĚRU SCHRÁNKY ŽALUZIE) VIZ BOURACÍ PRÁCE POHLEDU, NÁSLEDNÉ ZAPRAVENÍ VIZ NOVÝ STAV.

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

– ODSTRANĚNY BUDOU VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ STĚNY
– DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO LABORATORNÍHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIE
– NA JIŽNÍ FASÁDĚ OBJEKTU BUDOU ODSTRANĚNA VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ DVOJITÁ OKNA S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM VČETNĚ DŘEVĚNÉ PARAPETNÍ DESKY A OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU
– NEVYUŽÍVANÉ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY BUDOU VYPLNĚNY NEROZPÍNAVÝM BETONEM C16/20
– STROPNÍMI KONSTRUKCEMI A STĚNAMI BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO NOVÉ ROZVODY INSTALACÍ
– STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ VČETNĚ STUPŇŮ A DLAŽBY SCHODIŠTĚ BUDE OCHRÁNĚNO PROTI POŠKOZENÍ
– V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU OTLUČENY VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN, KTERÉ JSOU POŠKOZENÉ V ROZSAHU cca 10%. OTLUČENÍ OMÍTEK BUDE PROVEDENO AŽ NA NOSNÉ ZDIVO, VČETNĚ VYŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HLOUBKY 15 MM VČETNĚ MECHANICKÉHO OČIŠTĚNÍ CELÉ PLOCHY OD NEČISTOT. ROZSAH URČEN NA MÍSTĚ BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ
– STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ POVRCHY PODLAH BUDOU ODSTRANĚNY V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV A ČÁSTI STROPNÍHO NÁSYPU
– VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ DOTČENÁ OPLECHOVÁNÍ BUDOU ODSTRANĚNA V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ DEŠŤOVÝCH SVODŮ, HÁKŮ ATD.
– V OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ELEKTRO INSTALACE, ROZVODY INSTALACÍ ZTI, PLYNU, VYTÁPĚNÍ, OTOPNÁ TĚLESA ATD.
– V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU VYBOURÁNY NOVÉ DVEŘNÍ ČI OKENNÍ OTVORY, NAD KTERÉ BUDOU NEJPRVE ULOŽENY OCELOVÉ NOSNÍKY
– VYBOURÁNY BUDOU ČÁSTI STROPNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ NOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY, PROSTUPŮ INSTALACÍ A VZT POTRUBÍ
– DEMONTOVÁNY BUDOU VEŠKERÉ SDK PODHLEDY VČETNĚ PODPŮRNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
– ZE STĚN BUDOU OTLUČENY VEŠKERÉ KERAMICKÉ OBKLADY A SOKLY
– VYBOURÁNA BUDE Z ČÁSTI VÝTAHOVÁ ŠACHTA VČETNĚ DEMONTÁŽE VÝTAHU
– V MÍSTECH RUŠENÝCH STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A ULOŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY VYZDÍVKY Z CPP NA MC
– TAM KDE SE RUŠÍ OKENNÍ OTVOR, NEBO VZNIKÁ NOVÝ SE PROVEDE ŠETRNÉ VYŘÍZNUTÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
– NA CHODBĚ BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ SDK OPLÁŠTĚNÍ STĚN VČETNĚ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE
– DEMONTOVÁN A ODSTRANĚN BUDE VEŠKERÝ ZABUDOVANÝ INTERIÉR
– V POSLUCHÁRNĚ SE VYBOURAJÍ STÁVAJÍCÍ STUPNĚ PODLAHY TVOŘENÉ OCELOVOU A DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ
– V MÍSTECH, KDE NENÍ 1.PP SE PROVEDE I ODSTRANĚNÍ PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU

LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCH:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH 290x140x65 mm (P15 MPa), NA MALTU MC 10,0 MPa
- BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

1.M–ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

- ASFALT ~150 mm
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP ~100 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

BOURANÁ ČÁST TL. 250 mm

1.N.1–BETONOVÁ DLAŽBA

1.N.2–BETONOVÁ DLAŽBA(ZA OBJEKTEM)

1.O–KAMENNÁ DLAŽBA

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

NÁZEV PRVKU	DÉLKA (ROZMĚRY)	POČET ks	DÉLKA CELKEM (M)	HMOTNOST kg/m'	HMOTNOST CELKEM (kg)	POZNÁMKA
I 140	1,00 m	2	2,00	14,40	29,00	
I 140	1,05 m	9	9,45	14,40	136	
I 140	1,40 m	3	4,20	14,40	60,00	
I 140	1,60 m	9	14,40	14,40	207,00	
I 140	1,65 m	3	4,95	14,40	71,00	
I 140	1,81 m	9	16,29	14,40	235,00	
I 160	2,20 m	3	6,60	17,90	118,00	
I 180	2,50 m	2	5,00	21,90	110,00	
I 240	3,86 m	3	11,58	36,20	419,00	
POMOCNÉ KCE					175,00	
CELKEM					1560,00	

POZNÁMKA:
V OBVODOVÝCH STĚNÁCH NA LÍC FASÁDY OSADIT TEPELNOU IZOLACI TL. 50 mm

V TABULCE UVEDENÝ VÝPIS PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ O UMÍSTĚNÍ, ROZMĚRECH A POČTU NOVÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY DLE SKUTEČNÉHO STAVU A ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ

PROSTUP STĚNOU A STROPEM PRO NOVÉ INSTALAČNÍ ROZVODY

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY š x v (mm)	POČEK ks	KÓTA SPODNÍHO LÍCE PROSTUPU, DRÁŽKY, NIKY (m)	POZNÁMKA
VZT.9	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~ø250	1		ŠÍŘKA STĚNY ~490 mm
VZT.10	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~ø350	1		ŠÍŘKA STĚNY ~490 mm
VZT.13	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~550x550	2		ŠÍŘKA STĚNY ~490 mm
VZT.14	VODOROVNÝ PROSTUP STĚNOU	~550x520	1		ŠÍŘKA STĚNY ~690 mm

ZDIVO NADPRAŽÍ U PROSTUPŮ ŠÍŘKY VĚTŠÍ JAK cca 350 mm BUDE VYNESENO OCELOVÝMI NOSNÍKY (VIZ. VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ)
PŘESNÝ ROZMĚR PŮDORYSNÝ, VÝŠKOVÝ A POLOHOVÝ PROSTUPU BUDE ŘEŠEN V NÁVAZNOSTI NA KOORDINACI ROZVODŮ (VIZ. JEDNOTLIVÉ PROFESE)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	SV.VÝŠKA (m) PO STROP	SV.VÝŠKA (m) PO PODHL.	POVRCH PODLAHY NEBOURANÝ/BOURANÝ		ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU NEBOURANÝ/BOURANÝ	POZNÁMKA
101	SCHODIŠTĚ	15,19	–	–	KERAMICKÁ DLAŽBA KAMENNÉ STUPNĚ	1.F	–	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~100 mm
102	VÝTAH	1,39	–	–	–		–	–
103	CHODBA	37,12	~3,50–3,80	3,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	1.H.1 1.H.2	SDK KAZETOVÝ PODHLED	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~100 mm
104	CHODBA	14,92	~3,50–3,80	–	PVC	1.CH	–	–
105	PRACOVNA	8,18	~3,50–3,80	–	KOBEREC + KERAM. DLAŽBA	1.I	–	–
106	CHODBA	1,48	~3,76–3,90	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	1.J	–	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~100 mm
107	WC	18,28	~3,76–3,90	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	1.J	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2100 mm	–
108	UMÝVÁRNA SKLA	13,64	~3,76–3,90	–	TERACO	1.K	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~2000 mm	TERACO SOKL
109	ŠATNA	5,58	~3,76–3,90	–	PVC + TERACO	1.D	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	TERACO SOKL PVC LIŠTA
110	ŠATNA	5,58	~3,76–3,90	–	PVC + TERACO	1.D	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	TERACO SOKL PVC LIŠTA
111	PŘÍPRAVNA BIOCHEMIE	16,76	~3,76–3,90		PVC + TERACO	1.D		TERACO SOKL PVC LIŠTA
112	SKLAD	1,41	~3,88	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	1.F		KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY ~100 mm
113	WC	1,29	~5,24	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	1.F	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~1500 mm	–
114	CHODBA	10,92	~3,87–5,24	–	KERAMICKÁ DLAŽBA KAMENNÉ STUPNĚ	1.F	DŘEVĚNÝ OBKLAD VÝŠKY ~1300 mm	–
115	PRACOVNA	2,88	~3,87	–	KOBEREC + PVC	1.E	–	–
116	PRACOVNA	22,31	~3,67–3,83	–	KOBEREC + PVC	1.E	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~1650 mm	–
117	PRACOVNA	13,92	~3,70–3,86	–	PVC	1.D	–	PVC LIŠTA
118	PRACOVNA	12,15	~3,70–3,86	–	PVC	1.D	–	PVC LIŠTA
119	PŘÍPRAVNA FYZIKY	18,43	~3,66–3,80	–	PVC + DŘEVĚNÉ PARKETY	1.G	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~1800 mm	PVC LIŠTA
120	CVIČEBNA BIOFYZIKY	64,61	~3,72–3,85	–	PVC + DŘEVĚNÉ PARKETY	1.G	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~1800 mm	PVC LIŠTA
121	CVIČEBNA BIOCHEMIE	68,68	~3,72–3,85	–	PVC + DŘEVĚNÉ PARKETY	1.G.1 1.G.2	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~1800 mm	PVC LIŠTA
122	ZÁZEMÍ POSLUCHÁRNY	6,12	~3,80	–	PVC + DŘEVĚNÉ PARKETY	1.A	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY ~1500 mm	PVC LIŠTA
123	ZÁZEMÍ POSLUCHÁRNY	7,84	~3,80	–	PVC + DŘEVĚNÉ PARKETY	1.A	–	PVC LIŠTA
124	POSLUCHÁRNA	111,61	~3,33–3,76	–	PVC + DŘEVĚNÉ PARKETY	1.A,1.B 1.C	DŘEVĚNÝ OBKLAD VÝŠKY ~2600 mm	PVC LIŠTA

– KÓTOVÁNO VČETNĚ OMÍTEK A POVRCHOVÝCH ÚPRAV
– ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ

POZNÁMKY:

- **POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD**
- **POLOHA KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHU VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JE PŘEDPOKLAD**
- **POSTUP BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ (PO OVĚŘENÍ NOSNÉHO SYSTÉMU PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ) ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ KE SCHVÁLENÍ TDI A STATIKOVI.**
- **PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PROVÉST NÁLEŽITÁ OPATŘENÍ:**
  - **NESMÍ DOCHÁZET K ŠÍŘENÍ PRAŠNOSTI V OBJEKTU**
  - **DOTČENÁ MÍSTA MUSÍ BÝT CHRÁNĚNA PROTI FYZICKÉMU POŠKOZENÍ BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH PRACÍ**
  - **PROSTOR DOTČENÝ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB**
  - **ODPOJENÍ VŠECH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ**
  - **ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH ZDROJŮ A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI**
  - **ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ SE MŮŽE USKUTEČNIT JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO PŘÍKAZU ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA ZHOTOVITELE A PO VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ POMOCNÝMI KONSTRUKCEMI, MATERIÁLEM A POMŮCKAMI URČENÝMI V TECH. POSTUPU**
  - **ZAJISTIT STÁLÝ DOZOR VYKONÁVANÝ FYZICKOU OSOBOU POVĚŘENOU ZHOTOVITELEM**
  - **VYKLIZOVACÍ PRÁCE V DOTČENÝCH ČÁSTECH OBJEKTU**
  - **SCHODIŠTĚ A PODLAHY Z TERACCA, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY SE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ OCHRÁNÍ GEOTEXTÍLIÍ A OSB DESKAMI, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ**
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ MUSÍ ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK, KTERÝ PŘÍMO ŘÍDÍ BOURACÍ PRÁCE, DÁT DOHODNUTÝM ZNAMENÍM POKYN K OKAMŽITÉMU OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ
- BOURÁNÍ NESMÍ BÝT PŘERUŠENO, POKUD NENÍ ZAJIŠTĚNA STABILITA BOURANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJÍ ČÁSTI
- RUČNÍ BOURÁNÍ NOSNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ SE PROVÁDÍ ZÁSADNĚ SMĚREM SHORA DOLŮ, PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ ZE ZVÝŠENÝCH PRACOVNÍCH PODLAH MUSÍ BÝT PROVEDENA OPATŘENÍ STANOVENÁ PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH
- KONSTRUKČNÍ PRVKY MOHOU BÝT ODSTRANĚNY PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ JEN TEHDY, NEJSOU-LI ZATÍŽENY
- VYBOURANÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ODSTRAŇOVÁN A SKLADOVÁN TAK, ABY NEOMEZOVAL DALŠÍ PRŮBĚH BOURACÍCH PRACÍ
- PŘI BOURÁNÍ SE MUSÍ ZAJISTIT PROSTOR, VE KTERÉM SE BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚJÍ
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
- V REKONSTRUOVANÝCH ČÁSTECH OBJEKTU SE PROVEDE DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OTOPNÝCH TĚLES, SVÍTIDEL, LABORATORNÍ TECHNOLOGIE, VZT A ROZVODŮ INFRASTRUKTURY (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE)
- PŘESNÉ ROZMĚRY A ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A SKLADBY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ
- DROBNÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, UT, NN, ZTI a SLP PROVÉST NA STAVBĚ PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- PŘESNÝ ROZSAH BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE URČEN V PRŮBĚHU STAVBY DLE JEJICH SKUTEČNÉ SKLADBY A TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
- V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ PRŮRAZU OTVORU V NOSNÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH A PŘÍČKÁCH (OTVORY ŠIRŠÍ JAK 450 MM), BUDOU NEJDŘÍVE NAD BUDOUCÍM OTVOREM OSAZENY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ PROFILY TVOŘÍCÍ PŘEKLAD
- PŘED ZAHÁJENÍM JEDNOTLIVÝCH BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA STATICKÁ FUNKCE DANÉ KONSTRUKCE A KONSTRUKCÍ NAVAZUJÍC BOURACÍMI PRACEMI NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STATICKÉ FUNKCE KONSTRUKCÍ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ OSOB
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ZVĚTŠIT V DŮSLEDKU NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
- PŘESNÝ POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A KONSTRUKCÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- POSTUP BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ (PO OVĚŘENÍ NOSNÉHO SYSTÉMU PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ) ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ KE SCHVÁLENÍ
- BOURANÉ STĚNY JSOU CIHELNÉ

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S–JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PREISNER	
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ DOSTÁL	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN	

PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

INVESTOR: VFU BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 42 BRNO

NÁZEV AKCE: ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, OBJEKT 31, AREÁL VFU BRNO

ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 001 – OBJEKT 31

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE

FORMÁT	6 A4
DATUM	07/19
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	0119
SPECIALIZACE	D.1.1
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1–03