

Legenda svítidel

A1	Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 20W, IP20
A2	Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 30W, IP20
A3	Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 45W, IP20
B1	Přisazené LED svítidlo, 27W, IP66
C1	Přisazené LED svítidlo, 32W, IP66
D1	Vestavné LED svítidlo, 15W, IP20
D2	Vestavné LED svítidlo, 19W, IP40
D2IP	Vestavné LED svítidlo, 19W, IP65
F1	Závěsné LED svítidlo, 85W, IP20
G1	Závěsné LED svítidlo, 76W, IP20
H1	Závěsné LED svítidlo, 16W, IP20
I1	Vestavné LED svítidlo, 35W, IP65
J1	Vestavné LED svítidlo, 37W, IP20
K1	Vestavné LED svítidlo, 24W, IP20
K2	Vestavné LED svítidlo, 32W, IP20
K3	Vestavné LED svítidlo, 16W, IP20
L1	Níástěnné LED svítidlo, 12W, IP44
L2	Níástěnné LED svítidlo, 16W, IP44
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
N2	Přisazené LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
N3	Vestavné LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
N4	Vestavné LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
P1	Nástěnné LED nouzové svítidlo, 1,2W, IP40
P2	Přisazené LED nouzové svítidlo, 2,4W, IP40
M	Reflektorové LED svítidlo, 20W, IP65

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	SV.VÝŠKA (m) PO STROP	SV.VÝŠKA (m) PO PODHL.	POVRCH PODLAHY NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POVRCH STĚN NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	OZN. PODLAHY	POVRCH STROPU NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POZNÁMKA
301	CHODBA	12,23	~3,31	3,18	SAMETOVÝ VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C1	SDK PODHLED + MALBA	SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
302	PRACOVNA DSP	20,44	~3,31	3,18	SAMETOVÝ VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C1	SDK PODHLED + MALBA	KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
303	SEKRETARIÁT + ARCHIV	41,55	~3,31	3,18	SAMETOVÝ VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C1	SDK PODHLED + MALBA	SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
304	PŘEDNOSTA	37,57	~3,33	3,18	SAMETOVÝ VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C1	SDK PODHLED + MALBA	KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
305	PRACOVNA DSP	15,49	~3,34	3,18	SAMETOVÝ VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C1	SDK PODHLED + MALBA	KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
306	ZASEDACÍ MÍSTNOST, SEMINÁŘE	65,28	~3,30	3,18; 2,75	SAMETOVÝ VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	C3	AKUSTICKÝ PODHLED	KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
307	PRACOVNA VEDOUCÍHO	16,96	~3,29	3,18	HYBRIDNÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A9	SDK PODHLED + MALBA	KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
308	ENTOMOLOGICKÁ LABORATOŘ	49,28	~3,32	3,18	HYBRIDNÍ PVC	KERAM. OBKLAD, V.=2,05m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A9	SDK PODHLED + MALBA	SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
309	PRACOVNA DSP	18,88	~3,29	3,18	HYBRIDNÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A9	SDK PODHLED + MALBA	KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
310	CHODBA	68,68	~3,49	2,90	HOMOGENNÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A3, A10	SDK PODHLED + MALBA	SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
311	WC ŽENY	1,89	~3,54	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,6m	B11	SDK PODHLED + MALBA	–
312	WC ŽENY	1,89	~3,54	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,6m	B11	SDK PODHLED + MALBA	–
313	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,91	~3,54	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,6m	B11	SDK PODHLED + MALBA	–
314	CHODBA	3,98	~3,54	3,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B11	SDK PODHLED + MALBA	KERAM. SOKL, V.=60 mm
315	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,70	~3,35	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,6m	B11	SDK PODHLED + MALBA	–
316	WC MUŽI	2,98	~3,35	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,6m	B11	SDK PODHLED + MALBA	–
317	WC MUŽI	1,62	~3,35	3,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,6m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B11	SDK PODHLED + MALBA	–
318	PRACOVNA DSP	16,54	~3,35	3,18	HYBRIDNÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A10	SDK PODHLED + MALBA	KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
319	ÚKLID	3,75	~3,35	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD, V.=2,05m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B11	SDK PODHLED + MALBA	–
320	LABORATOŘ	46,40	~3,32	3,18	HYBRIDNÍ PVC	KERAM. OBKLAD, V.=2,05m ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A10	SDK PODHLED + MALBA	SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
321	PRACOVNA DSP	18,88	~3,32	3,18	HYBRIDNÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	A10	SDK PODHLED + MALBA	SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m
SCH.01	SCHODIŠTĚ	30,53	-	-	KAMENNÉ STUPNĚ/TERACO KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	B7, B10 G1	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	KERAM. SOKL, V.=60 mm
V.01	VÝTAH	3,20	-	-	-	NÁTĚR NA BETON	–		–

LEGENDA

- HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY
- KABELY ROZVODU PRO OSVĚTLENÍ
- KABELY PRO NAPOJENÍ POHONU ŽALUZIÍ H05RR-F 5 G 0.75
- SBĚRNICE OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ JYSTY 2x2x0,8 mm
- SBĚRNICE DALI - CYKY-O 2x1,5 mm^2
- SPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ
- SERIOVÝ PŘEPÍNAČ
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
- POHYBOVÝ SPÍNAČ
- OVLADAČ ŽALUZIOVÝ IP20
- OVLADAČ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ (SOUČÁST DODÁVKY ŽALUZIÍ)
- POHON ŽALUZIÍ (SOUČÁST DODÁVKY ŽALUZIÍ)
- REGULÁTOR POHONU ŽALUZIÍ (SOUČÁST DODÁVKY ŽALUZIÍ)
- SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
- PODRUŽNÁ ROZVODNICE

POZNÁMKA:

OSAZENÍ SPÍNAČŮ BUDE PROVEDENO 1,1 m NAD PODLAHOU
OSAZENÍ ZÁSUVEK BUDE PROVEDENO 0,3 m NAD PODLAHOU
OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ V PROSTORU KUCHYŇSKÝCH LINEK BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKU DODAVATELE KUCH. LINEK
OSAZENÍ PRVKŮ PRO OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KONZULKOVÁNO S DODAVATELEM ŽALUZIÍ.
OSAZENÍ PRVKŮ PRO NAPÁJENÍ TECHNIKY AVT BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KONZULKOVÁNO S DODAVATELEM AVT TECHNIKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-S
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ VÍTEK
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ VÍTEK
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN
INVESTOR:	VFU BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1/3, 612 42 BRNO
NÁZEV AKCE:	ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT OBJEKT 31, AREÁL VFU BRNO
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:	SO 001
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 3.NP – OSVĚTLENÍ

PROJECT BUILDING
PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

FORMÁT	10 A4
DATUM	07/19
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	0119
SPECIALIZACE	D.1.4.7
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.7.08