

**Příloha č. 29**  
**příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl**

**Technický list změny**

VERZE Č. 1.0  
ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

## Technický list změny (TLZ) č.:

16

Datum předložení TLZ: 12.6.2013

SoD č.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registrační číslo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, VFU v Brně.

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Název změny: Příčka SDK v m.č. 13 vč obkladu a oken z makrolonu

### Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

S ohledem na změnu legislativy a požadavku na přeschválení původní projektové dokumentace na Krajské veterinární správě, které slouží jako podklad pro žádost o akreditaci, bylo nutno stávající místnost 013 přepažit SDK příčkou pro oddělení klidové části pro ustájení a komunikačního a manipulačního prostoru.

### Popis změny:

Zřízení nové SDK příčky v místosti č. 13.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S ohledem na změnu legislativy a požadavku na přeschválení původní projektové dokumentace na Krajské veterinární správě, které slouží jako podklad pro žádost o akreditaci, bylo nutno stávající místnost 013 přepažit SDK příčkou pro oddělení klidové části pro ustájení a komunikačního a manipulačního prostoru.

Jedná se o požadavek ustanovení vyhl. č. 419/2012 Sb. s platností od 1.1.2013. o ochraně pokusných zvířat v plném znění a dále zákona o ochraně zvířat proti týrání a zákona o veterinární péči.

Nové řešení bylo projekčně zpracováno, dne 7.5.2013 podáno s žádostí o posouzení na KVS, která dne 3.6.2013 vydala závazný posudek č.j. SVS/2012/030758-B.

Tento projektový dodatek byl zhotovitelem naceněn a uplatněn v tomto změnovém listu.

**Změna má vliv do následujících profesí:**

Konstrukce suché výstavby, zasklívání, keramický obklad.

**Přílohy:**

Rozpočet

**Časový dopad oproti původnímu řešení:**


**bez dopadu**

**s dopadem:**

<b>Orientační cenový dopad:</b>	<b>Odpočet:</b>	0,00 Kč
	<b>Přípočet:</b>	43 999,73 Kč
	<b>Celkem:</b>	43 999,73 Kč

**Detailní výkaz výměr je přílohou č.:** 1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Prof.MVDr.Vladimír Večerek, CSc.,MBA			
Za TDI	Ing. Ševčík Vít			
Za projektanta:	Ing. Arch. Stojan Petr			
Za zhotovitele:	David Horák Ing. Tomáš Hadwiger			



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Centrum diagnostiky Zoonoz

Název objektu SDK příčka - m.č. 13

Název části ZL-16

JKSO

EČO

Místo

Brno

IČ

DIČ

Objednatel VFU Brno

Projektant Projekt Building s.r.o., Ing. Arch. Petr Stojan

Zhotovitel HOCHTIEF CZ a. s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

02.06.2013

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	6 468,86	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	37 530,87	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		43 999,73	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

## D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	43 999,73
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	43 999,73 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	53 239,73

## E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonoz  
Objekt: SDK příčka - m.č. 13  
Část: ZL-16  
JKSO:

Objednatel: VFU Brno  
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.  
Datum: 02.06.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	43 999,73
763	Konstrukce suché výstavby	17 533,01
766	Konstrukce truhlářské	3 708,91
781	Dokončovací práce - obklady keramické	11 601,46
784	Dokončovací práce - malby a tapety	482,83
787	Dokončovací práce - zasklívání	10 673,52
	<u>Celkem</u>	<u>43 999,73</u>

# ROZPOČET

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonoz  
 Objekt: SDK příčka - m.č. 13  
 Část: ZL-16  
 JKSO:

Objednatel: VFU Brno  
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.  
 Datum: 02.06.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Práce a dodávky PSV</b>									
<b>PSV</b>									
D								43999,73	
D		763		Konstrukce suché výstavby				17533,01	
1	K	763	763111318	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 Tl 100 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	14,535	777,00	11293,70	21,0
2	K	763	763181311	(7,05*2,8)-(0,9*1,97)-(2,69*0,8)-(1,6*0,8)		14,535			
3	M	MAT	553315430	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	546,00	546,00	21,0
4	K	763	763182313	zároveň ocelová pro sádkokarton S 150 900 L/P HSE	kus	1,000	953,00	953,00	21,0
				Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m	m	23,560	185,00	4358,60	21,0
				((2,69+0,8)+(1,6+0,8))*2*2		23,560			
5	K	763	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,473	807,00	381,71	21,0
D		766		Konstrukce truhlářské				3708,91	
6	K	766	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	4,000	82,90	331,60	21,0
7	M	MAT	562456010	mřížka větrací plast VM 300x150 B bílá se síťovinou	kus	4,000	139,00	556,00	21,0
8	K	PK	766R	Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní 1/3 sklo - D+M	kus	1,000	2 820,00	2820,00	21,0
9	K	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,002	654,00	1,31	21,0
D		781		Dokončovací práce - obklady keramické				11601,46	
10	K	781	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	17,736	343,00	6083,45	21,0
				((7,05*2)-(0,9*2)-(2,69*0,8)-(1,6*0,8))*2		17,736			
11	M	MAT	597610000	obkládačky keramické české - standard	m2	18,445	268,90	4959,86	21,0
12	K	781	781789195	Příplatek k montáži obkladů spárovací hmota	m2	17,736	25,00	443,40	21,0
13	K	781	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,326	352,00	114,75	21,0
D		784		Dokončovací práce - malby a tapety				482,83	
14	K	784	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé oleruvzdorné dvojnásobné s penetrací místností v do 3,8 m	m2	11,334	42,60	482,83	21,0
				((7,05*2,8)-(0,9*1,97)-(2,69*0,8)-(1,6*0,8))*2		29,070			
				-((7,05*2)-(0,9*2)-(2,69*0,8)-(1,6*0,8))*2		-17,736			
				Součet		11,334			
<b>Dokončovací práce - zasklívání</b>									
D		787						10673,52	
15	K	787	787617318	Zasklívání oken a dveří PC profilem plným bez UV ochrany tl 12 mm	m2	3,432	3 110,00	10673,52	21,0
				(2,69*0,8)+(1,6*0,8)		3,432			
<b>Celkem</b>								<b>43999,73</b>	