

Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0

ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

Technický list změny (TLZ) č.:

13

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registrační číslo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, VFU v Brně.

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Název změny: Záměna teraco za vinyl.

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

S ohledem na dodatek č.1 s požadavkem na max. odlehčení sanovaných stropů nad 1. PP byla změněna skladba podlahy s vyloučením teracového betonu s nahrazením skladby podlahy s krytinou - vinyl

Popis změny:

Záměna teracové nášlapné vrstvy za vinyl.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S ohledem na fakt, že při realizaci staticky sanovaného stávajícího stropu nad 1.PP stávajícího objektu „B“ – viz Změnový list a Dodatek č. 1, byl vznesen požadavek i na maximální odlehčení navržených podlahových skladeb, proto byla provedena záměna a zvolena nová skladba podlahy v těchto částech, a to s vypuštěním teracové betonové podlahy a nahrazení ze podlahu novou, lehkou, s vinylovou nášlapnou vrstvou.

Teracová podlaha byla ponechána pouze ve velké pitevně.

Změna má vliv do následujících profesí:

Podlahové krytiny

Přílohy:

Rozpočet

		bez dopadu
Časový dopad oproti původnímu řešení:		s dopadem: ---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	184 614,55 Kč
	Přípočet:	279 883,30 Kč
	Celkem:	95 268,75 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

1

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Prof.MVDr.Vladimír Večerek, CSc.,MBA

Za TDI

Ing. Ševčík Vít

Za projektanta:

Ing. Arch. Stojan Petr

Za zhotovitele:

David Horák

Ing. Tomáš Hadwiger



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	VFU Brno, Vícepráce	JKSO	
Název objektu	Záměna teraco za vinyl	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	VFU Brno	IČ	DIČ
Projektant	Project Building		
Zhotovitel	HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baraník Pavel	09.04.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby									
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	4		Montáž	95 268,75	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00	7	ZRN (ř. 1-6)		95 268,75	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
4		Montáž	95 268,75	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00										

Projektant		Razítko		D	Celkové náklady
Datum a podpis	7.8.13			23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis				25	21 % 95 268,75 DPH
Zhotovitel		Razítko	Baraník UTCP	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis					115 275,25
				E	Přípočty a odpočty
				27	Dodávky objednatel
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění +- -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VFU Brno, Vícepráce
Objekt: Záměna teraco za vinyl
Část:
JKSO:

Objednatel: VFU Brno
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Datum: 09.04.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	95 268,75
773	Podlahy teracové	-184 614,55
776	Podlahy povlakové	279 883,30
	<u>Celkem</u>	<u>95 268,75</u>

ROZPOČET

Stavba: VFU Brno, Vícepráce
 Objekt: Záměna teraco za Vinyl
 Část:
 JKSO:

Objednatel: VFU Brno
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
 Datum: 09.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				95 268,75	
	D	773		Podlahy teracové				-184 614,55	
1	K	PK	77301	Odpočet teraco	sou	-1,000	184 614,55	-184 614,55	21,0
	D		776	Podlahy povlakové				279 883,30	
2	K	PK	77601	Přípočet vinyl		1,000	42 901,48	42 901,48	21,0
3	K	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 15 Mpa	m2	1 371,800	138,00	189 308,40	21,0
4	K	776	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevností 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	1 371,800	32,20	44 171,96	21,0
5	K	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	9,808	357,00	3 501,46	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>95 268,75</u>	

Přípočet 279 883,30
 Odpočet -184 614,55
 Součet 95 268,75